参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ボルト・ナット（材料費）	M12　1N,2W　ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1	単価	33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ） ﾎﾞﾙﾄ		ｋｇ	0.052	415	21	
材料費（ｋｇ） ﾅｯﾄ		ｋｇ	0.017	350	5	
材料費（ｋｇ） ﾜｯｼｬｰ		ｋｇ	0.011	705	7	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33	
単価					33	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ナット（1種）（材料費）	M10　ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1	単価	5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0.012	440	5	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5	
単価					5	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ナット（３種）（材料費）	M10　ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1	単価	3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0.009	440	3	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3	
単価					3	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ワッシャー（材料費）	M10　ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1	単価	3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0.004	785	3	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3	
単価					3	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャストＲＣ床板架設工		単位	ｍ２	数量	4.25	単価	97,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	41,412	41,412	
橋りょう特殊工		人	4	37,638	150,552	
特殊作業員		人	3	30,294	90,882	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	11,200	13,776	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１２～１３ｔ吊	日	1	44,400	44,400	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		46,540	
計					415,000	
単価					97,640	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャストＲＣ床板（材料費）	幅1249×長1300×厚140　569ｋｇ/枚	単位	枚	数量	1	単価	316,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1	316,000	316,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					316,000	
単価					316,000	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャストＲＣ床板（材料費）	幅998×長1300×厚140　455kg/枚	単位	枚	数量	1	単価	277,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1	277,000	277,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					277,000	
単価					277,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ジョイントフィラー（材料費）		単位	m	数量	1	単価	48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム発泡体目地板	厚２０ｍｍ	ｍ２	0.015	3,200	48	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					48	
単価					48	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮モルタル（材料費）		単位	ｍ３	数量	1	単価	311,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	166	311,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					311,300	
単価					311,300	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	714	71,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,400	
単価					714	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	床板、桁材撤去	削孔、支承縁切り、伸縮装置縁切りを含む	単位	t	数量	2.15	単価	196,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	41,412	41,412	
橋りょう特殊工		人	4	37,638	150,552	
普通作業員		人	3	27,438	82,314	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	11,200	13,776	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		82,246	
計					423,500	
単価					196,900	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場発生品運搬	10tﾄﾗｯｸ　10t積　L=27.0km	単位	t	数量	1	単価	4,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･関東･北陸･中部 27km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,710	4,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,710	
単価					4,710	円／t

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場発生品運搬	取り卸し	単位	t	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	t	1	750	750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					750	
単価					750	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支承取替（鋼橋）	ｺﾞﾑ支承からｺﾞﾑ支承　下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し	単位	基	数量	1	単価	223,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	41,412	41,412	
橋りょう特殊工		人	2	37,638	75,276	
普通作業員		人	2	27,438	54,876	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		51,436	
計					223,000	
単価					223,000	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ゴム支承（材料費）	長340×幅200×製品厚23㎜（A1-G1）	単位	組	数量	1	単価	59,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1	59,500	59,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59,500	
単価					59,500	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ゴム支承（材料費）	長400×幅200×製品厚23㎜（A1-G2）	単位	組	数量	1	単価	63,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1	63,200	63,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					63,200	
単価					63,200	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ゴム支承（材料費）	長300×幅200×製品厚23㎜（A2-G1）	単位	組	数量	1	単価	49,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1	49,100	49,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,100	
単価					49,100	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ゴム支承（材料費）	長400×幅200×製品厚23㎜（A2-G2）	単位	組	数量	1	単価	57,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1	57,900	57,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					57,900	
単価					57,900	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	伸縮目地補修		単位	m	数量	9.1	単価	20,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	1	30,294	30,294	
普通作業員		人	4	27,438	109,752	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		12,088	
計					186,100	
単価					20,450	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	伸縮目地（材料費）	シール材	単位	L	数量	1	単価	19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（L）		L	1	19,100	19,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,100	
単価					19,100	円／L

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	伸縮目地（材料費）	ﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	mL	数量	1	単価	108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（mL）			1	108	108	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					108	
単価					108	円／mL

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	伸縮目地（材料費）	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	単位	m	数量	1	単価	540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ポリエチレンフォーム	L	1.2	450	540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
幅0.02m×2（幅の倍）×高0.03×1000＝1.2L						
計					540	
単価					540	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	365,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	211,400	211,400	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	153,700	153,700	
計					365,100	
単価					365,100	円／t

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁用高欄（材料費）	歩行者自転車用防護柵	単位	m	数量	1	単価	180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1	180,000	180,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					180,000	
単価					180,000	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮支持材設置	鋼製ブラケット、添架管仮受け台設置	単位	箇所	数量	2	単価	160,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	41,412	41,412	
橋りょう特殊工		人	4	37,638	150,552	
普通作業員		人	2	27,438	54,876	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		73,960	
計					320,800	
単価					160,400	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮支持材（材料費）	鋼製ブラケット、添架管仮受け台	単位	t	数量	1	単価	719,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（t）		t	1	719,000	719,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					719,000	
単価					719,000	円／t

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	あと施工アンカー（材料費）	芯棒打込み式　M12×230（1-W,1-NUT付）	単位	本	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	700	700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					700	
単価					700	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ボルト・ナット（材料費）	M10×35mm	単位	組	数量	1	単価	11

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ） ﾎﾞﾙﾄ		ｋｇ	0.037	265	9	
材料費（ｋｇ） ﾅｯﾄ		ｋｇ	0.011	270	2	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11	
単価					11	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ボルト・ナット（材料費）	M10×30mm	単位	組	数量	1	単価	11

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ） ﾎﾞﾙﾄ		ｋｇ	0.034	265	9	
材料費（ｋｇ） ﾅｯﾄ		ｋｇ	0.011	270	2	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11	
単価					11	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮支持材撤去	鋼製ブラケット、添架管仮受け台撤去	単位	箇所	数量	4	単価	67,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	41,412	41,412	
橋りょう特殊工		人	3	37,638	112,914	
普通作業員		人	2	27,438	54,876	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		62,698	
計					271,900	
単価					67,970	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	耐火防護設置	材料＋工事費	単位	m	数量	6.5	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	4	30,294	121,176	
普通作業員		人	2	27,438	54,876	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		62,982	
計					273,000	
単価					42,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,871.85	18,871	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					18,880	
単価					18,880	円／ｍ３

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）	【㈱土手影建設　富士河口湖ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ】	ｔ	100	2,400	240,000	
計					240,000	
単価					2,400	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	【㈱土手影建設　富士河口湖ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ】	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	37,638	4,892	
足場材損料		月	0.8	425	340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,232	
単価					5,232	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	18,819	414	
足場材損料		月	0.4	50	20	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					434	
単価					434	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 0.8月	単位	m２	数量	1	単価	382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018	18,819	338	
防護材損料		月	0.4	110	44	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					382	
単価					382	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	91

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	18,819	75	
シート張防護材損料		月	0.4	42	16	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					91	
単価					91	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	19,074	19,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,080	
単価					19,080	円／人日

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	17,646	17,646	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,650	
単価					17,650	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	736,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋桁　主桁、横桁、添加物支持金具		ｔ	1	736,000	736,000	
計					736,000	
単価					736,000	円／ｔ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（ｋｇ） ﾎﾞﾙﾄ		単位	ｋｇ	数量	1	単価	415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M12　ﾒｯｷ品	ｋｇ	1	415	415	
計					415	
単価					415	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（ｋｇ） ﾅｯﾄ		単位	ｋｇ	数量	1	単価	350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ナット		M12　ﾒｯｷ品	ｋｇ	1	350	350		
	計					350		
	単価					350	円／ｋｇ	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（ｋｇ） ﾜｯｼｬｰ		単位	ｋｇ	数量	1	単価	705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワッシャー		M12　ﾒｯｷ品	ｋｇ	1	705	705		
	計					705		
	単価					705	円／ｋｇ	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット	M10　ﾒｯｷ品	ｋｇ	1	440	440	
計					440	
単価					440	円／ｋｇ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	M10　ﾒｯｷ品	ｋｇ	1	785	785	
計					785	
単価					785	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	316,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＲＣ床板	幅1249×長1300×厚140　569kg/枚	枚	1	316,000	316,000	
計					316,000	
単価					316,000	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	277,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＲＣ床板	幅998×長1300×厚140　455kg/枚	枚	1	277,000	277,000	
計					277,000	
単価					277,000	円／枚

参考資料（2）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 27km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	4,710	4,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,710	
単価					4,710	円／t

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）		t	1	750	750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					750	
単価					750	円／t

参考資料（2）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	59,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承（A1-G1）	340×200　ｺﾞﾑ支承、ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ	組	1	59,500	59,500	
計					59,500	
単価					59,500	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	63,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承（A1-G2）	400×200　ｺﾞﾑ支承、ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ	組	1	63,200	63,200	
計					63,200	
単価					63,200	円／組

参考資料（2）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	49,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承（A2-G1）	300×200　ｺﾞﾑ支承、ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ	組	1	49,100	49,100	
計					49,100	
単価					49,100	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	57,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承（A2-G2）	400×200　ｺﾞﾑ支承、ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ	組	1	57,900	57,900	
計					57,900	
単価					57,900	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（Ｌ）		単位	Ｌ	数量	1	単価	19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＭジョイント	SMｼｰﾙ	Ｌ	1	19,100	19,100	
計					19,100	
単価					19,100	円／Ｌ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費 （ｍＬ）		単位		数量	1	単価	108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＭジョイント	SMﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｍＬ	1	108	108	
計					108	
単価					108	円／

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	211,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	33,966	6,793	
鉄筋工		人	2.3	31,926	73,429	
普通作業員		人	0.2	27,438	5,487	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	53,200	2,128	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	110,000	113,300	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		10,263	
計					211,400	
単価					211,400	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	153,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	33,966	16,983	
鉄筋工		人	3.5	31,926	111,741	
普通作業員		人	0.3	27,438	8,231	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	53,200	5,852	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10,893	
計					153,700	
単価					153,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄（歩行者自転車用防護柵）	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	m	1	180,000	180,000	
計					180,000	
単価					180,000	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場製作材料費（ｔ）		単位	t	数量	1	単価	719,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮支持材		t	1	719,000	719,000	
計					719,000	
単価					719,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	芯棒打込み式　M12×230（1-W,1-NUT付）	本	1	700	700	
計					700	
単価					700	円／本

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（ｋｇ） ﾎﾞﾙﾄ		単位	ｋｇ	数量	1	単価	265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M10　黒皮品	ｋｇ	1	265	265	
計					265	
単価					265	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（ｋｇ） ﾅｯﾄ		単位	ｋｇ	数量	1	単価	270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット	M10　黒皮品	ｋｇ	1	270	270	
計					270	
単価					270	円／ｋｇ

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	排水管	VP管	単位	m	数量	10	単価	29,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	有り	m	10	5,745	57,450	
排水管（材料費）		本	5	23,000	115,000	
排水管支持金具（材料費）	SS400　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む　溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	ｋｇ	66	1,900	125,400	
計					297,850	
単価					29,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	排水管撤去	鋼管	単位	m	数量	1	単価	7,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁排水管撤去工	足場有り　支持金具撤去含む	m	1	7,026	7,026	
計					7,026	
単価					7,026	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	当て板補修		単位	箇所	数量	10	単価	206,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修部処理（極小規模作業） （橋梁架設工事の積算）	腐食箇範囲の撤去　ｶﾞｽ切断＋ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上げ	m	5.8	5,944	34,475.2	
芯出し調整	取付位置の確認　素地調整	組	10	15,420	154,200	
鋼桁孔明 （橋梁架設工事の積算）	極小規模作業	箇所	40	3,103	124,120	
補強部材取付 （橋梁架設工事の積算）	ﾎﾞﾙﾄによる補強部材取付	部材	80	13,850	1,108,000	
高力ボルト本締 （橋梁架設工事の積算）	極小規模作業	本	70	1,774	124,180	
高力スタッドボルト本締	極小規模作業	本	40	1,346	53,840	
補強部材（材料費）	SS400　t=12mm　工場塗装	t	0.04	1,460,000	58,400	
補強部材（材料費）	SM400A　t=12mm　工場塗装	t	0.09	1,430,000	128,700	
補強部材（材料費）	SM400A　t=16mm　工場塗装	t	0.15	1,430,000	214,500	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）（材料費）	S10T　M22×100mm	組	30	260	7,800	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）（材料費）	S10T　M22×70mm	組	40	222	8,880	

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	当て板補修		単位	箇所	数量	10	単価	206,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力スタットボルト（材料費）	M20×55㎜(F8T相当)　ﾅｯﾄM20㎜+ﾜｯｼｬｰφ56+φ44	組	40	1,200	48,000	
計					2,065,095.2	
単価					206,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	素地調整	動力工具処理	単位	㎡2	数量	1	単価	4,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	4,913	4,913	
計					4,913	
単価					4,913	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数 1回	単位	㎡2	数量	1	単価	1,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	1,116	1,116	
計					1,116	
単価					1,116	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	単位	㎡2	数量	1	単価	5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	5,071	5,071	
計					5,071	
単価					5,071	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系　塗装回数 1回	単位	㎡2	数量	1	単価	1,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 赤系	ｍ２	1	1,469	1,469	
計					1,469	
単価					1,469	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	単位	㎡2	数量	1	単価	2,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	ｍ２	1	2,967	2,967	
計					2,967	
単価					2,967	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 88.3m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	863,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25mを超える 88.3m 3.68kg 22.53kg 312個	構造物	1	863,600	863,600	
計					863,600	
単価					863,600	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.12m3 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋	単位	構造物	数量	1	単価	529,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3を超える 0.12m3	構造物	1	430,900	430,900	
ポリマーセメントモルタル（材料費）		ｍ３	0.018	380,000	6,840	
ポリマーセメントモルタル（材料費）	亜硝酸リチウム水溶液含有	ｍ３	0.123	743,000	91,389	
計					529,129	
単価					529,200	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	㎡2	数量	1	単価	3,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1	3,202	3,202	
計					3,202	
単価					3,202	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	素地調整	4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	㎡2	数量	1	単価	581.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1	581.8	581.8	
計					581.8	
単価					581.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	防食下地	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)はけ・ﾛｰﾗｰI	ｍ２	1	1,055	1,055	
計					1,055	
単価					1,055	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２	1	1,939	1,939	
計					1,939	
単価					1,939	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系	ｍ２	1	1,047	1,047	
計					1,047	
単価					1,047	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系	ｍ２	1	1,975	1,975	
計					1,975	
単価					1,975	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	素地調整	3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	単位	㎡2	数量	1	単価	4,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1	4,028	4,028	
計					4,028	
単価					4,028	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	1層・2層	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ 塗装回数1回	単位	㎡2	数量	1	単価	4,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２	1	4,970	4,970	
計					4,970	
単価					4,970	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	6,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 7.0ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	6,467	6,467	
計					6,467	
単価					6,467	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,500	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	現場発生品運搬 駒橋資材置場	排水管	単位	t	数量	1	単価	17,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	7,446	7,446	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	10,390	10,390	
計					17,836	
単価					17,840	円／t

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	現場発生品運搬 駒橋資材置場	当て板補修撤去鋼材	単位	t	数量	1	単価	17,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	7,446	7,446	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	10,390	10,390	
計					17,836	
単価					17,840	円／t