参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）		単位	本	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	23,000	23,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,000	
単価					23,000	円／本

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管支持金具（材料費）	SS400　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む　溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1	1,900	1,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,900	
単価					1,900	円／ｋｇ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁排水管撤去工	足場有り　支持金具撤去含む	単位	m	数量	15	単価	7,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	1	30,294	30,294	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		13,702	
計					105,400	
単価					7,026	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補修部処理（極小規模作業） （橋梁架設工事の積算）	腐食箇範囲の撤去　ｶﾞｽ切断＋ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上げ	単位	m	数量	16	単価	5,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	41,412	20,706	
橋りょう特殊工		人	1.35	37,638	50,811	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		23,593	
※橋梁架設工事の積算（4-45）による						
計					95,110	
単価					5,944	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	芯出し調整	取付位置の確認　素地調整	単位	組	数量	10	単価	15,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	41,412	41,412	
橋りょう特殊工		人	2	37,638	75,276	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		10,074	
計					154,200	
単価					15,420	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼桁孔明 （橋梁架設工事の積算）	極小規模作業	単位	箇所	数量	73.2	単価	3,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	41,412	41,412	
橋りょう特殊工		人	3	37,638	112,914	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		45,436	
※橋梁架設工事の積算（4-68）による						
計					227,200	
単価					3,103	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強部材取付 （橋梁架設工事の積算）	ﾎﾞﾙﾄによる補強部材取付	単位	部材	数量	16	単価	13,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	41,412	41,412	
橋りょう特殊工		人	3	37,638	112,914	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		39,936	
※橋梁架設工事の積算（4-69）による						
計					221,700	
単価					13,850	円／部材

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力ボルト本締 （橋梁架設工事の積算）	極小規模作業	単位	本	数量	119.8	単価	1,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	41,412	41,412	
橋りょう特殊工		人	3	37,638	112,914	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		30,836	
※橋梁架設工事の積算（4-71）による						
計					212,600	
単価					1,774	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力スタッドボルト本締	極小規模作業	単位	本	数量	130	単価	1,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	3	30,294	90,882	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		22,814	
計					175,100	
単価					1,346	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強部材（材料費）	SS400　t=12mm　工場塗装	単位	t	数量	1	単価	1,460,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（t）		t	1	1,460,000	1,460,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,460,000	
単価					1,460,000	円／t

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強部材（材料費）	SM400A　t=12mm　工場塗装	単位	t	数量	1	単価	1,430,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（t）		t	1	1,430,000	1,430,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,430,000	
単価					1,430,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強部材（材料費）	SM400A　t=16mm　工場塗装	単位	t	数量	1	単価	1,430,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		t	1	1,430,000	1,430,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,430,000	
単価					1,430,000	円／ｔ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）（材料費）	S10T　M22×100mm	単位	組	数量	1	単価	260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	1	260.2	260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					260	
単価					260	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）（材料費）	S10T　M22×70mm	単位	組	数量	1	単価	222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	1	222.2	222	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					222	
単価					222	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力スタットボルト（材料費）	M20×55mm(F8T相当)　ﾅｯﾄM20mm+ﾜｯｼｬｰφ56+φ44	単位	組	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1	1,200	1,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,200	
単価					1,200	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	4,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m２	100	4,912.64	491,264	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					491,300	
単価					4,913	円／m２

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	1,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	m２	100	1,115.52	111,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					111,600	
単価					1,116	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層） 制約無	m２	100	5,070.03	507,003	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					507,100	
単価					5,071	円／m２

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 赤系	単位	m２	数量	100	単価	1,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約無	m２	100	1,468.94	146,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					146,900	
単価					1,469	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	m２	数量	100	単価	2,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無	m２	100	2,966.97	296,697	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					296,700	
単価					2,967	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25mを超える 88.3m 3.68kg 22.53kg 312個	単位	構造物	数量	1	単価	863,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.121	33,966	173,939	
特殊作業員		人	8.477	30,294	256,802	
普通作業員		人	6.269	27,438	172,008	
注入材	ｴﾎﾟｷｼ	ｋｇ	3.68	3,400	12,512	
シール材	ｴﾎﾟｷｼ	ｋｇ	30.866	2,630	81,177	
低圧注入器具		個	312	420	131,040	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		36,122	
計					863,600	
単価					863,600	円／構造物

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3を超える 0.12m3	単位	構造物	数量	1	単価	430,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.36	33,966	114,125	
特殊作業員		人	6.36	30,294	192,669	
普通作業員		人	3.36	27,438	92,191	
断面修復材		ｍ３	0.142	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		31,915	
計					430,900	
単価					430,900	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ポリマーセメントモルタル（材料費）		単位	ｍ３	数量	1	単価	380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1	380,000	380,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					380,000	
単価					380,000	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ポリマーセメントモルタル（材料費）	亜硝酸リチウム水溶液含有	単位	m３	数量	1	単価	743,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３） ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	1	380,000	380,000	
材料費（ｋｇ） 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ固形物		ｋｇ	55	6,600	363,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					743,000	
単価					743,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 ２種ケレン 制約無	ｍ２	100	3,201.7	320,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					320,200	
単価					3,202	円／ｍ２

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	100	単価	581.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 ４種ケレン 制約無	ｍ２	100	581.76	58,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					58,180	
単価					581.8	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	下塗り　無し　無し　無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)はけ・ﾛｰﾗｰI	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰI 制約無	ｍ２	100	1,054.44	105,444	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					105,500	
単価					1,055	円／ｍ２

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	下塗り　無し　無し　無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ 制約無	ｍ２	100	1,938.19	193,819	
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					193,900	
単価					1,939	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系	単位	m２	数量	100	単価	1,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 制約無	m２	100	1,046.36	104,636	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					104,700	
単価					1,047	円／m２

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系	単位	m２	数量	100	単価	1,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 制約無	m２	100	1,974.55	197,455	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					197,500	
単価					1,975	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 制約無	ｍ２	100	4,028	402,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					402,800	
単価					4,028	円／ｍ２

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ 制約無	ｍ２	100	4,969.5	496,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					497,000	
単価					4,970	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 7.0ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	6,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	27,438	35,669	
ダンプトラック運転	良好	日	0.78	37,170	28,992	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					64,670	
単価					6,467	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	【㈲上田屋商会】	t	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 0.5月	単位	m２	数量	1	単価	6,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.153	37,638	5,758	
足場材損料		月	0.5	565	282	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,040	
単価					6,040	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	18,819	414	
足場材損料		月	0.25	50	12	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					426	
単価					426	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 0.5月	単位	m２	数量	1	単価	365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018	18,819	338	
防護材損料		月	0.25	110	27	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					365	
単価					365	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.5月	単位	m２	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	18,819	75	
シート張防護材損料		月	0.25	42	10	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85	
単価					85	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	33,966	54,345	
とび工		人	8.5	30,396	258,366	
普通作業員		人	1.3	27,438	35,669	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	53,200	74,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		131,040	
計					553,900	
単価					5,539	円／掛ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	19,074	19,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,080	
単価					19,080	円／人日

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	17,646	17,646	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,650	
単価					17,650	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用排水管	VP200	本	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23,000	円／本

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場製作材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管支持金具	SS400　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む　溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	ｋｇ	1	1,900	1,900	
計					1,900	
単価					1,900	円／ｋｇ

参考資料（2）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場製作材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	1,460,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板補修鋼板	SS400　工場制作品　工場塗装	t	1	1,460,000	1,460,000	
計					1,460,000	
単価					1,460,000	円／t

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場製作材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	1,430,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板補修鋼板	SM400A　工場制作品　工場塗装	t	1	1,430,000	1,430,000	
計					1,430,000	
単価					1,430,000	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力スタッドボルト	M20×55mm(F8T相当)　ﾅｯﾄM20mm+ﾜｯｼｬｰφ56、φ44	組	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　左官工法用(ｺﾃ塗り)	ｍ３	1	380,000	380,000	
計					380,000	
単価					380,000	円／ｍ３

参考資料（2）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（ｋｇ） 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ固形物		単位	ｋｇ	数量	1	単価	6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜硝酸リチウム固形物	55kg/m3	ｋｇ	1	6,600	6,600	
計					6,600	
単価					6,600	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	37,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	27,336	24,329	
軽油		L	19.2	136	2,611	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.02	9,760	9,955	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	268	273	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					37,170	
単価					37,170	円／日

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 橋梁保全工事　　合算工事： 0

対象工事費	94,831,905	直接工事費	94,831,905	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	43,111	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	2,032,625	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	2,032,625	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	92,799,280	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	92,756,169		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	10.31 %		0 %		
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）	14.72 %	（14.43% × 週休1.02）			
計上額	13,660,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	92,756,169	直接工事費	94,831,905		
非対象額計（－）	2,075,736				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	2,032,625	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	43,111	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	92,756,169	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.8　％		0　％		0　％
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.8　％				
計上額	742,000		0		0
比較結果	当該追加工事	Ａ		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	7,080,640				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	7,080,640
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	21,482,640

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）：橋梁保全工事　　合算工事：0

対象工事費	62,187,000	直接工事費	62,187,000	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	25,620	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	62,187,000	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	62,161,380		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	11.89 %		0 %		
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）	16.98 %	（16.65% × 週休1.02）			
計上額	10,559,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	62,161,380	直接工事費	62,187,000
非対象額計（－）	25,620		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	25,620	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	62,161,380	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費					
率（補正前）	0.87 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.87 %				
計上額	540,000		0		0

比較結果	当該追加工事	Ａ		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	6,941,040				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	6,941,040
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	18,040,040

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）：橋梁保全工事　　合算工事：0

対象工事費	17,008,406	直接工事費	17,008,406	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	10,575	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	953,265	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	953,265	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	16,055,141	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	16,044,566		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	19.25 %	0 %	
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1
率（補正後）	27.49 %	（26.95% × 週休1.02）	
計上額	4,413,000	0	0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	16,044,566	直接工事費	17,008,406		
非対象額計（－）	963,840				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	953,265	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	10,575	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	16,044,566	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.14　%		0　%		0　%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.14　%				
計上額	182,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	4,595,000

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）：橋梁保全工事　　合算工事：0

対象工事費	8,806,799	直接工事費	8,806,799	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	6,564	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	552,360	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	552,360	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	8,254,439	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	8,247,875		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	24.39 %		0 %		
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）	34.83 %	（34.15% × 週休1.02）			
計上額	2,875,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	8,247,875	直接工事費	8,806,799		
非対象額計（－）	558,924				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	552,360	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	6,564	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	8,247,875	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.3　%		0　%		0　%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.3　%				
計上額	107,000		0		0
比較結果	当該追加工事	Ａ		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	139,600				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	139,600
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	3,121,600

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）：橋梁保全工事　　合算工事：0

対象工事費	6,829,700	直接工事費	6,829,700	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	352	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	527,000	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	527,000	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	6,302,700	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	6,302,348		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	26.85 %	0 %	
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1
率（補正後）	38.34 %	（37.59% × 週休1.02）	
計上額	2,416,000	0	0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	6,302,348	直接工事費	6,829,700		
非対象額計（－）	527,352				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	527,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	352	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	6,302,348	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.38　%		0　%		0　%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.38　%				
計上額	86,000		0		0
比較結果	当該追加工事	Ａ		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	2,502,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	116,314,545	単独（追加工事）直接工事費	94,831,905	単独（追加工事）共通仮設費	21,482,640
非対象額計（－）	2,032,625				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	2,032,625	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	114,281,920	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	114,238,809		0		0
現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）					
率（補正前）	38.03 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	47.01 % （45.64% × 週休1.03）		0 %		
計上額	53,723,000		0		0
			8,153,776 （工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	80,227,040	単独（追加工事）直接工事費	62,187,000	単独（追加工事）共通仮設費	18,040,040
非対象額計（－）	0				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	80,227,040	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	80,201,420		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	40.77 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	50.39 %	（48.92% × 週休1.03）	0 %		
計上額	40,426,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	21,603,406	単独（追加工事）直接工事費	17,008,406	単独（追加工事）共通仮設費	4,595,000
非対象額計（－）	953,265				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	953,265	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	20,650,141	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	20,639,566		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	53.25 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	65.82 %	（63.9 % × 週休1.03）	0 %		
計上額	13,591,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	11,928,399	単独（追加工事）直接工事費	8,806,799	単独（追加工事）共通仮設費	3,121,600
非対象額計（－）	552,360				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	552,360	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	11,376,039	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	11,369,475		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	59.88 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	74.02 %	（71.86% × 週休1.03）	0 %		
計上額	8,420,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	9,331,700	単独（追加工事）直接工事費	6,829,700	単独（追加工事）共通仮設費	2,502,000
非対象額計（－）	527,000				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	527,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	8,804,700	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,804,348		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	62.98 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	77.85 %	（75.58% × 週休1.03）	0 %		
計上額	6,854,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	甲府河川国道事務所　道路管理第二課			工事番号	2025031006　　第　0　回変更
発注年月	令和08年03月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種	橋梁保全工事

工事原価	170,037,545						
純工事費	116,314,545	現場管理費		53,723,000	工期延長等に伴う現場維持費		0
非対象額計（－）	0						
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）					
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）					
一般管理費等対象工事原価							
単独（追加工事）	170,037,545		現工事	0		合算工事	0
全処分費等を除く							
一般管理費等対象工事原価	169,994,434		現工事	0		合算工事	0
（調整工事入力で使用）							
前払金支出割合による補正係数	1		現工事				
財団法人等による補正係数	1						
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	170,037,545						
契約保証に係る補正値	0.04　%						
一般管理費率							
単独（追加工事）	17.13　%		現工事	0　%		合算工事	0　%
一般管理費	29,188,455						
業務委託料等	0						
調査基準価格	219,582,000						
調査基準価格の100/110	199,620,000	（ 90.09　%）					

Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

(1)直接工事費	94,831,905		
(2)共通仮設費	28,258,640		
(3)純工事費 (1)+(2)	123,090,545		
(4)現場管理費	69,291,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16)工場製作純工事費	0
		(17)工場管理費	0
(6)工事原価 (3)+(4)+(5)+(18)	192,381,545	(18)工場製作原価 (16)+(17)	0
(7')一般管理費等(計上額)	29,188,455	((7)一般管理費等(計算額)	29,195,446)
(8')その他費目計	0		
(9)業務委託料等	0		
(10)工事価格 (6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)	221,570,000		

(11)消費税相当額	22,157,000
(12)請負工事価格 (10)+(11)	243,727,000
(13)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	221,570,000
(14)調査基準価格	219,582,000
(15)調査基準価格の100/110 (万円未満切り捨て)	199,620,000