工　事　設　計　書　等

工事設計書等のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事
工事地名	自）山梨県大月市大月町真木 至）山梨県大月市笹子町吉久保

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	
２）	事務所名	甲府河川国道事務所　道路管理第二課	
３）	工事番号	2026090016	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	
５）	変更回数	0回	
６）	主 工 種	橋梁保全工事	
７）	工 事 量		
８）	工　　期	370日間　自　令和 8年10月30日	
		（当初）　至　令和 9年11月 3日	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	
９）	施 工 県	山梨県	
１０）	地　　区	大月地区	
１１）	河川・路線	一般国道２０号	
１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月	
１３）	機械損料一括補正	0　労務費一括割増	0%
１４）	単価適用年月	2026年 9月	
１５）	歩掛適用年月	2026年 9月	
１６）	前請負工事費	0	
１７）	前請負代金額	0	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	327,355	
２３）	公 告 日	令和 8年 7月 8日	
２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 【真木橋橋側歩道橋】		式	1		15,518,138			
橋梁補修工		式	1		2,947,100			
支承防錆工		式	1		2,469,600			
支承防錆	支承金属溶射	基	8	308,700	2,469,600			単-1号
断面修復工		式	1		371,800			
左官工法	0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	371,800	371,800			単-2号
高力ボルト当て板鋼桁補強工		式	1		105,700			
高力ボルト当て板鋼桁補強	SS400 t=9mm F10T M22	箇所	1	105,700	105,700			単-3号
現場塗装工		式	1		11,779,038			
橋梁塗装工		式	1		11,779,038			
素地調整	1種ｹﾚﾝ(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	530	15,980	8,469,400			単-4号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	530	1,927	1,021,310			単-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	530	1,953	1,035,090			単-6号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	530	888.6	470,958			単-7号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	530	1,476	782,280			単-8号
仮設工		式	1		792,000			
交通管理工		式	1		792,000			
交通誘導警備員	A	人日	22	18,700	411,400			単-9号
交通誘導警備員	B	人日	22	17,300	380,600			単-10号
橋梁保全工事【初月橋】		式	1		8,852,883			
舗装工		式	1		1,291,491			
路面切削工		式	1		171,323			
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業有	m2	151	681.9	102,966			単-11号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13	558.3	7,257			単-12号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13	4,700	61,100			単-13号
橋面防水工		式	1		551,905			
橋面防水	塗膜防水	m2	151	3,655	551,905			単-14号
舗装打換え工		式	1		568,263			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	14	758.6	10,620			単-15号
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚85mm(平均厚) 3.0m超	m2	151	3,693	557,643			単-16号
橋梁付属物工		式	1		2,437,000			
伸縮継手工		式	1		2,170,000			
埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修 (A1,A2)	埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ 伸縮量20mm 伸縮装置断面積 0.046m2 補修 床版箱抜型 2車線相当	m	14	155,000	2,170,000			単-17号
排水施設工		式	1		267,000			
床版水抜き管	φ60 樹脂製	箇所	4	66,750	267,000			単-18号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁補修工		式	1		3,206,992			
支承補修工		式	1		21,192			
沓座ﾅｯﾄ再締付け・交換	M24	箇所	3	7,064	21,192			単-19号
支承防錆工		式	1		2,091,600			
支承防錆	支承金属溶射	基	12	174,300	2,091,600			単-20号
断面修復工		式	1		967,360			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.243m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	964,500	964,500			単-21号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.2	11,950	2,390			単-22号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	2,350	470			単-23号
表面被覆工		式	1		126,840			
剥落防止	透明特殊ｺｰﾃｨﾝｸﾞ繊維ｼｰﾄ系	m2	2	63,420	126,840			単-24号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,917,400			
足場工		式	1		1,197,400			
足場	吊足場	m2	200	5,987	1,197,400			単-25号
交通管理工		式	1		720,000			
交通誘導警備員	A	人日	20	18,700	374,000			単-26号
交通誘導警備員	B	人日	20	17,300	346,000			単-27号
直接工事費		式	1		24,371,021			
共通仮設費		式	1		6,396,670			
共通仮設費		式	1		739,670			
運搬費		式	1		216,000			
建設機械運搬費（初月橋）		台	1	216,000	216,000			単-28号
技術管理費		式	1		269,670			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接調査計測 （真木橋橋側歩道橋）		式	1	11,270	11,270			単-29号
鉄筋探査 （初月橋）		式	1	258,400	258,400			単-30号
現場環境改善費（率計上）		式	1		254,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		5,657,000			
純工事費		式	1		30,767,691			
現場管理費		式	1		18,165,000			
工事原価		式	1		120,060,769			
一般管理費等		式	1		19,109,231			
工事価格		式	1		139,170,000			
消費税相当額		式	1		13,917,000			
工事費計		式	1		153,087,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 【船石橋】		式	1		16,170,565			
舗装工		式	1		2,146,255			
路面切削工		式	1		271,031			
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	322	587.7	189,239			単-1号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	1,587	25,392			単-2号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	3,525	56,400			単-3号
橋面防水工		式	1		1,165,640			
橋面防水	塗膜防水	m2	322	3,620	1,165,640			単-4号
舗装打換え工		式	1		709,584			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	30	758.6	22,758			単-5号
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	322	2,133	686,826			単-6号
橋梁付属物工		式	1		5,374,900			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮継手工		式	1		4,870,150			
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (A1,A2)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	14.9	191,500	2,853,350			単-7号
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (P1)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有	m	7.5	267,400	2,005,500			単-8号
殻運搬 (現場～処分場)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	2	3,300	6,600			単-9号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	2,350	4,700			単-10号
落橋防止装置工		式	1		240,900			
落橋防止装置	PC鋼棒 φ32×1850	箇所	1	240,900	240,900			単-11号
排水施設工		式	1		263,850			
排水管	角形鋼管 L=1400	箇所	3	87,950	263,850			単-12号
橋梁補修工		式	1		5,009,408			
支承補修工		式	1		7,027			
沓座ﾅｯﾄ再締付け･交換	M24	箇所	1	7,027	7,027			単-13号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支承防錆工		式	1		3,486,000			
支承防錆	支承金属溶射	基	20	174,300	3,486,000			単-14号
ひび割れ補修工		式	1		1,066,750			
注入止水工法	高圧注入	m	17	62,750	1,066,750			単-15号
断面修復工		式	1		449,631			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.113m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	448,300	448,300			単-16号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.1	10,960	1,096			単-17号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	2,350	235			単-18号
構造物撤去工		式	1		58,512			
落橋防止装置撤去工		式	1		51,160			
既設落橋防止装置撤去	PC鋼棒φ32×1850	箇所	1	51,160	51,160			単-19号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物撤去工		式	1		6,711			
排水管撤去	STKR400 t=4.5mm	箇所	3	2,237	6,711			単-20号
運搬処理工		式	1		641			
現場発生品運搬（大月駒橋置場）	既設落橋防止装置,排水管	t	0.04	16,040	641			単-21号
仮設工		式	1		3,581,490			
足場工		式	1		2,537,490			
足場	吊足場	m2	410	6,189	2,537,490			単-22号
交通管理工		式	1		1,044,000			
交通誘導警備員	A	人日	29	18,700	542,300			単-23号
交通誘導警備員	B	人日	29	17,300	501,700			単-24号
直接工事費		式	1		16,170,565			
共通仮設費		式	1		4,661,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		374,000			
運搬費		式	1		195,000			
建設機械運搬費		台	1	195,000	195,000			単-25号
現場環境改善費（率計上）		式	1		179,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,287,000			
純工事費		式	1		20,831,565			
現場管理費		式	1		13,111,000			
工事原価		式	1		33,942,565			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 【笹子川橋】		式	1		17,845,513			
舗装工		式	1		13,939,267			
路面切削工		式	1		1,206,774			
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業有	m2	1,080	681.9	736,452			単-1号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	87	3,056	265,872			単-2号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	87	2,350	204,450			単-3号
橋面防水工		式	1		3,678,480			
橋面防水	塗膜防水	m2	1,080	3,406	3,678,480			単-4号
舗装打換え工		式	1		9,054,013			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	19	758.6	14,413			単-5号
基層	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF(13) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	1,080	4,149	4,480,920			単-6号
表層	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF(13) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	1,080	4,221	4,558,680			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁付属物工		式	1		12,308			
排水施設工		式	1		12,308			
床版水抜き管	SGP 25A×30	箇所	4	3,077	12,308			単-8号
橋梁補修工		式	1		1,606,430			
支承補修工		式	1		96,480			
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	箇所	4	24,120	96,480			単-9号
支承防錆工		式	1		1,234,800			
支承防錆	支承金属溶射	基	4	308,700	1,234,800			単-10号
表面被覆工		式	1		148,770			
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	排水管 紫外線照射有り	m2	0.61	207,000	126,270			単-11号
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	高欄 紫外線照射無し	m2	0.18	125,000	22,500			単-12号
高力ボルト当て板鋼桁補強工		式	1		126,380			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高力ボルト当て板鋼桁補強	SS400 t=9mm S10T M22	箇所	2	63,190	126,380			単-13号
現場塗装工 （錆転換型防食塗装）		式	1		1,010,108			
橋梁塗装工 （箱桁外面）		式	1		543,240			
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	40	3,170	126,800			単-14号
脱脂洗浄	脱脂洗浄剤	m2	40	2,977	119,080			単-15号
下塗	特殊下塗り剤	m2	40	5,155	206,200			単-16号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	40	912	36,480			単-17号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	40	1,367	54,680			単-18号
橋梁塗装工 （箱桁内面）		式	1		426,125			
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	25	5,675	141,875			単-19号
脱脂洗浄	脱脂洗浄剤	m2	25	2,977	74,425			単-20号
下塗	特殊下塗り剤	m2	25	5,155	128,875			単-21号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	25	1,296	32,400			単-22号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	25	1,942	48,550			単-23号
橋梁塗装工（付属物）		式	1		40,743			
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	3	3,170	9,510			単-24号
脱脂洗浄	脱脂洗浄剤	m2	3	2,977	8,931			単-25号
下塗	特殊下塗り剤	m2	3	5,155	15,465			単-26号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	3	912	2,736			単-27号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	3	1,367	4,101			単-28号
仮設工		式	1		1,277,400			
足場工		式	1		809,400			
機械足場	橋梁点検車	日	6	134,900	809,400			単-29号
交通管理工		式	1		468,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日	13	18,700	243,100			単-30号
交通誘導警備員	B	人日	13	17,300	224,900			単-31号
直接工事費		式	1		17,845,513			
共通仮設費		式	1		5,022,000			
共通仮設費		式	1		392,000			
運搬費		式	1		195,000			
建設機械運搬費		台	1	195,000	195,000			単-32号
現場環境改善費（率計上）		式	1		197,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,630,000			
純工事費		式	1		22,867,513			
現場管理費		式	1		14,318,000			
工事原価		式	1		37,185,513			

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	支承防錆	支承金属溶射	単位	基	数量	1	単価	308,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射工（10基未満）	ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承	基	1	308,700	308,700	
反力：300kN超え1500kN以下						
計					308,700	
単価					308,700	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	左官工法	0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	371,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以下 0.044m3	構造物	1	371,800	371,800	
計					371,800	
単価					371,800	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	高力ボルト当て板鋼桁補強	SS400 t=9mm F10T M22	単位	箇所	数量	1	単価	105,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し調整工		ｍ２	0.26	38,840	10,098.4	
鋼桁孔明工	400N鋼	本	9	2,336	21,024	
補強部材取付工	W≦20	部材	2	28,090	56,180	
補強部材 SS400 100×9×1300 (9.2kg/部材)						
高力ボルト本締め工	高力六角ボルト	本	9	2,035	18,315	
F10T M22×70						
計					105,617.4	
単価					105,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	素地調整	1種ｹﾚﾝ(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量	1	単価	15,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整	循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法 1種ｹﾚﾝ	ｍ２	1	12,850	12,850	
研削材及びケレンかす回収・積込工	循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法	ｍ２	1	3,127	3,127	
計					15,977	
単価					15,980	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,927	1,927	
計					1,927	
単価					1,927	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,953	1,953	
計					1,953	
単価					1,953	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	888.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	888.6	888.6	
計					888.6	
単価					888.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	1,476	1,476	
計					1,476	
単価					1,476	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	交通誘導警備員	Ａ	単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,300	17,300	
計					17,300	
単価					17,300	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業有	単位	m2	数量	1	単価	681.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	681.9	681.9	
計					681.9	
単価					681.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	558.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 1.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	558.3	558.3	
計					558.3	
単価					558.3	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.35	2,000	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	151.2	単価	3,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 40.48m/100m2 有 28.57m/100m2 無	ｍ２	151.2	3,615	546,588	
床版防水用端末処理材	W=150	m	43.2	140	6,048	
計					552,636	
単価					3,655	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	758.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	758.6	758.6	
計					758.6	
単価					758.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚85㎜(平均厚) 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 45㎜ 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用	ｍ２	1	1,942	1,942	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40㎜ 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用	ｍ２	1	1,751	1,751	
計					3,693	
単価					3,693	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修 (A1,A2)	埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ 伸縮量20㎜ 伸縮装置断面積 0.046m2 補修 床版箱抜型 2車線相当	単位	m	数量	14	単価	155,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修 床版箱抜型 2車線相当 0.046m2 無 突合わせ目地、埋設型伸縮装置の場合	m	14	154,100	2,157,400	
［地覆部材料費］						
シール材（材料費）		L	1.16	7,560	8,769.6	
ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む ﾛｽ含む						
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	L	5.8	450	2,610	
計					2,168,779.6	
単価					155,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	床版水抜き管	φ60 樹脂製	単位	箇所	数量	1	単価	66,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100㎜以上110㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	6,766	6,766	
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	932.2	932.2	
橋梁用床版水抜管設置	φ60 樹脂製 注入材充填手間含む	箇所	1	16,810	16,810	
橋梁用床版排水管（材料費）	既設用 床版厚200㎜	本	1	28,800	28,800	
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ﾛｽ含む	ｋｇ	0.46	4,080	1,876.8	
導水管(フレキシブルチューブ)設置	φ25 樹脂製	m	1.5	3,015	4,522.5	
フレキシブルチューブ（材料費）	φ25 樹脂製	m	1.5	4,690	7,035	
計					66,742.5	
単価					66,750	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	沓座ﾅｯﾄ再締付け･交換	M24	単位	箇所	数量	3	単価	7,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沓座ナット再締付け・交換工	M24	箇所	3	7,027	21,081	
六角ナット	Ｍ２４	個	2	34.5	69	
丸座金（ワッシャー）	Ｍ２４×３．２	枚	3	13.9	41.7	
計					21,191.7	
単価					7,064	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	支承防錆	支承金属溶射	単位	基	数量	1	単価	174,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射工	無し 無し ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承･支承板支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	基	1	174,300	174,300	
計					174,300	
単価					174,300	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.243m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	964,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3を超える 0.243m3	構造物	1	964,500	964,500	
計					964,500	
単価					964,500	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	11,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 25ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	11,950	11,950	
計					11,950	
単価					11,950	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.35	1,000	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	剥落防止	透明特殊ｺｰﾃｨﾝｸﾞ繊維ｼｰﾄ系	単位	m2	数量	1	単価	63,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
剥落防止工	下地処理	ｍ２	1	3,876	3,876	
剥落防止工	本体貼付(透明特殊ｺｰﾃｨﾝｸﾞ繊維ｼｰﾄ系)	ｍ２	1	47,920	47,920	
ガラス繊維シート（材料費）	繊維目付量183g/m2 ﾛｽ含む	ｍ２	1	1,452	1,452	
ベースコーティング（材料費）	1液性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂 ﾛｽ含む	L	0.25	14,520	3,630	
ベースコーティング含浸（材料費）	1液性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂 ﾛｽ含む	L	0.25	14,520	3,630	
ファイナルコーティング（材料費）	1液性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂 ﾛｽ含む	L	0.2	14,520	2,904	
計					63,412	
単価					63,420	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	足場	吊足場	単位	m2	数量	1	単価	5,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.9月	ｍ２	1	5,179	5,179	
朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.9月	ｍ２	1	427	427	
防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 0.9月	ｍ２	1	381	381	
計					5,987	
単価					5,987	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,300	17,300	
計					17,300	
単価					17,300	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	建設機械運搬費 （初月橋）		単位	台	数量	1	単価	216,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 37.5km 無 有 21000円	台	2	108,000	216,000	
計					216,000	
単価					216,000	円／台

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	近接調査計測 （真木橋橋側歩道橋）		単位	式	数量	1	単価	11,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
近接調査計測工		ｍ２	0.3	37,560	11,268	
計					11,268	
単価					11,270	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	鉄筋探査 （初月橋）		単位	式	数量	1	単価	258,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	上向き 極小規模	ｍ２	1	129,200	129,200	
鉄筋探査工	下向き 極小規模	ｍ２	1	129,200	129,200	
計					258,400	
単価					258,400	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	単位	m2	数量	1	単価	587.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用	ｍ２	1	587.7	587.7	
計					587.7	
単価					587.7	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 7.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,587	1,587	
計					1,587	
単価					1,587	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,500	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	322	単価	3,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 37.83m/100m2 有 28.57m/100m2 無	ｍ２	322	3,580	1,152,760	
床版防水用端末処理材	W=150	m	92	140	12,880	
計					1,165,640	
単価					3,620	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	758.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	758.6	758.6	
計					758.6	
単価					758.6	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用	ｍ２	1	2,133	2,133	
計					2,133	
単価					2,133	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (A1,A2)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	14.9	単価	191,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	m	14.9	190,800	2,842,920	
［地覆部材料費］						
シール材（材料費）		L	1	7,560	7,560	
ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む ﾛｽ含む						
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	L	5.5	450	2,475	
計					2,852,955	
単価					191,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (P1)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	7.45	単価	267,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	m	7.45	266,000	1,981,700	
［地覆部材料費］						
シール材（材料費）		L	1	7,560	7,560	
ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む ﾛｽ含む						
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	L	4.95	450	2,227.5	
計					1,991,487.5	
単価					267,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	殻運搬 (現場～処分場)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,300	3,300	
計					3,300	
単価					3,300	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.35	1,000	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	落橋防止装置	PC鋼棒φ32×1850	単位	箇所	数量	1	単価	240,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置取付工	PC鋼棒φ32×1850	組	1	104,100	104,100	
落橋防止装置（材料費）	PC鋼棒φ32×1850 PL,Mut,ｺﾞﾑ板含む 溶融亜鉛めっき	組	1	136,800	136,800	
計					240,900	
単価					240,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	排水管	角形鋼管 L=1400	単位	箇所	数量	1	単価	87,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	有り	本	4	1,488	5,952	
排水管設置	□200×100×4.5 足場有り ｼｰﾙ手間含む	m	1.4	8,168	11,435.2	
排水管（材料費）		m	1.4	49,600	69,440	
角形鋼製排水管 STKR400 支持金具含む						
シーリング材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材 1成分形 ﾛｽ含む	L	0.13	8,625	1,121.25	
計					87,948.45	
単価					87,950	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	沓座ﾅｯﾄ再締付け･交換	M24	単位	箇所	数量	1	単価	7,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沓座ナット再締付け・交換工	M24	箇所	1	7,027	7,027	
計					7,027	
単価					7,027	円／箇所

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	支承防錆	支承金属溶射	単位	基	数量	1	単価	174,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射工	無し 無し ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承･支承板支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	基	1	174,300	174,300	
計					174,300	
単価					174,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	注入止水工法	高圧注入	単位	m	数量	10	単価	62,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入止水工法	[redacted]	m	10	49,140	491,400	
注入器（材料費）	φ10 L=100mm	本	50	1,000	50,000	
先行注入材（材料費）	[redacted]	kg	5	5,000	25,000	
注入材（材料費）	[redacted]	kg	17	3,000	51,000	
硬化促進材（材料費）	[redacted]	kg	0.85	11,800	10,030	
計					627,430	
単価					62,750	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.113m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	448,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3を超える 0.113m3	構造物	1	448,300	448,300	
計					448,300	
単価					448,300	円／構造物

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 22ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	10,960	10,960	
計					10,960	
単価					10,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,000	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	既設落橋防止装置撤去	PC鋼棒φ32×1850	単位	箇所	数量	1	単価	51,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設落橋防止装置撤去工	PC鋼棒φ32×1850	組	1	51,160	51,160	
計					51,160	
単価					51,160	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	排水管撤去	STKR400 t=4.5mm	単位	箇所	数量	1	単価	2,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管撤去	切断･ｹﾚﾝ STKR400 t=4.5mm	m	0.46	4,862	2,236.52	
計					2,236.52	
単価					2,237	円／箇所

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	現場発生品運搬 (大月駒橋置場)	既設落橋防止装置,排水管	単位	t	数量	1	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	1	5,798	5,798	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	10,240	10,240	
計					16,038	
単価					16,040	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	足場	吊足場	単位	m2	数量	1	単価	6,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.3月	ｍ２	1	5,349	5,349	
朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 1.3月	ｍ２	1	437	437	
防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 1.3月	ｍ２	1	403	403	
計					6,189	
単価					6,189	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,300	17,300	
計					17,300	
単価					17,300	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	195,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 34km 無 有 10500円	台	2	97,500	195,000	
計					195,000	
単価					195,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業有	単位	m2	数量	1	単価	681.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	681.9	681.9	
計					681.9	
単価					681.9	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,056	3,056	
計					3,056	
単価					3,056	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,000	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1,080	単価	3,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 23.12m/100m2 有 22.85m/100m2 無	ｍ２	1,080	3,354	3,622,320	
床版防水用端末処理材	W=150	m	247.4	140	34,636	
L型成形止水材	25×75×3	m	19.3	905	17,466.5	
ボルト部止水材	φ10	m	13.2	235	3,102	
計					3,677,524.5	
単価					3,406	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	758.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	758.6	758.6	
計					758.6	
単価					758.6	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	基層	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF(13) 舗装厚40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	4,149	4,149	
計					4,149	
単価					4,149	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	表層	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF(13) 舗装厚40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	4,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	4,221	4,221	
計					4,221	
単価					4,221	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	床版水抜き管	SGP 25A×30	単位	箇所	数量	4	単価	3,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼桁孔明工	400N鋼	本	4	2,336	9,344	
ガス管（ＳＧＰ）　黒	黒ねじ無し管　２５Ａ	m	0.12	670	80.4	
現場溶接鋼桁補強		m	0.19	15,170	2,882.3	
計					12,306.7	
単価					3,077	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	沓座ﾓﾙﾀﾙ補修	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	箇所	数量	4	単価	24,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沓座モルタル補修工（既設コンクリートはつり）	支承直下部 ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ含む	ｍ３	0.034	2,050,000	69,700	
沓座モルタル補修工（無収縮モルタル打設）	支承直下部 型枠含む	ｍ３	0.034	475,700	16,173.8	
無収縮モルタル（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ ﾛｽ含む	ｍ３	0.034	311,200	10,580.8	
計					96,454.6	
単価					24,120	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	支承防錆	支承金属溶射	単位	基	数量	1	単価	308,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射工（10基未満）	ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承･支承板支承	基	1	308,700	308,700	
反力：300kN超え1500kN以下						
計					308,700	
単価					308,700	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	排水管 紫外線照射有り	単位	m2	数量	1	単価	207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	ｍ２	1	207,000	207,000	
計					207,000	
単価					207,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	高欄 紫外線照射無し	単位	m2	数量	1	単価	125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	ｍ２	1	125,000	125,000	
計					125,000	
単価					125,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	高力ボルト当て板鋼桁補強	SS400 t=9mm S10T M22	単位	箇所	数量	2	単価	63,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正（パテ）	金属ﾊﾟﾃ	ｍ２	0.05	400,600	20,030	
金属パテ（材料費）	常温硬化型金属粉含有ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ﾛｽ含む	ｋｇ	0.62	20,700	12,834	
鋼桁孔明工	400N鋼	本	5	2,336	11,680	
補強部材取付工	W≦20	部材	2	17,120	34,240	
補強部材 SS400 80×9×230 (1.3kg/部材)						
補強部材取付工	W≦20	部材	2	18,090	36,180	
補強部材 SS400 80×9×350 (2kg/部材)						
高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	本	2	2,276	4,552	
S10T M22×65						
高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	本	3	2,283	6,849	
S10T M22×70						

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	高力ボルト当て板鋼桁補強	SS400 t=9mm S10T M22	単位	箇所	数量	2	単価	63,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					126,365	
単価					63,190	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	3,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1	3,170	3,170	
計					3,170	
単価					3,170	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	脱脂洗浄	脱脂洗浄剤	単位	m2	数量	1	単価	2,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	脱脂洗浄(箱桁外面) 錆転換型防食塗装 脱脂洗浄剤	ｍ２	1	2,977	2,977	
計					2,977	
単価					2,977	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	下塗	特殊下塗り剤	単位	m2	数量	1	単価	5,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り（箱桁外面） 錆転換型防食塗装 下塗り剤	ｍ２	1	5,155	5,155	
計					5,155	
単価					5,155	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	ｍ２	1	912	912	
計					912	
単価					912	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	ｍ２	1	1,367	1,367	
計					1,367	
単価					1,367	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	5,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1	5,675	5,675	
計					5,675	
単価					5,675	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	脱脂洗浄	脱脂洗浄剤	単位	m2	数量	1	単価	2,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	脱脂洗浄(箱桁内面) 錆転換型防食塗装 脱脂洗浄剤	ｍ２	1	2,977	2,977	
計					2,977	
単価					2,977	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	下塗	特殊下塗り剤	単位	m2	数量	1	単価	5,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り(箱桁内面) 錆転換型防食塗装 下塗り剤	ｍ２	1	5,155	5,155	
計					5,155	
単価					5,155	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	ｍ２	1	1,296	1,296	
計					1,296	
単価					1,296	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	ｍ２	1	1,942	1,942	
計					1,942	
単価					1,942	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	3,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1	3,170	3,170	
(付属物：排水管、高欄、当て板補強部)						
計					3,170	
単価					3,170	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	脱脂洗浄	脱脂洗浄剤	単位	m2	数量	1	単価	2,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	脱脂洗浄(付属物) 錆転換型防食塗装 脱脂洗浄剤	ｍ２	1	2,977	2,977	
(付属物：排水管、高欄、当て板補強部)						
計					2,977	
単価					2,977	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	下塗	特殊下塗り剤	単位	m2	数量	1	単価	5,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り（付属物） 錆転換型防食塗装 下塗り剤	ｍ２	1	5,155	5,155	
（付属物：排水管、高欄、当て板補強部）						
計					5,155	
単価					5,155	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	ｍ２	1	912	912	
（付属物：排水管、高欄、当て板補強部）						
計					912	
単価					912	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	ｍ２	1	1,367	1,367	
(付属物：排水管、高欄、当て板補強部)						
計					1,367	
単価					1,367	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	機械足場	橋梁点検車	単位	日	数量	1	単価	134,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械足場	橋梁点検車による移動式足場	日	1	134,900	134,900	
計					134,900	
単価					134,900	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,300	17,300	
計					17,300	
単価					17,300	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	195,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 30.4km 無 有 10500円	台	2	97,500	195,000	
計					195,000	
単価					195,000	円／台