参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以下 0.044m3	単位	構造物	数量	1	単価	371,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	33,300	93,240	
特殊作業員		人	5.3	29,700	157,410	
普通作業員		人	2.8	26,900	75,320	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　左官工法用(ｺﾃ塗り)	ｍ３	0.052	380,000	19,760	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		26,070	
計					371,800	
単価					371,800	円／構造物

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	芯出し調整工		単位	m２	数量	10	単価	38,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.2	40,600	48,720	
橋りょう特殊工		人	5.4	36,900	199,260	
普通作業員		人	4.8	26,900	129,120	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		11,300	
計					388,400	
単価					38,840	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼桁孔明工	400N鋼	単位	本	数量	100	単価	2,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.1	40,600	44,660	
橋りょう特殊工		人	3.4	36,900	125,460	
普通作業員		人	1.1	26,900	29,590	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		33,890	
計					233,600	
単価					2,336	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強部材取付工	W≦20	単位	部材	数量	10	単価	28,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.9	40,600	36,540	
橋りょう特殊工		人	2.5	36,900	92,250	
普通作業員		人	0.9	26,900	24,210	
補強部材	SS400 t=9mm 無塗装（100×9×1300）	部材	10	12,780	127,800	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		100	
計					280,900	
単価					28,090	円／部材

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力ボルト本締め工	高力六角ボルト	単位	本	数量	100	単価	2,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.1	40,600	44,660	
橋りょう特殊工		人	2.9	36,900	107,010	
普通作業員		人	0.9	26,900	24,210	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×70	組	100	241.2	24,120	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,500	
計					203,500	
単価					2,035	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	m２	数量	100	単価	1,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	m２	100	1,926.76	192,676	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					192,700	
単価					1,927	円／m２

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	m２	数量	100	単価	1,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	m２	100	1,952.28	195,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					195,300	
単価					1,953	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	888.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	m２	100	888.56	88,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					88,860	
単価					888.6	円／m２

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	m２	100	1,475.52	147,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					147,600	
単価					1,476	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,300	
単価					17,300	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（殻発生場所：初月橋）	切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 甲州砕石(株)	t	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗膜系防水	補修 有 40.48m/100m2 有 28.57m/100m2 無	単位	m２	数量	100	単価	3,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m２	100	2,920	292,000	
排水用導水管	ｽﾃﾝﾚｽ製 φ18	m	42.504	1,260	53,555	
成形目地材	橋面防水用 5×35 低弾性	m	29.999	530	15,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					361,500	
単価					3,615	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修 床版箱抜型 2車線相当 0.046m2 無 突合わせ目地、埋設型伸縮装置の場合	単位	m	数量	1	単価	154,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設型伸縮継手工　補修	床版箱抜型　２車線相当	m	1	76,680	76,680	
埋設型伸縮継手工　加算額	本体材料費　床版箱抜型　特殊合材費	m３	0.046	879,000	40,434	
埋設型伸縮継手工　加算額	本体材料費　床版箱抜型　伸縮金物費	m	1	36,900	36,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					154,100	
単価					154,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	単位	L	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	1	450	450	
計					450	
単価					450	円／L

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁用床版水抜管設置	φ60 樹脂製 注入材充填手間含む	単位	箇所	数量	10	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,300	33,300	
特殊作業員		人	1	29,700	29,700	
普通作業員		人	3	26,900	80,700	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		24,400	
計					168,100	
単価					16,810	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁用床版排水管（材料費）	既設用 床版厚200㎜	単位	本	数量	1	単価	28,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用床版水抜管	床版厚180～225対応	本	1	28,800	28,800	
計					28,800	
単価					28,800	円／本

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ﾛｽ含む	単位	ｋｇ	数量	1	単価	4,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	エポキシ	ｋｇ	1.2	3,400	4,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,080	
単価					4,080	円／ｋｇ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	導水管(フレキシブルチューブ)設置	φ25 樹脂製	単位	m	数量	10	単価	3,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	33,300	9,257	
特殊作業員		人	0.556	29,700	16,513	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		4,380	
計					30,150	
単価					3,015	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フレキシブルチューブ（材料費）	φ25 樹脂製	単位	m	数量	1	単価	4,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブルチューブ	φ25 樹脂ﾌﾚｷ	m	1	4,690	4,690	
計					4,690	
単価					4,690	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	沓座ナット再締付け・交換工	M24	単位	箇所	数量	10	単価	7,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.833	40,600	33,819	
特殊作業員		人	0.833	29,700	24,740	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		11,711	
計					70,270	
単価					7,027	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支承金属溶射工	無し 無し ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承･支承板支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	単位	基	数量	1	単価	174,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射 ブラスト法（潤滑防錆剤注入有）昼間	線・支承板 反力300超1500KN以下 制約無	基	1	142,200	142,200	
支承金属溶射工 仕上げ塗装（1層）昼間	線・支承板 反力300超1500KN以下 制約無	層	2	16,030	32,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					174,300	
単価					174,300	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3を超える 0.243m3	単位	構造物	数量	1	単価	964,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.804	33,300	226,573	
特殊作業員		人	12.879	29,700	382,506	
普通作業員		人	6.804	26,900	183,027	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　左官工法用(ｺﾃ塗り)	ｍ３	0.287	380,000	109,060	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		63,334	
計					964,500	
単価					964,500	円／構造物

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 25ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	11,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	26,900	34,970	
ダンプトラック運転	良好	日	2.29	36,910	84,523	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					119,500	
単価					11,950	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（殻発生場所：初月橋）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)（株)コーエー	t	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	剥落防止工	下地処理	単位	m２	数量	10	単価	3,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.208	33,300	6,926	
特殊作業員		人	0.417	29,700	12,384	
普通作業員		人	0.417	26,900	11,217	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		8,233	
計					38,760	
単価					3,876	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	剥落防止工	本体貼付(透明特殊ｺｰﾃｨﾝｸﾞ繊維ｼｰﾄ系)	単位	m２	数量	1	単価	47,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.476	33,300	15,850	
特殊作業員		人	0.476	29,700	14,137	
普通作業員		人	0.476	26,900	12,804	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,129	
計					47,920	
単価					47,920	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガラス繊維シート（材料費）	繊維目付量183g/m2 ﾛｽ含む	単位	m２	数量	1	単価	1,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガラス繊維シート	繊維目付量183g/m2	m２	1.1	1,320	1,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,452	
単価					1,452	円／m２

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ベースコーティング（材料費）	1液性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂 ﾛｽ含む	単位	L	数量	1	単価	14,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸接着剤	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 繊維目付量183g/m2用	L	1.2	12,100	14,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,520	
単価					14,520	円／L

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ベースコーティング含浸（材料費）	1液性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂 ﾛｽ含む	単位	L	数量	1	単価	14,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸接着剤	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 繊維目付量183g/m2用	L	1.2	12,100	14,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,520	
単価					14,520	円／L

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ファイナルコーティング（材料費）	1液性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂 ﾛｽ含む	単位	L	数量	1	単価	14,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸接着剤	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 繊維目付量183g/m2用	L	1.2	12,100	14,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,520	
単価					14,520	円／L

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.9月	単位	m２	数量	1	単価	5,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	36,900	4,797	
足場材損料		月	0.9	425	382	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,179	
単価					5,179	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.9月	単位	m２	数量	1	単価	427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	18,450	405	
足場材損料		月	0.45	50	22	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					427	
単価					427	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 0.9月	単位	m２	数量	1	単価	381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018	18,450	332	
防護材損料		月	0.45	110	49	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					381	
単価					381	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 37.5km 無 有 21000円	単位	台	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	21,000	21,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					108,000	
単価					108,000	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	近接調査計測工		単位	m２	数量	1	単価	37,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.2	62,600	12,520	
技師（C）		人	0.2	42,500	8,500	
橋りょう特殊工		人	0.4	36,900	14,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,780	
計					37,560	
単価					37,560	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査工	上向き 極小規模	単位	m２	数量	1	単価	129,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.5	62,600	31,300	
技師（B）		人	1	49,300	49,300	
技師（C）		人	1	42,500	42,500	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,100	
計					129,200	
単価					129,200	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査工	下向き 極小規模	単位	m２	数量	1	単価	129,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.5	62,600	31,300	
技師（B）		人	1	49,300	49,300	
技師（C）		人	1	42,500	42,500	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,100	
計					129,200	
単価					129,200	円／m２

参考資料（2）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	26,800	23,852	
軽油		L	19.2	147	2,822	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.02	9,760	9,955	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	268	273	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					36,910	
単価					36,910	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（殻発生場所:船石橋）	切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 山英建設(株)瀞青工場	t	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗膜系防水	補修 有 37.83m/100m2 有 28.57m/100m2 無	単位	m２	数量	100	単価	3,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m２	100	2,920	292,000	
排水用導水管	ｽﾃﾝﾚｽ製 φ18	m	39.722	1,260	50,049	
成形目地材	橋面防水用 5×35 低弾性	m	29.999	530	15,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					358,000	
単価					3,580	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	190,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	伸縮量20mm YFS-20型(同等品)	m	1	64,800	64,800	
伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	1	126,000	126,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					190,800	
単価					190,800	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	単位	L	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	1	450	450	
計					450	
単価					450	円／L

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	伸縮量50mm YHT-50-N型(同等品)	m	1	105,000	105,000	
伸縮装置工　補修	１車線　普通型	m	1	161,000	161,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					266,000	
単価					266,000	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	単位	L	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	1	450	450	
計					450	
単価					450	円／L

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（殻発生場所：船石橋）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)（株)コーエー	t	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落橋防止装置取付工	PC鋼棒φ32×1850	単位	組	数量	1	単価	104,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.278	40,600	11,286	
特殊作業員		人	1.944	29,700	57,736	
普通作業員		人	0.556	26,900	14,956	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		20,122	
計					104,100	
単価					104,100	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落橋防止装置（材料費）	PC鋼棒φ32×1850 PL,Mut,ｺﾞﾑ板含む 溶融亜鉛めっき	単位	組	数量	1	単価	136,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置	PC鋼棒φ32×1850 PL,Nut,ｺﾞﾑ板含む 溶融亜鉛めっき	組	1	136,800	136,800	
計					136,800	
単価					136,800	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管設置	□200×100×4.5 足場有り ｼｰﾙ手間含む	単位	m	数量	10	単価	8,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.556	33,300	18,514	
特殊作業員		人	1.111	29,700	32,996	
普通作業員		人	0.556	26,900	14,956	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	0.556	7,050	3,919	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		11,295	
計					81,680	
単価					8,168	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	シーリング材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材 1成分形 ﾛｽ含む	単位	L	数量	1	単価	8,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シリコーン系シーリング材	1成分形 ｼｰﾗﾝﾄﾏｽﾀｰ300（同等品）	L	1.15	7,500	8,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,625	
単価					8,625	円／L

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	沓座ナット再締付け・交換工	M24	単位	箇所	数量	10	単価	7,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.833	40,600	33,819	
特殊作業員		人	0.833	29,700	24,740	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		11,711	
計					70,270	
単価					7,027	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支承金属溶射工	無し 無し ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承･支承板支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	単位	基	数量	1	単価	174,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射 ブラスト法（潤滑防錆剤注入有）昼間	線・支承板 反力300超1500KN以下 制約無	基	1	142,200	142,200	
支承金属溶射工 仕上げ塗装（1層）昼間	線・支承板 反力300超1500KN以下 制約無	層	2	16,030	32,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					174,300	
単価					174,300	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入止水工法	[redacted]	単位	m	数量	10	単価	49,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.636	33,300	121,078	
特殊作業員		人	7.273	29,700	216,008	
普通作業員		人	3.636	26,900	97,808	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		56,506	
計					491,400	
単価					49,140	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入器（材料費）	φ10 L=100mm	単位	本	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入器	φ10 L=100mm	本	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／本

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	先行注入材（材料費）	[redacted]	単位	kg	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行注入材	[redacted]	kg	1	5,000	5,000	
計					5,000	
単価					5,000	円／kg

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材（材料費）	[redacted]	単位	kｇ	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	[redacted]	kｇ	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／kｇ

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	硬化促進材（材料費）	[redacted]	単位	kｇ	数量	1	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬化促進材	[redacted]	kｇ	1	11,800	11,800	
計					11,800	
単価					11,800	円／kｇ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3を超える 0.113m3	単位	構造物	数量	1	単価	448,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.164	33,300	105,361	
特殊作業員		人	5.989	29,700	177,873	
普通作業員		人	3.164	26,900	85,111	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　左官工法用(ｺﾃ塗り)	ｍ３	0.133	380,000	50,540	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		29,415	
計					448,300	
単価					448,300	円／構造物

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 22ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	26,900	34,970	
ダンプトラック運転	良好	日	2.02	36,910	74,558	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					109,600	
単価					10,960	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	既設落橋防止装置撤去工	PC鋼棒φ32×1850	単位	組	数量	1	単価	51,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.2	40,600	8,120	
特殊作業員		人	0.8	29,700	23,760	
普通作業員		人	0.4	26,900	10,760	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		8,520	
計					51,160	
単価					51,160	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管撤去	切断･ｹﾚﾝ STKR400 t=4.5mm	単位	m	数量	10	単価	4,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	33,300	11,088	
特殊作業員		人	0.667	29,700	19,809	
普通作業員		人	0.333	26,900	8,957	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		8,766	
計					48,620	
単価					4,862	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.3月	単位	m２	数量	1	単価	5,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	36,900	4,797	
足場材損料		月	1.3	425	552	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,349	
単価					5,349	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 1.3月	単位	m２	数量	1	単価	437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	18,450	405	
足場材損料		月	0.65	50	32	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					437	
単価					437	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 1.3月	単位	m２	数量	1	単価	403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018	18,450	332	
防護材損料		月	0.65	110	71	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					403	
単価					403	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,300	
単価					17,300	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 34km 無 有 10500円	単位	台	数量	1	単価	97,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,500	
単価					97,500	円／台

参考資料（2）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	26,800	23,852	
軽油		L	19.2	147	2,822	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.02	9,760	9,955	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	268	273	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					36,910	
単価					36,910	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（殻発生場所：笹子川橋）	切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（株）コーエー	t	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗膜系防水	補修 有 23.12m/100m2 有 22.85m/100m2 無	単位	m２	数量	100	単価	3,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m２	100	2,920	292,000	
排水用導水管	ｽﾃﾝﾚｽ製 φ18	m	24.276	1,260	30,587	
成形目地材	橋面防水用 5×35 低弾性	m	23.993	530	12,716	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					335,400	
単価					3,354	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼桁孔明工	400N鋼	単位	本	数量	100	単価	2,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.1	40,600	44,660	
橋りょう特殊工		人	3.4	36,900	125,460	
普通作業員		人	1.1	26,900	29,590	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		33,890	
計					233,600	
単価					2,336	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	沓座モルタル補修工（既設コンクリートはつり）	支承直下部 ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ含む	単位	m３	数量	1	単価	2,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.286	33,300	475,723	
特殊作業員		人	28.571	29,700	848,558	
普通作業員		人	14.286	26,900	384,293	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		341,426	
計					2,050,000	
単価					2,050,000	円／m３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	沓座モルタル補修工（無収縮モルタル打設）	支承直下部 型枠含む	単位	m３	数量	1	単価	475,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	33,300	83,250	
特殊作業員		人	7.5	29,700	222,750	
普通作業員		人	5	26,900	134,500	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		35,200	
計					475,700	
単価					475,700	円／m３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮モルタル（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ ﾛｽ含む	単位	m３	数量	1	単価	311,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	166	311,250	
計					311,250	
単価					311,200	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) 昼間	時間制約無 区分B 固定足場	ｍ２	1	207,000	207,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					207,000	
単価					207,000	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	単位	m２	数量	1	単価	125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置(照射無)	時間制約無 区分B 固定足場	m２	1	125,000	125,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					125,000	
単価					125,000	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸修正（パテ）	金属ﾊﾟﾃ	単位	m２	数量	1	単価	400,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.435	33,300	180,985	
特殊作業員		人	5.435	29,700	161,419	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		58,196	
計					400,600	
単価					400,600	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金属パテ（材料費）	常温硬化型金属粉含有ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ﾛｽ含む	単位	ｋｇ	数量	1	単価	20,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属パテ	常温硬化型金属粉含有ｴﾎﾟｷｼ樹脂	ｋｇ	1.15	18,000	20,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,700	
単価					20,700	円／ｋｇ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強部材取付工	W≦20	単位	部材	数量	10	単価	17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.9	40,600	36,540	
橋りょう特殊工		人	2.5	36,900	92,250	
普通作業員		人	0.9	26,900	24,210	
補強部材	SS400 t=9mm 無塗装（80×9×230）	部材	10	1,807	18,070	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		130	
計					171,200	
単価					17,120	円／部材

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強部材取付工	W≦20	単位	部材	数量	10	単価	18,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.9	40,600	36,540	
橋りょう特殊工		人	2.5	36,900	92,250	
普通作業員		人	0.9	26,900	24,210	
補強部材	SS400 t=9mm 無塗装（80×9×350）	部材	10	2,780	27,800	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		100	
計					180,900	
単価					18,090	円／部材

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	単位	本	数量	100	単価	2,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.2	40,600	48,720	
橋りょう特殊工		人	3.3	36,900	121,770	
普通作業員		人	1.1	26,900	29,590	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×65	組	100	215.7	21,570	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5,950	
計					227,600	
単価					2,276	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	単位	本	数量	100	単価	2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.2	40,600	48,720	
橋りょう特殊工		人	3.3	36,900	121,770	
普通作業員		人	1.1	26,900	29,590	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×70	組	100	222.2	22,220	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6,000	
計					228,300	
単価					2,283	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m２	数量	100	単価	3,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整　２種ケレン 制約無	m２	100	3,170	317,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					317,000	
単価					3,170	円／m２

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約無	m２	100	912	91,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					91,200	
単価					912	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約無	m２	100	1,367	136,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					136,700	
単価					1,367	円／m２

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m２	数量	100	単価	5,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整　２種ケレン 制約無	m２	100	5,674.3	567,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					567,500	
単価					5,675	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	中塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約無	m２	100	1,295.04	129,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					129,600	
単価					1,296	円／m２

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	上塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約無	m２	100	1,941.14	194,114	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					194,200	
単価					1,942	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械足場	橋梁点検車による移動式足場	単位	日	数量	1	単価	134,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁点検車運転	最大地上高約7m 積載質量200kg	日	1	134,900	134,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					134,900	
単価					134,900	円／日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,300	
単価					17,300	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 30.4km 無 有 10500円	単位	台	数量	1	単価	97,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,500	
単価					97,500	円／台

参考資料（2）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁点検車運転	最大地上高約7m 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	134,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,800	26,800	
軽油		L	21	147	3,087	
橋梁点検車賃料	最大地上高約7m 積載質量200kg	供用日	1.4	75,000	105,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					134,900	
単価					134,900	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁点検車賃料	最大地上高約7m 積載質量200kg	単位	供用日	数量	1.4	単価	75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁点検車	最大地上高7.0m 積載荷重200kg （ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含まず）	台・日	1	105,000	105,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					105,000	
単価					75,000	円／供用日

工場管理費＜データ無し＞

間接労務費		
間接労務費対象額		
管理費区分７	0	
間接労務費率	0 %	
間接労務費計算額	0	
	0	
工場管理費		
工場純工事費	0	
非対象額計（－）	0	
管理費区分５	0	（一般管理費のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
工場管理費対象額	0	
工場管理費率	0 %	
工場管理費計上額	0	
	0	

工場管理費＜データ無し＞

間接労務費		
間接労務費対象額		
管理費区分７	0	
間接労務費率	0 %	
間接労務費計算額	0	
	0	
工場管理費		
工場純工事費	0	
非対象額計（－）	0	
管理費区分５	0	（一般管理費のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
工場管理費対象額	0	
工場管理費率	0 %	
工場管理費計上額	0	
	0	

工場管理費＜データ無し＞

間接労務費		
間接労務費対象額		
管理費区分７	0	
間接労務費率	0 %	
間接労務費計算額	0	
	0	
工場管理費		
工場純工事費	0	
非対象額計（－）	0	
管理費区分５	0	（一般管理費のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
工場管理費対象額	0	
工場管理費率	0 %	
工場管理費計上額	0	
	0	

工場管理費＜データ無し＞

間接労務費		
間接労務費対象額		
管理費区分７	0	
間接労務費率	0 %	
間接労務費計算額	0	
	0	
工場管理費		
工場純工事費	0	
非対象額計（－）	0	
管理費区分５	0	（一般管理費のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
工場管理費対象額	0	
工場管理費率	0 %	
工場管理費計上額	0	
	0	

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 橋梁保全工事　　合算工事： 0

対象工事費	58,387,099	直接工事費	58,387,099	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	327,355		現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	379,854	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２， ７	0	（工場原価）
管理費区分５	379,854	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	58,007,245	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	57,679,890		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	12.19 ％		0 ％		
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）	17.07 ％				
計上額	9,901,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A			
	0	0		調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	57,679,890	直接工事費	58,387,099		
非対象額計（－）	707,209				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	379,854	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	327,355	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	57,679,890	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.88 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.88 %				
計上額	507,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	875,670				
運搬費	606,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	269,670
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	11,283,670

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 橋梁保全工事　　合算工事： 0

対象工事費	24,371,021	直接工事費	24,371,021	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	61,570		現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	25,560	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２， ７	0	（工場原価）
管理費区分５	25,560	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	24,345,461	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	24,283,891		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	16.6　％		0　％		
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）	23.24　％				
計上額	5,657,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A			
	0	0		調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	24,283,891	直接工事費	24,371,021		
非対象額計（－）	87,130				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	25,560	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	61,570	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	24,283,891	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.05 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.05 %				
計上額	254,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	485,670				
運搬費	216,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	269,670
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	6,396,670

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 橋梁保全工事　　合算工事： 0

対象工事費	16,170,565	直接工事費	16,170,565	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	61,335	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	345,120	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２， ７	0	（工場原価）
管理費区分５	345,120	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	15,825,445	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	15,764,110		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	19.35 %		0 %		
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）	27.09 %				
計上額	4,287,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A			
	0	0		調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	15,764,110	直接工事費	16,170,565
非対象額計（－）	406,455		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	345,120	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	61,335	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	15,764,110	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費					
率（補正前）	1.14 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.14 %				
計上額	179,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A	調整工事計上額	0
	0	0		

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	195,000				
運搬費	195,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	4,661,000

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 橋梁保全工事　　合算工事： 0

対象工事費	17,845,513	直接工事費	17,845,513	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	204,450	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	9,174	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２， ７	0	（工場原価）
管理費区分５	9,174	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	17,836,339	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	17,631,889		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	18.54 %		0 %		
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）	25.96 %				
計上額	4,630,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A			
	0	0		調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	17,631,889	直接工事費	17,845,513
非対象額計（－）	213,624		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	9,174	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	204,450	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	17,631,889	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費					
率（補正前）	1.12 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.12 %				
計上額	197,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	195,000				
運搬費	195,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　　5,022,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	69,670,769	単独（追加工事）直接工事費	58,387,099	単独（追加工事）共通仮設費	11,283,670
非対象額計（－）	379,854				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	379,854	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	69,290,915	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	68,963,560		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	41.96 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	50.35 %		0 %		
計上額	34,887,000		0		0
			5,121,456 （工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	30,767,691	単独（追加工事）直接工事費	24,371,021	単独（追加工事）共通仮設費	6,396,670
非対象額計（－）	25,560				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	25,560	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	30,742,131	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	30,680,561		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	49.24 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	59.09 %		0 %		
計上額	18,165,000		0		0
			（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	20,831,565	単独（追加工事）直接工事費	16,170,565	単独（追加工事）共通仮設費	4,661,000
非対象額計（－）	345,120				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	345,120	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	20,486,445	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	20,425,110		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	53.33 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	64 %		0 %		
計上額	13,111,000		0		0
			（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	22,867,513	単独（追加工事）直接工事費	17,845,513	単独（追加工事）共通仮設費	5,022,000
非対象額計（－）	9,174				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	9,174	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	22,858,339	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	22,653,889		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	52.2 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	62.64 %		0 %		
計上額	14,318,000		0		0
			（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

（土木工事、鋼橋工場製作工事）

R８・R９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事

（ 当　　初 ）　請負工事費計算書

(1)直接工事費	58,387,099		(16)工場製作純工事費	0
(2)共通仮設費	16,079,670		(17)工場管理費	0
(3)純工事費 (1)+(2)	74,466,769		(18)工場製作原価 (16)+(17)	0
(4)現場管理費	45,594,000			
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0			
(6)工事原価 (3)+(4)+(5)+(18)	120,060,769			
(7')一般管理費等(計上額)	19,109,231	((7)一般管理費等(計算額)	19,113,160	)
(8')その他費目計	0			
(9)業務委託料等	0			
(10)工事価格 (6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)	139,170,000			

(11)消費税相当額	13,917,000
(12)請負工事価格 (10)+(11)	153,087,000
(13)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	139,170,000
(14)調査基準価格	137,643,000
(15)調査基準価格の100/110 (万円未満切り捨て)	125,130,000