【 工 事 設 計 書 】

工事名称　　大月地方合同（２６）建築改修その他工事

工事設計書のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「第三者への提供行為」・・・ＰＤＦデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	175,209,094	
電気設備工事	1	式	2,940,220	
機械設備工事	1	式	2,365,668	
昇降機設備工事	1	式	51,763,000	
計			232,277,982	
共通費				
共通仮設費	1	式	13,231,203	
現場管理費	1	式	34,367,087	
一般管理費等	1	式	39,623,728	
計			87,222,018	
行政手数料(非課税)	1	式	59,000	
工事価格	1	式	319,559,000	
消費税等相当額	1	式	31,950,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	351,509,000	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1.建物 1) 庁舎 【外壁･建具改修の部】	1	式	169,838,011	
2.工作物 【外壁･建具改修の部】	1	式	430,400	
3.造園 【外壁･建具改修の部】	1	式	2,552,318	
小計			172,820,729	
1.建物 1) 庁舎 【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備改修の部】	1	式	2,388,365	
小計			2,388,365	
計			175,209,094	

建築工事　科目別内訳

1. 建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	33,609,477	
外壁改修	1	式	23,047,423	
建具改修	1	式	110,288,893	
内装改修	1	式	1,452,313	
塗装改修	1	式	433,305	
発生材処理	1	式	424,600	
その他	1	式	582,000	
計			169,838,011	

建築工事　科目別内訳

2. 工作物【外壁･建具改修の部】

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外機基礎	1	式	430,400	
計			430,400	

3.造園【外壁･建具改修の部】

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1) 樹木	1	式	2,399,994	
発生材処理	1	式	152,324	
計			2,552,318	

建築工事　科目別内訳

1.建物 1) 庁舎【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備改修の部】

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	1,069,954	
内装改修	1	式	1,101,178	
塗装改修	1	式	86,033	
発生材処理	1	式	131,200	
計			2,388,365	

建築工事　中科目別内訳

1. 建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	33,609,477	
計				33,609,477	
外壁改修	撤去	1	式	3,731,628	
外壁改修	改修	1	式	19,315,795	
計				23,047,423	
建具改修	撤去	1	式	8,972,761	
建具改修	改修	1	式	101,316,132	
計				110,288,893	
内装改修	撤去	1	式	275,814	
内装改修	改修	1	式	1,176,499	
計				1,452,313	
塗装改修	改修	1	式	433,305	
計				433,305	
発生材処理	運搬(積込共)	1	式	348,010	
発生材処理	処分	1	式	76,590	

建築工事　中科目別内訳

1. 建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				424,600	
その他		1	式	582,000	
計				582,000	

2. 工作物【外壁･建具改修の部】

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外機基礎	新設	1	式	430,400	
計				430,400	

建築工事　中科目別内訳

3. 造園【外壁･建具改修の部】

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1) 樹木		1	式	2,399,994	
計				2,399,994	
発生材処理	運搬(積込み共)	1	式	98,564	
発生材処理	発生材処分	1	式	53,760	
計				152,324	

1.建物 1) 庁舎【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備改修の部】

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,069,954	
計				1,069,954	
内装改修	撤去	1	式	530,235	
内装改修	改修	1	式	570,943	
計				1,101,178	
塗装改修	改修	1	式	86,033	
計				86,033	
発生材処理	運搬(積込み共)	1	式	118,200	
発生材処理	処分	1	式	13,000	
計				131,200	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		56,700	別紙 00-0001
養生		1	式		687,790	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		2,151,390	別紙 00-0003
外部足場		1	式		15,402,951	別紙 00-0004
内部仕上げ足場		1	式		269,715	別紙 00-0005
災害防止		1	式		11,618,608	別紙 00-0006
仮設間仕切り		1	式		2,239,388	別紙 00-0007
仮設材運搬		1	式		1,182,935	別紙 00-0008
計					33,609,477	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】　　外壁改修　　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(外壁)						
外壁 既存塗膜等の除去	高圧水洗工法 30MPa以上 (複層塗材除去)	3,738	㎡	750	2,803,500	
外壁 打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	20×10　集積共	595	m	1,020	606,900	
外壁 庁名 文字撤去	基板:ｽﾃﾝﾚｽPL-1.5　集積共 文字:箱文字-6文字 「大月合同庁舎」	1	か所	40,000	40,000	
小計					3,450,400	
(勾配屋根)						
勾配屋根 袖壁笠木撤去	ﾌｯ素樹脂塗装鋼板(厚0.5)　集積共 W380×H100/100 下地木材再利用　(A16図)	15.5	m	1,020	15,810	
勾配屋根 けらば笠木撤去	ﾌｯ素樹脂塗装鋼板(厚0.5)　集積共 W380×H100 下地木材再利用　(A16図)	20.1	m	1,020	20,502	
小計					36,312	
(玄関ﾎﾞｰﾁ)						
床 磁器質ﾀｲﾙ撤去	150×150　集積共 下地ﾓﾙﾀﾙ共	2.6	㎡	8,870	23,062	
床 ﾓﾙﾀﾙ撤去	厚20　集積共 くつ拭きﾏｯﾄ下	0.5	㎡	7,100	3,550	
床 ｶｯﾀｰ入れ	ﾀｲﾙ面　厚さ20～30㎜	9.6	m	2,120	20,352	
床 ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	1.6	m	2,120	3,392	
床 くつ拭きﾏｯﾄ 縁金物撤去	ｽﾃﾝﾚｽFB-6×25　集積共 (A31図)	2.2	m	1,480	3,256	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	外壁改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 くつ拭きﾏｯﾄ 縁金物ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	10×10　集積共 (A31図)	2.2	m	1,530	3,366	
壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去	厚30　W=300　集積共	4.8	m	3,210	15,408	
壁 ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	5.4	m	2,120	11,448	
壁 鋼板廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	25×10　集積共	82.8	m	1,020	84,456	
天井 金属成形板撤去	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ 厚0.8　集積共 押出し型材 W=100　廻り縁共 既存LGS面<存置>	25.8	㎡	2,970	76,626	
小計					244,916	
計					3,731,628	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	外壁改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(外壁)						
外壁 施工数量調査	一般調査 打放し面･仕上塗材改修 報告資料の作成含む	3,738	㎡	440	1,644,720	
外壁 複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-2)共	3,738	㎡	3,580	13,382,040	
外壁 ひび割れ部改修	自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ 0.2～0.5mm未満	440	m	5,170	2,274,800	
外壁 ひび割れ部改修	自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ 0.5～1.0mm以下	70	m	5,170	361,900	
外壁 空調配管用 開口閉塞	無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填　φ100×L170 (欠損部改修)	2	か所	3,570	7,140	
ひび割れ部注入状 況の確認	ｺｱ抜き取り 500m毎1か所 無収縮ﾓﾙﾀﾙ補修共	2	か所	33,900	67,800	
外壁 打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(PU-2) 20×10	595	m	640	380,800	
外壁 庁名文字	基板:ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)PL-1.5　HL仕上 文字:箱文字 500×500 ﾌｯ素樹脂焼付塗装 「大月合同庁舎」6文字	1	か所	316,000	316,000	
小計					18,435,200	
(勾配屋根)						
勾配屋根 袖壁笠木	ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.5 W380×H100/100　⌐形 下地木材<存置>　(A16図)	15.5	m	8,080	125,240	
勾配屋根 けらば笠木	ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.5 W380×H100　L形 下地木材<存置>　(A16図)	20.1	m	5,170	103,917	
小計					229,157	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】		外壁改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(玄関ﾎﾟｰﾁ)						
床 磁器質ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張　Ⅰ類　　無ゆう 150mm角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	2.6	㎡	31,900	82,940	
床 ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　　厚37	2.6	㎡	5,340	13,884	
床 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　　厚20 くつ拭きﾏｯﾄ下	0.5	㎡	5,800	2,900	
壁 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　厚30　W=300	4.8	m	3,780	18,144	
床 くつ拭きﾏｯﾄ 縁金物	ｽﾃﾝﾚｽFB-6×25　HL仕上 (A31図)	2.2	m	7,630	16,786	
床 くつ拭きﾏｯﾄ 取外し･再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製(既製品) W1,600×D900 縁金物(一部新設)別計上　(A31図)	1	か所	7,710	7,710	
床 くつ拭きﾏｯﾄ 縁金物ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	2.2	m	550	1,210	
壁 鋼板廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10	82.8	m	930	77,004	
天井 金属成形板張り	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ型 ｱﾙﾐ押出し型材 厚0.8 W=100 既存LGS面<存置>　廻り縁共	25.8	㎡	16,700	430,860	
小計					651,438	
計					19,315,795	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】		建具改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)	かぶせ工法					
AW-1T 2連引違い窓 撤去	W5,460×H1,600　障子のみ　集積共 かぶせ工法	11	か所	64,700	711,700	
AW-2T 2連引違い窓 撤去	W5,460×H1,600　障子のみ　集積共 かぶせ工法	2	か所	64,700	129,400	
AW-3T FIX窓 撤去	W　800×H2,210　障子のみ　集積共 かぶせ工法	6	か所	12,300	73,800	
AW-4T 上部たてすべり窓 下部ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ窓 撤去	W　800×H2,210　障子のみ　集積共 かぶせ工法	2	か所	12,300	24,600	
AW-5aT 引違い窓撤去	W1,600×H1,600　障子のみ　集積共 かぶせ工法	17	か所	18,300	311,100	
AW-5bT 引違い窓撤去	W1,600×H1,600　障子のみ　集積共 かぶせ工法	15	か所	18,300	274,500	
AW-6T Fix窓撤去	W1,600×H1,600　障子のみ　集積共 かぶせ工法	3	か所	18,300	54,900	
AW-7T たてすべり窓+ FIX窓撤去	W1,600×H1,600　障子のみ　集積共 かぶせ工法	1	か所	18,300	18,300	
AW-8aT 横軸回転窓撤去	W1,500×H2,585　障子のみ　集積共 かぶせ工法	3	か所	28,400	85,200	
AW-8bT 横軸回転窓撤去	W1,500×H2,585　障子のみ　集積共 かぶせ工法	8	か所	28,400	227,200	
AW-9T FIX窓撤去	W1,500×H2,585　障子のみ　集積共 かぶせ工法	3	か所	28,400	85,200	
AW-10aT 引違い窓撤去	W1,600×H1,000　障子のみ　集積共 かぶせ工法	5	か所	11,000	55,000	
AW-10bT 引違い窓撤去	W1,600×H1,000　障子のみ　集積共 かぶせ工法	1	か所	11,000	11,000	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】　　建具改修　　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-11T FIX窓撤去	W1,200×　H600　障子のみ　集積共 かぶせ工法	1	か所	7,970	7,970	
AW-12T FIX窓撤去	W1,610×H1,010　障子のみ　集積共 かぶせ工法	1	か所	11,200	11,200	
AW-13T 2連引違い窓+ FIX窓撤去	W5,460×H1,600　障子のみ　集積共 かぶせ工法	13	か所	64,700	841,100	
小計					2,922,170	
(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)	撤去工法					
AG-6T 固定ｶﾞﾗﾘ撤去	W1,500×H1,050　枠共　集積共 ｽﾃﾝﾚｽ防鳥網付	1	か所	8,750	8,750	
小計					8,750	
(鋼製建具)	撤去工法					
SD-1T 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 撤去	W2,500×H1,850　枠共　集積共 上部SUS水切り付	1	か所	22,000	22,000	
SD-2T 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 撤去	W1,800×H2,300　枠共　集積共 上部水切りり付	1	か所	19,600	19,600	
SD-4T 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 撤去	W　800×H1,850　枠共　集積共	2	か所	8,190	16,380	
SD-5T 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 撤去	W1,500×H1,850　枠共　集積共	1	か所	15,400	15,400	
SD-6T 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 撤去	W2,765×H2,600　枠共　集積共	1	か所	34,200	34,200	
SD-24T 自動引分け戸+ FIX撤去	W8,970×H2,385　枠共　集積共	1	か所	102,000	102,000	
SD-25T 自動引分け戸+ FIX窓撤去	W5,490×H2,385　枠共　集積共	1	か所	62,200	62,200	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】　　建具改修　　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-27T 両開き戸(額入り) 撤去	W1,800×H2,285　枠共　集積共	1	か所	19,500	19,500	
SD-30T 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 (ｶﾞﾗﾘ付)撤去	W1,860×H1,610　枠共　集積共	1	か所	14,200	14,200	
SD-31T 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 (ｶﾞﾗﾗ付)撤去	W　625×H1,610　枠共　集積共	1	か所	5,590	5,590	
小計					311,070	
(面格子)	(A31図)					
建具(AW-1T) 面格子撤去	ｱﾙﾐ製　集積共 W1,800×H1,800 外部用 縦桟2本仕様	3	か所	8,970	26,910	
建具(AW-4T) 面格子撤去	ｱﾙﾐ製　集積共 W　850×H1,740 内部用 縦桟2本仕様	2	か所	4,100	8,200	
建具(AW-10aT) 面格子撤去	ｱﾙﾐ製　集積共 W1,900×1,200　外部用 縦桟2本仕様	1	か所	6,310	6,310	
小計					41,420	
(建具開口塞ぎ)	(A31図)					
建具(AW-2T) 開口塞ぎ鉄板張り 撤去	ｶﾗｰ鋼板(厚0.8)　集積共 W5,490×H1,630 取付L-30×30×3(四周)共 縦桟L-30×30×3@300共	2	か所	49,600	99,200	
建具(AW-5aT) 開口塞ぎ鉄板張り 撤去	ｶﾗｰ鋼板(厚0.8)　集積共 W1,630×H1,630 取付L-30×30×3(四周)共 縦桟L-30×30×3@300共	1	か所	14,700	14,700	
建具(AW-5bT) 開口塞ぎ鉄板張り 撤去	ｶﾗｰ鋼板(厚0.8)　集積共 W1,630×H1,630 取付L-30×30×3(四周)共					

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	建具改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	縦桟L-30×30×3@300共	2	か所	14,700	29,400	
建具(AW-13T) 開口塞ぎ鉄板張り 撤去	ｶﾗｰ鋼板(厚0.8)　集積共 W5,490×H1,630 取付L-30×30×3(四周)共 縦桟L-30×30×3@300共	3	か所	49,600	148,800	
小計					292,100	
(ｶﾞﾗｽ)						
建具 ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	419	㎡	9,850	4,127,150	
建具 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ撤去	集積共	13.1	㎡	11,000	144,100	
小計					4,271,250	
(その他)						
建具 枠周囲はつり	RC 15cm　集積共	63.9	m	10,900	696,510	
建具 枠周囲ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	63.9	m	2,120	135,468	
建具 枠周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	10×10　集積共	50.3	m	1,530	76,959	
建具 枠周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	15×10　集積共	59.3	m	1,530	90,729	
建具 枠周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	10×10　集積共 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法	43.7	m	1,530	66,861	
建具 ｻｯｼ取合方立金物 撤去	ｱﾙﾐPL-1.5　集積共 W40/100×D50/15 補強PL-45×30×2.3共　(A31図)	8.3	m	1,660	13,778	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	建具改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建具 窓額縁撤去	木製　40×25　集積共	38.4	m	1,190	45,696	
小計					1,126,001	
計					8,972,761	

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)	かぶせ工法					
AW-1S 3連引違い窓	枠見込70 枠:A5 A種 BB-1種 W5,390×H1,505　かぶせ工法 防虫網:合成樹脂製 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	9	か所	550,000	4,950,000	
AW-2S 6連Fix窓	枠見込70 枠:A5 B種 BB-1種 W5,390×H1,505　かぶせ工法 防火設備 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	5	か所	969,000	4,845,000	
AW-3S 2連引違い窓+ そでFIX窓	枠見込70 枠:A5 B種 BB-1種 W5,390×H1,505　かぶせ工法 防虫網:合成樹脂製　防火設備 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	7	か所	916,000	6,412,000	
AW-3'S 2連引違い窓+ そでFIX窓	枠見込70 枠:A5 B種 BB-1種 W5,390×H1,505　かぶせ工法 防虫網:合成樹脂製　防火設備 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	2	か所	878,000	1,756,000	
AW-4S 上部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ+ 中部片開き窓+ 下部FIX窓	枠見込70 枠:A5 A種 BB-1種 W　730×H2,115　かぶせ工法 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	2	か所	250,000	500,000	
AW-5S 上部片開き窓+ 下部FIX窓	枠見込70 枠:A5 A種 BB-1種 W　730×H2,115　かぶせ工法 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	2	か所	185,000	370,000	
AW-6S 引違い窓	枠見込70 枠:A5 A種 BB-1種 W1,530×H1,505　かぶせ工法 防虫網:合成樹脂製 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	6	か所	418,000	2,508,000	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-7S 引違い窓	枠見込70 枠:A5 A種 BB-1種 W1,530×H1,505　かぶせ工法 防虫網:合成樹脂製 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	6	か所	381,000	2,286,000	
AW-8S 引違い窓	枠見込70 枠:A5 B種 BB-1種 W1,530×H1,505　かぶせ工法 防虫網:合成樹脂製　防火設備 水切(ｱﾙﾐ製)･付属金物一式共	9	か所	222,000	1,998,000	
AW-9S 引違い窓	枠見込70 枠:A5 A種 BB-1種 W1,530×H1,505　かぶせ工法 防虫網:合成樹脂製 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	3	か所	418,000	1,254,000	
AW-9'S 引違い窓	枠見込70 枠:A5 A種 BB-1種 W1,530×H1,505　かぶせ工法 防虫網:合成樹脂製 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	1	か所	381,000	381,000	
AW-10S 引違い窓	枠見込70 枠:A5 B種 BB-1種 W1,530×H1,505　かぶせ工法 防虫網:合成樹脂製　防火設備 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	4	か所	241,000	964,000	
AW-11S 2連Fix窓	枠見込70 枠:A5 B種 BB-1種 W1,530×H1,505　かぶせ工法 防火設備 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	6	か所	270,000	1,620,000	
AW-12S たてすべり窓+ FIX窓	枠見込70 枠:A5 A種 BB-1種 W1,530×H1,505　かぶせ工法 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	1	か所	236,000	236,000	
AW-13S 上部たて軸回転窓 +下部FIX窓	枠見込70 枠:A5 A種 BB-1種 W1,430×H2,490　かぶせ工法 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共					

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】		建具改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	付属金物一式共	2	か所	291,000	582,000	
AW-13'S 上部たて軸回転窓 +下部FIX窓	枠見込70 枠:A5 A種 BB-1種 W1,430×H2,490　かぶせ工法 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	3	か所	286,000	858,000	
AW-14S 上部引違い窓 +下部FIX窓	枠見込70 枠:A5 B種 BB-1種 W1,430×H2,490　かぶせ工法 防虫網:合成樹脂製　　防火設備 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	6	か所	382,000	2,292,000	
AW-15S FIX窓	枠見込70 枠:A5 A種 BB-1種 W1,430×H2,490　かぶせ工法 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	3	か所	178,000	534,000	
AW-16S 引違い窓	枠見込70 枠:A5 B種 BB-1種 W1,530×H　905　かぶせ工法 防虫網:合成樹脂製　　防火設備 水切(ｱﾙﾐ製)･付属金物一式共	2	か所	182,000	364,000	
AW-17S 引違い窓	枠見込70 枠:A5 A種 BB-1種 W1,530×H　905　かぶせ工法 防虫網:合成樹脂製 水切(ｱﾙﾐ製)･付属金物一式共	2	か所	362,000	724,000	
AW-18S 引違い窓	枠見込70 枠:A5 A種 BB-1種 W1,530×H　905　かぶせ工法 防虫網:合成樹脂製 水切(ｱﾙﾐ製)･付属金物一式共	2	か所	362,000	724,000	
AW-19S FIX窓	枠見込70 枠:A5 A種 BB-1種 W1,130×H　505　かぶせ工法 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	1	か所	78,600	78,600	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】		建具改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-20S FIX窓	枠見込70 枠:A5 B種 BB-1種 W1,540×H　915　かぶせ工法 防火設備 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	1	か所	124,000	124,000	
AW-21S 2連引違い窓+ そでFIX窓	枠見込70 枠:A5 A種 BB-1種 W5,390×H1,505　かぶせ工法 防虫網:合成樹脂製 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	1	か所	534,000	534,000	
AW-22S 上部たてすべり窓 +下部FIX窓	枠見込70 枠:A5 B種 BB-1種 W　730×H2,115　かぶせ工法 防火設備 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	2	か所	248,000	496,000	
AW-22'S 上部たてすべり窓 +下部Fix窓	枠見込70 枠:A5 B種 BB-1種 W　730×H2,115　かぶせ工法 防火設備 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	2	か所	248,000	496,000	
AW-23S 2連引違い窓+ そでFIX窓	枠見込70 枠:A5 B種 BB-1種 W5,390×H1,505　かぶせ工法 防虫網:合成樹脂製　　防火設備 水切(ｱﾙﾐ製)･付属金物一式共	1	か所	897,000	897,000	
AW-24S 上部4連外倒し窓+ 下部4連Fix窓	枠見込70 枠:A5 B種 BB-1種 W5,390×H1,505　かぶせ工法 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(4連)　　防火設備 既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ配管･埋込BOX再利用 既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰBOX蓋:撤去･新設共 額縁･膳板･水切(ｱﾙﾐ製)共 付属金物一式共	1	か所	1,670,000	1,670,000	
取付運搬		1	式		30,300,000	
小計					70,753,600	

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)						
AG-6S 固定ｶﾞﾗﾘ	枠見込70 枠:A5 A種 BB-1種 W1,500×H1,050 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(開口率30～40%) 防鳥網:ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)線材	1	か所	241,000	241,000	
取付運搬		1	式		143,000	
小計					384,000	
(鋼製建具)						
SD-1S 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込120 枠:S5 沓摺:3 W2,500×H1,850 付属金物一式共　特定防火設備	1	か所	412,000	412,000	
SD-2S 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込120 枠:S5 沓摺:3 W1,800×H2,300 付属金物一式共　特定防火設備	1	か所	250,000	250,000	
SD-4S 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込120 枠:S5 沓摺:3 W　800×H1,850 付属金物一式共　特定防火設備	2	か所	93,400	186,800	
SD-5S 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込120 枠:S5 沓摺:3 W1,500×H1,850 付属金物一式共　特定防火設備	1	か所	326,000	326,000	
SD-6S 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込120 枠:S5 沓摺:3 W2,600×H2,600 付属金物一式共	1	か所	448,000	448,000	
SD-27S 両開き戸(框戸)	枠見込100 W1,800×H2,285 付属金物一式共	1	か所	439,000	439,000	
SD-30S 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 (ｶﾞﾗﾘ付)	枠見込100 W1,860×H1,610 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(開口率30～40%) 防鳥網:ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)線材	1	か所	415,000	415,000	
SD-31S 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 (ｶﾞﾗﾘ付)	枠見込100 W625×H1,610 ﾀﾞｸﾄ開口:150φ-1ｹ所 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(開口率30～40%)					

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	防鳥網:ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)線材	1	か所	186,000	186,000	
取付運搬		1	式		1,120,000	
小計					3,782,800	
(ｽﾃﾝﾚｽ製建具)						
SSD-1S 自動引分け戸+ FIX窓	枠見込100 S-4 HL仕上 W8,970×H2,385　普通曲げ 付属金物一式共	1	か所	1,700,000	1,700,000	
SSD-2S 自動引分け戸+ FIX窓	枠見込100 S-4 HL仕上 W5,490×H2,385　普通曲げ 付属金物一式共	1	か所	1,250,000	1,250,000	
取付運搬		1	式		936,000	
小計					3,886,000	
(自動ﾄﾞｱ開閉装置)						
SSD-1S 自動開閉装置	W3,360×H2,385　引分け戸 光電ｾﾝｻｰ 能動的光電保護装置	1	か所	476,000	476,000	
SSD-2S 自動開閉装置	W3,360×H2,385　引分け戸 光電ｾﾝｻｰ 能動的光電保護装置	1	か所	476,000	476,000	
小計					952,000	
(面格子)	(A31図)					
AW-2S.3S.3'S 面格子	ｱﾙﾐ製　BB-1種　外部用 W1,800×W1,800　横桟2本仕様 横桟:□-35×35 ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾟｽ止-4ｹ所 格子:□-15×25 材工共	18	か所	184,000	3,312,000	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	建具改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
AW-10S 面格子	ｱﾙﾐ製　BB-1種　外部用 W1,800×H1,500　横桟2本仕様 横桟:□-35×35 ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ止-4ヶ所 格子:□-15×25 材工共	2	か所	172,000	344,000	
AW-20S 面格子	ｱﾙﾐ製　BB-1種　外部用 W1,800×H1,200　横桟2本仕様 横桟:□-35×35 ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ止-4ヶ所 格子:□-15×25 材工共	1	か所	160,000	160,000	
AW-16S 面格子	ｱﾙﾐ製　BB-1種　外部用 W1,800×H1,100　横桟2本仕様 横桟:□-35×35 ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ止-4ヶ所 格子:□-15×25 材工共	1	か所	156,000	156,000	
AW-22S.22'S 面格子	ｱﾙﾐ製　BC-1種　内部用 W　950×H1,265　横桟2本仕様 横桟:□-35×35 ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ止-4ヶ所 格子:□-15×25 材工共	4	か所	122,000	488,000	
小計					4,460,000	
(建具開口塞ぎ)	(A31図)					
建具(AW-2S) 開口塞ぎ鉄板張り	ｶﾗｰ鋼板 厚0.8 W5,410×H1,535 取付L-30×30×3(四周)共 縦桟L-30×30×3@300共	5	か所	831,000	4,155,000	
建具(AW-11S) 開口塞ぎ鉄板張り	ｶﾗｰ鋼板 厚0.8 W1,550×H1,535 取付L-30×30×3(四周)共 縦桟L-30×30×3@300共	3	か所	181,000	543,000	
小計					4,698,000	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	建具改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
(ｶﾞﾗｽ)						
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ3　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	25.6	㎡	8,030	205,568	
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	16.6	㎡	8,900	147,740	
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	90.8	㎡	21,200	1,924,960	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.6	㎡	12,400	7,440	
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 5㎜　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	16.2	㎡	14,700	238,140	
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 5㎜　特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	16.2	㎡	15,900	257,580	
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+Low-e6　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	92.7	㎡	30,300	2,808,810	
複層ｶﾞﾗｽ	PW6.8+A6+Low-e6 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	92.2	㎡	47,200	4,351,840	
複層ｶﾞﾗｽ	Low-e6+A6+FL6　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	9.1	㎡	30,300	275,730	
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+FL6　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	6.8	㎡	24,400	165,920	
複層ｶﾞﾗｽ	Low-e6+A6+F6　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	5.4	㎡	28,600	154,440	
ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張り	目隠しﾌｨﾙﾑ (熱割れ対応)	2.9	㎡	10,600	30,740	
小計					10,568,908	
(その他)						

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】		建具改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建具 ＳＯＰ塗り 改修仕様	鋼製建具面　工程B種　塗料1種 錆止工程A塗料A(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	77	㎡	3,470	267,190	
建具 周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	69.3	m	2,540	176,022	
建具 枠周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	271	m	550	149,050	
建具 枠周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	733	m	670	491,110	
建具 枠周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10	547	m	550	300,850	
建具 枠周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	270	m	460	124,200	
建具 枠周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10　下地処理含む ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法	43.7	m	460	20,102	
建具 ｻｯｼｭ取合方立金物	ｱﾙﾐPL-1.5加工 W40/100×D50/15 補強PL-45×30×2.3共　(A31図)	8.3	m	24,000	199,200	
ｶﾞﾗｽ 衝突防止表示	ｽﾃﾝﾚｽ製 径30 両面 (SD-27S,SSD-1S,2S)	40	か所	860	34,400	
ｶﾞﾗｽ 表示文字	塩ﾋﾞ製　ｶｯﾃｨﾝｸﾞ文字 200角 1文字 (SD-27S)	1	か所	12,500	12,500	
ｶﾞﾗｽ 表示文字	塩ﾋﾞ製　ｶｯﾃｨﾝｸﾞ文字 100角 9文字 (SD-27S)	1	か所	56,200	56,200	
小計					1,830,824	
計					101,316,132	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】		内装改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(床)						
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	W300×D300　3ヶ所　集積共 (0.09m2/所)	1	式		2,370	
床 天然木化粧複合 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	厚12.0　W=150　L=2740　集積共 (0.4m2) 既存木下地<存置>	1	式		2,770	
小計					5,140	
(壁)						
幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	H=75　集積共	3	m	590	1,770	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	厚12.5　集積共	4.6	㎡	2,370	10,902	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	厚12.5+12.5　集積共	1.6	㎡	2,850	4,560	
壁 壁紙撤去	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ　W=150　L=2450　集積共 (0.4㎡) 既存ﾎﾞｰﾄﾞ面	1	式		1,190	
小計					18,422	
(天井)						
天井 軽量鉄骨天井下地 撤去	19型　集積共	1.3	㎡	1,780	2,314	
天井 岩綿吸音板撤去	厚9.0+GB-R厚9.5　集積共 LGS面	0.5	㎡	3,560	1,780	
天井 化粧せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	厚9.5　集積共 LGS面	0.8	㎡	2,970	2,376	
天井 不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	厚9.5　集積共 既存LGS面<存置>	5.1	㎡	2,970	15,147	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					21,617	
(その他)						
ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ撤去	ｱﾙﾐ製　横型ｺｰﾄﾞ式　集積共 ｽﾗｯﾄ幅25	17.3	㎡	1,300	22,490	
PT-1T 可動間仕切撤去	ｽﾁｰﾙ製　集積共 W(1,265+1,615)×H2,600	1	か所	17,900	17,900	
小計					40,390	
(風除室)						
床 磁器質ﾀｲﾙ撤去	150×150　集積共 下地ﾓﾙﾀﾙ共	3.2	㎡	8,870	28,384	
床 ﾓﾙﾀﾙ撤去	厚20　集積共 くつ拭きﾏｯﾄ下	1.2	㎡	7,100	8,520	
床 くつ拭きﾏｯﾄ 縁金物撤去	ｽﾃﾝﾚｽFB-6×25　集積共 (A31図)	6.3	m	1,480	9,324	
床 くつ拭きﾏｯﾄ 縁金物ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	10×10　集積共 (A31図)	6.3	m	1,530	9,639	
床 ｶｯﾀｰ入れ	ﾀｲﾙ面　厚さ20～30㎜	11.2	m	2,120	23,744	
床 ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	4.8	m	2,120	10,176	
壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去	厚30　W=220　集積共	5.8	m	3,210	18,618	
壁 ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	6.2	m	2,120	13,144	
壁 鋼板取合ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	20×20　集積共	13.2	m	1,530	20,196	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					141,745	
(機械運搬)						
撤去機械運搬		1	式		48,500	別紙 00-0009
小計					48,500	
計					275,814	

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	内装改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(床)						
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床 300×300　3ｹ所 (0.09m2/所)	1	式		2,090	
床 天然木化粧複合 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り	C種 厚12.0 なら (0.4m2)	1	式		11,500	
床 ｶｰﾍﾟｯﾄ 取外し･再取付け	W365×D300　2ｹ所 ﾌｪﾙﾄ敷込み共 (0.2m2/所)	1	式		12,600	
小計					26,190	
(壁)						
幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木	軟質　H=75	3	m	580	1,740	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 -　　-	4.6	㎡	3,090	14,214	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　　厚12.5共	1.6	㎡	5,140	8,224	
壁 壁紙張り	繊維　準不燃 W=150　L=2450　(0.4㎡) 既存ﾎﾞｰﾄﾞ面	1	式		6,080	
小計					30,258	
(天井)						
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	0.8	㎡	3,070	2,456	
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	0.5	㎡	2,630	1,315	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-NC　　厚 9.5共 LGS面	0.5	㎡	5,590	2,795	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	内装改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け　木目調 LGS面	0.3	㎡	2,700	810	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け LGS面	0.5	㎡	2,700	1,350	
天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け 既存LGS面	5.1	㎡	2,760	14,076	
天井 天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	5	m	2,610	13,050	
小計					35,852	
(その他)						
ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ (AW-5S)	ｱﾙﾐ製　横型ｺｰﾄﾞ式　ｽﾗｯﾄ幅25 W 700×H2100	2	か所	19,000	38,000	
ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ (AW-8S)	ｱﾙﾐ製　横型ｺｰﾄﾞ式　ｽﾗｯﾄ幅25 W1500×H1500	1	か所	29,100	29,100	
ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ (AW-22S)	ｱﾙﾐ製　横型ｺｰﾄﾞ式　ｽﾗｯﾄ幅25 W 700×H2100	2	か所	19,000	38,000	
ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ (AW-22'S)	ｱﾙﾐ製　横型ｺｰﾄﾞ式　ｽﾗｯﾄ幅25 W 700×H2100	2	か所	19,000	38,000	
ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ (AW-23S)	ｱﾙﾐ製　横型ｺｰﾄﾞ式　ｽﾗｯﾄ幅25 W2600×H1500	1	か所	50,400	50,400	
PT-2 可動間仕切 取外し･再取付	ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ W(2,480+5,580)×H2,550 親子開き戸(W1,200×H2,050)共	1	か所	373,000	373,000	
2F国税局事務室 (a) 鋼製棚板 取外し･再取付	鋼製棚　3台 棚板・背板	1	式		84,700	
4F国税局事務室 (5) 棚 取外し･再取付	木製 W880×D390×H1,880	1	台	28,200	28,200	
小計					679,400	

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	内装改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(風除室)						
床 磁器質ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張　Ⅰ類　　無ゆう 150mm角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	3.2	㎡	31,900	102,080	
床 ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　　厚37	3.2	㎡	5,340	17,088	
床 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　　厚20 くつ拭きﾏｯﾄ下	1.2	㎡	5,800	6,960	
床 くつ拭きﾏｯﾄ 取外し･再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製(既製品) W1,600×D900 縁金物(一部新設)別計上　(A31図)	1	か所	7,710	7,710	
床 くつ拭きﾏｯﾄ 取外し･再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製(既製品) W1,600×D2,800 縁金物(一部新設)別計上　(A31図)	1	か所	15,400	15,400	
床 くつ拭きﾏｯﾄ 縁金物	ｽﾃﾝﾚｽFB-6×25　HL仕上 (A31図)	6.3	m	7,630	48,069	
床 くつ拭きﾏｯﾄ 縁金物ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	6.3	m	550	3,465	
壁 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　厚30　W=220	5.8	m	3,780	21,924	
壁 鋼板 取外し･再取付	ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚1.2 既存下地面<存置> (風除室)　(A17図)	8	㎡	11,000	88,000	
壁 鋼板取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×20 (風除室)　(A17図)	20.2	m	1,190	24,038	
壁 仕上取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10	5.5	m	830	4,565	
小計					339,299	
(場内小運搬)						
場内小運搬	内装材	1	式		65,500	別紙 00-0010

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	内装改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					65,500	
計					1,176,499	

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	塗装改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(外部)						
玄関ﾎﾟｰﾁ鋼板 ＤＰ塗 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 1等級 錆止め塗料塗り 下地調整RB種(塗替え面) 既存塗膜除去共	20.4	㎡	7,960	162,384	
たて樋 ＤＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面 1等級　φ100 錆止め塗料塗り 工程C種 下地調整RC種(塗替え面) 既存塗膜除去共	13.6	m	3,150	42,840	
設備配管 ＤＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面 1等級　φ 50 錆止め塗料塗り 工程C種 下地調整RC種(塗替え面) 既存塗膜除去共	4.5	m	3,150	14,175	
設備配管 ＤＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面 1等級　φ100 錆止め塗料塗り 工程C種 下地調整RC種(塗替え面) 既存塗膜除去共	13.4	m	3,150	42,210	
小計					261,609	
(内部)						
壁 ＥＰ塗り 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面) 既存塗膜除去(RB種)共	26.4	㎡	3,980	105,072	
壁 ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 素地B種　W=220 (風除室)	5.8	m	1,170	6,786	
壁 ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面) 既存塗膜除去(RB種)共	10.4	㎡	3,930	40,872	
壁 ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程A種(一般) 素地B種	5.8	㎡	3,270	18,966	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	塗装改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					171,696	
計					433,305	

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	発生材処理				運搬(積込共)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材積込み)						
発生材積込み	建設発生木材 0.04m3	1	式		19,800	
発生材積込み	建設廃材(ｶﾞﾗｽ類)	3.8	m3	10,400	39,520	
発生材積込み	建設廃材(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類) 0.2m3	1	式		19,800	
発生材積込み	建設廃材(仕上材類)	1.3	m3	15,200	19,760	
小計					98,880	
場内小運搬	撤去材	1	式		39,500	別紙 00-0011
(発生材運搬)						
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 0.1m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) DID区間有り	1	式		26,200	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 0.04m3 建設発生木材 DID区間有り	1	式		26,200	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 建設廃材(ｶﾞﾗｽ類) DID区間有り	3.8	m3	13,800	52,440	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 0.2m3 建設廃材(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類) DID区間有り	1	式		52,400	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 建設廃材(仕上材類) DID区間有り	1.3	m3	40,300	52,390	
小計					249,130	
計					348,010	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	発生材処理				処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材処分)						
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) 0.1m3	1	式		2,990	
発生材処分	建設発生木材 0.04m3	1	式		5,400	
発生材処分	建設廃材(ｶﾞﾗｽ類)	3.8	m3	12,000	45,600	
発生材処分	建設廃材(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類) 0.2m3	1	式		7,000	
発生材処分	建設廃材(仕上材類)	1.3	m3	12,000	15,600	
計					76,590	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】	その他					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用		1	式		582,000	
計					582,000	

建築工事　細目別内訳

2.工作物【外壁･建具改修の部】	屋外機基礎			新設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設		1	式		110,000	別紙 00-0012
屋外機械設備基礎	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 基礎:W1800×D 600×H150 土間:W1800×D2900×H120/350 欠損部:(W880×D 880)/2 Fc=21(N/mm2) S=15又は18 異形鉄筋D10･D13共 土工･地業･型枠･直均し共 (A08図)	1	か所	278,000	278,000	
建設発生土運搬	構内小運搬･敷き均し共　1.2m3	1	式		42,400	
計					430,400	

3.造園【外壁･建具改修の部】　1）樹木

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｷﾚﾆ移植 NO.ｱ,ｲ	H　C　W　枯損処置含む 6.00　0.60　2.00 現地→仮移植→移植(復旧)	2	本	264,000	528,000	
ﾅﾝﾃﾝ移植 NO.ｳ	H　C　W　枯損処置含む 7.50　1.50　3.00 現地→仮移植→移植(復旧)	1	本	651,000	651,000	
ｻﾂｷ移植 NO.ｵ	H　C　W　枯損処置含む 0.80　0.15　0.25　(15株/m2) 現地→仮移植→移植(復旧)	50	株	6,200	310,000	
ｷﾝﾓｸｾｲ移植 NO.ｶ	H　C　W　枯損処置含む 2.30　0.40　2.00 現地→仮移植→移植(復旧)	1	本	43,200	43,200	
ﾅﾝﾃﾝ移植 NO.ｷ	H　C　W　枯損処置含む 1.80　0.40　2.00 現地→仮移植→移植(復旧)	1	本	13,900	13,900	
ﾓﾐｼﾞ移植 NO.ｸ	H　C　W　枯損処置含む 1.50　0.40　3.00 現地→仮移植→移植(復旧)	1	本	13,900	13,900	
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ移植 NO.ｻ	H　C　W　枯損処置含む 1.20　0.40　1.00 現地→仮移植→移植(復旧)	1	本	13,900	13,900	
ﾕｷﾔﾅｷﾞ移植 NO.ｼ	H　C　W　枯損処置含む 1.50　1.20　3.00 現地→仮移植→移植(復旧)	1	本	13,900	13,900	
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ移植 NO.ｾ	H　C　W　枯損処置含む 2.00　0.60　3.00 現地→仮移植→移植(復旧)	1	本	43,200	43,200	
ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ移植 NO.ｿ	H　C　W　枯損処置含む 0.60　0.24　1.00 現地→仮移植→移植(復旧)	1	本	6,200	6,200	
ﾅﾝﾃﾝ移植 NO.ﾀ	H　C　W　枯損処置含む 0.60　0.60　1.00 現地→仮移植→移植(復旧)	1	本	6,200	6,200	
ｻﾂｷ移植 NO.ﾁ	H　C　W　枯損処置含む 0.60　0.60　1.00 現地→仮移植→移植(復旧)	1	本	6,200	6,200	
ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ移植 NO.ﾂ	H　C　W　枯損処置含む 0.60　0.60　1.00 現地→仮移植→移植(復旧)	1	本	6,200	6,200	
ｻﾂｷ移植 NO.ﾃ	H　C　W　枯損処置含む 0.60　0.60　1.00 現地→仮移植→移植(復旧)	1	本	6,200	6,200	
ｱｼﾞｻｲ移植 NO.ﾄ	H　C　W　枯損処置含む 0.60　0.60　1.00 現地→仮移植→移植(復旧)	1	本	6,200	6,200	

建築工事　細目別内訳

3.造園【外壁･建具改修の部】　1）樹木

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾟﾗｻﾝｶ移植 NO.ﾅ	H　C　W　枯損処置含む 0.60　0.24　1.00 現地→仮移植→移植(復旧)	1	本	6,200	6,200	
ﾅﾝﾃﾝ移植 NO.ﾆ	H　C　W　枯損処置含む 0.60　0.60　1.00 現地→仮移植→移植(復旧)	1	本	6,200	6,200	
ｱｼﾞｻｲ移植 NO.ﾇ	H　C　W　枯損処置含む 0.60　0.60　1.00 現地→仮移植→移植(復旧)	1	本	6,200	6,200	
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ移植 NO.ｹ,ｺ	H　C　W　枯損処置含む 1.20　0.60　1.00 現地→移植	2	本	7,160	14,320	
ｻﾂｷ移植 NO.ｽ	H　C　W　枯損処置含む 0.60　0.15　0.25　(15株/m2) 現地→移植	36	株	3,230	116,280	
ｻｸﾗ枝払い NO.ｴ	H　C　W 14.00　2.60　10.00 (20%程度)	1	本	134,000	134,000	
植栽基盤整備 (仮移植)	A種 有効土層 H=50cm -	38	㎡	2,090	79,420	
植栽基盤整備 (仮移植)	A種 有効土層 H=60cm -	6.3	㎡	2,300	14,490	
植栽基盤整備 (仮移植)	A種 有効土層 H=80cm -	7.1	㎡	2,920	20,732	
植栽基盤整備 (移植)	A種 有効土層 H=50cm -	41.5	㎡	1,050	43,575	
植栽基盤整備 (移植)	A種 有効土層 H=60cm -	6.3	㎡	1,150	7,245	
植栽基盤整備 (移植)	A種 有効土層 H=80cm -	7.1	㎡	1,460	10,366	
土壌改良材 (仮移植)	ﾊﾞｰｸ堆肥　(50L/m2) -	51.4	㎡	1,530	78,642	
土壌改良材 (移植)	ﾊﾞｰｸ堆肥　(50L/m2) -	54.9	㎡	760	41,724	
植栽機械運搬		1	式		152,400	別紙 00-0013

3.造園【外壁･建具改修の部】　1）樹木

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					2,399,994	

建築工事　細目別内訳

3.造園【外壁･建具改修の部】　発生材処理　運搬(積込み共)

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材積込み)						
発生材積込み	建設廃材(生木類)	4.2	m3	9,420	39,564	
小計					39,564	
(発生材運搬)						
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4.2m3 建設廃材(生木類) DID区間有り	1	式		59,000	
小計					59,000	
計					98,564	

3.造園【外壁･建具改修の部】	発生材処理				発生材処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材処分)						
発生材処分	建設廃材(生木類)	4.2	m3	12,800	53,760	
計					53,760	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備改修の部】	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		59,300	別紙 00-0014
整理清掃後片付け		1	式		158,800	別紙 00-0015
内部仕上足場		1	式		1,364	別紙 00-0016
仮設間仕切り		1	式		797,790	別紙 00-0017
仮設材運搬		1	式		52,700	別紙 00-0018
計					1,069,954	

1.建物 1) 庁舎【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備改修の部】	内装改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(床)						
床 磁器質ﾀｲﾙ撤去	150×150　集積共 下地ﾓﾙﾀﾙ共	1	㎡	8,870	8,870	
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	厚2.0　集積共	1.3	㎡	3,560	4,628	
床 視覚障害者用床材撤去	点字ﾀｲﾙ　300角　集積共 敷きﾓﾙﾀﾙ共	1	㎡	8,870	8,870	
床 視覚障害者用床材撤去	点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製　集積共 300×300	0.7	㎡	2,370	1,659	
EVﾋﾟｯﾄ床 防水ﾓﾙﾀﾙ撤去	厚15　集積共	4.4	㎡	8,020	35,288	
床 ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	13.3	m	2,120	28,196	
小計					87,511	
(壁)						
幅木 ﾓﾙﾀﾙ撤去	H=75　集積共 (0.3m)	1	式		1,280	
幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	H=75　集積共 (0.8m)	1	式		470	
壁 EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ撤去	W30×D150　集積共	21	m	10,900	228,900	
EVﾋﾟｯﾄ立上り 防水ﾓﾙﾀﾙ撤去	厚15　集積共	13.1	㎡	8,020	105,062	
壁 ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	27.6	m	2,120	58,512	
小計					394,224	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備改修の部】	内装改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(機械運搬)						
撤去機械運搬		1	式		48,500	別紙 00-0019
小計					48,500	
計					530,235	

1.建物 1) 庁舎【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備改修の部】　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(床)						
床 磁器質ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張　Ⅰ類　無ゆう 150mm角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	1	㎡	31,900	31,900	
床 ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	1	㎡	5,340	5,340	
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床 -	1.3	㎡	3,130	4,069	
床 視覚障害者用床材	点字ﾀｲﾙ　Ⅰ類 無ゆう 300角 敷きﾓﾙﾀﾙ共	1	㎡	57,000	57,000	
床 視覚障害者用床材	点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 300×300	0.7	㎡	23,100	16,170	
EVﾋﾟｯﾄ ｹｲ酸質系塗布防水	平面　C-SUI水圧側	4.4	㎡	3,780	16,632	
EVﾋﾟｯﾄ ｹｲ酸質系塗布防水	立上り　C-SUI水圧側	13.1	㎡	3,780	49,518	
小計					180,629	
(壁)						
幅木 ﾓﾙﾀﾙ巾木	金ごて 目地用ｼﾞｮｲﾅｰ共 H=75	0.3	m	2,940	882	
幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木	軟質　H=75	0.8	m	580	464	
壁 EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	W30×D150	21	m	2,380	49,980	
壁 操作盤周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	W30×D50程度	6.6	m	2,380	15,708	
小計					67,034	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備改修の部】　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(天井)						
天井 天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角 既存仕上材再利用	3	か所	15,800	47,400	
天井 軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　600×　600mm程度 LGS下地撤去･ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共	3	か所	2,960	8,880	
小計					56,280	
(その他)						
EVﾋﾟｯﾄ内 鉄骨補強工事	SS400 H-300×150×6.5×9 ﾘﾌﾞPL-9.0.均しﾓﾙﾀﾙ(厚20)共 あと施工ｱﾝｶｰ(D13-4)共 工場錆止め塗装共 材工共	1	式		267,000	
小計					267,000	
計					570,943	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備改修の部】	塗装改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(壁)						
幅木 ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面(H=75)　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面) 既存塗膜除去(RB種)共	1.1	m	1,570	1,727	
壁 ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面(W=30)　工程B種(一般) 素地B種 EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填部	21	m	1,170	24,570	
壁 ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面) 既存塗膜除去(RB種)共	15.2	㎡	3,930	59,736	
計					86,033	

建築工事　細目別内訳

1.建物 1) 庁舎【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備改修の部】	発生材処理				運搬(積込み共)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材積込み)						
発生材積込み	建設廃材(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類)　0.01m3	1	式		19,800	
発生材積込み	建設廃材(仕上材類)　0.3m3	1	式		19,800	
小計					39,600	
(発生材運搬)						
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　0.01m3 建設廃材(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類) DID区間有り	1	式		52,400	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　0.3m3 建設廃材(仕上材類) DID区間有り	1	式		26,200	
小計					78,600	
計					118,200	

1.建物 1) 庁舎【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備改修の部】	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材処分)						
発生材処分	建設廃材(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類)　0.01m3	1	式		7,000	
発生材処分	建設廃材(仕上材類)　0.3m3	1	式		6,000	
計					13,000	

建築工事　別紙明細

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		56,700	別紙 00-0001
墨出し(外壁改修)	複合改修 3.1m2	1	式		21,800	
墨出し(内部改修)	個別改修 1.3m2	1	式		13,100	
墨出し(内部改修)	複合改修 4.4m2	1	式		21,800	
計					56,700	
養生		1	式		687,790	別紙 00-0002
養生(外壁改修)		455	㎡	590	268,450	
養生(内部改修)	個別改修 設置期間:2日	337	㎡	280	94,360	
養生(内部改修)	個別改修 設置期間:7日	255	㎡	280	71,400	
養生(内部改修)	床養生 12.2m2 1階玄関ﾎｰﾙ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ養生 設置期間:1.0ヶ月	1	式		39,500	
養生(内部改修)	塗装塗替え程度 (階段室)	13	㎡	160	2,080	
養生(内部改修)	搬出入路部分 設置期間:150日	365	㎡	160	58,400	
養生(内部改修)	のれん養生 CH2600～3000	512	㎡	300	153,600	
計					687,790	

建築工事　別紙明細

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式		2,151,390	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (外壁改修)		455	㎡	1,850	841,750	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	337	㎡	950	320,150	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	255	㎡	950	242,250	
整理清掃後片付け (内部改修)	床養生 12.2m2 (1階玄関ﾎｰﾙ)	1	式		79,400	
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度 (階段室)	13	㎡	480	6,240	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	365	㎡	480	175,200	
整理清掃後片付け (内部改修)	のれん養生	512	㎡	950	486,400	
計					2,151,390	

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		15,402,951	別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 修理費含む 12m未満　4階建 設置期間:10.0ヶ月	1,902	㎡	5,980	11,373,960	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 修理費含む 12m未満　3階建 設置期間:10.0ヶ月	109	㎡	5,980	651,820	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 修理費含む 12m未満　1階建(PHF) 設置期間:10.0ヶ月	399	㎡	5,980	2,386,020	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 修理費含む 12m未満　1階建(PHF) 設置期間:1.0ヶ月	33.8	㎡	2,570	86,866	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む　4階建 設置期間:10.0ヶ月	118	m	1,900	224,200	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む　3階建 設置期間:10.0ヶ月	8.8	m	1,900	16,720	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む　1階建(PHF) 設置期間:10.0ヶ月	105	m	1,900	199,500	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む　1階建(PHF) 設置期間:1.0ヶ月	12.1	m	670	8,107	
枠組本足場 梁枠	W3600(2ｽﾊﾟﾝ)+梁渡し(枠巾900) 修理費含む　4階建 設置期間:10.0ヶ月	2	か所	37,000	74,000	
小計					15,021,193	
(玄関ﾎﾟｰﾁ)						
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 修理費含む 12m未満　1階建 設置期間:10.0ヶ月	33.7	㎡	5,980	201,526	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む　1階建 設置期間:10.0ヶ月	19.6	m	1,900	37,240	
枠組本足場 梁枠	W3600(2ｽﾊﾟﾝ)+梁渡し(枠巾900) 修理費含む　1階建 設置期間:10.0ヶ月	3	か所	37,000	111,000	

建築工事　別紙明細

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		15,402,951	別紙 00-0004
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般	25.8	㎡	1,240	31,992	
小計					381,758	
計					15,402,951	
内部仕上げ足場		1	式		269,715	別紙 00-0005
内部仕上足場 (手すり先行方式) (玄関ﾎｰﾙ)	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 設置期間:1ヶ月	6.5	㎡	9,070	58,955	
内部仕上足場 (手すり先行方式) (階段室A3~4F)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 設置期間:1ヶ月	3.2	㎡	7,680	24,576	
内部仕上足場 (手すり先行方式) (階段室B3~4F)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 設置期間:1ヶ月	1.8	㎡	7,680	13,824	
内部仕上足場 (改修)(階段室A 1F･1~2F･2~3F)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	9.6	㎡	1,240	11,904	
内部仕上足場 (改修)(階段室B 1~2F･2~3F)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	3.6	㎡	1,240	4,464	
内部仕上足場 (改修) (建具改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	119	㎡	1,240	147,560	
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	6.8	㎡	1,240	8,432	
計					269,715	

建築工事　別紙明細

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
災害防止		1	式		11,618,608	別紙 00-0006
防音ｼｰﾄ張り	修理費含む　4階建 設置期間:10.0ヶ月	1,902	㎡	4,280	8,140,560	
防音ｼｰﾄ張り	修理費含む　3階建 設置期間:10.0ヶ月	109	㎡	4,280	466,520	
防音ｼｰﾄ張り	修理費含む　1階建(PHF) 設置期間:10.0ヶ月	399	㎡	4,280	1,707,720	
小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 修理費含む　4階建 設置期間:10.0ヶ月	472	m	1,840	868,480	
小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 修理費含む　3階建 設置期間:10.0ヶ月	26.5	m	1,840	48,760	
小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 修理費含む　1階建(PHF) 設置期間:10.0ヶ月	105	m	1,840	193,200	
小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 修理費含む　1階建 設置期間:1.0ヶ月	12.1	m	1,080	13,068	
小計					11,438,308	
(玄関ﾎﾟｰﾁ)						
防音ｼｰﾄ張り	修理費含む　1階建 設置期間:10.0ヶ月	33.7	㎡	4,280	144,236	
小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 修理費含む　1階建 設置期間:10.0ヶ月	19.6	m	1,840	36,064	
小計					180,300	
計					11,618,608	

建築工事　別紙明細

1.建物 1) 庁舎【外壁･建具改修の部】　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設間仕切り		1	式		2,239,388	別紙 00-0007
仮設間仕切り (施設利用者仮出入口)	A種(両面) 撤去費共 軽鉄下地 合板 GW吸音材共 4.3m2 仮設親子扉(ｱﾙﾐ製 1200×2000) 1ヶ所付含む 設置期間:1.0ヶ月	1	か所	308,000	308,000	
仮設間仕切り (玄関ﾎﾟｰﾁ)	B種(片面) 撤去費共 軽鉄下地 合板 仮設扉(900×2,000)1ヶ所含む 存置期間:1.0ヶ月	27.8	㎡	5,910	164,298	
仮設間仕切り	B種(片面) 撤去費共 軽鉄下地 合板 仮設扉(900×2,000)29ヶ所含む 存置期間:2.0ヶ月	299	㎡	5,910	1,767,090	
計					2,239,388	

建築工事　別紙明細

1. 建物 1) 庁舎【外壁・建具改修の部】　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		1,182,935	別紙 00-0008
(外部足場)						
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	2,444	㎡	430	1,050,920	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	33.8	㎡	370	12,506	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	264	m	95	25,080	
仮設材運搬 (梁枠)	W3600(2ｽﾊﾟﾝ)+梁渡し(枠巾900)	5	か所	3,170	15,850	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		2,444	㎡	11	26,884	
仮設材運搬 (小幅ﾈｯﾄ)		635	m	37	23,495	
小計					1,154,735	
(内部足場)						
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	6.5	㎡	1,640	10,660	
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	5	㎡	1,330	6,650	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	165	㎡	66	10,890	
小計					28,200	
計					1,182,935	

建築工事　別紙明細

1. 建物 1) 庁舎【外壁・建具改修の部】　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去機械運搬		1	式		48,500	別紙 00-0009
撤去機械運搬 (空気圧縮機)	可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛	1	往復	48,500	48,500	
計					48,500	

建築工事　別紙明細

1.建物 1）庁舎【外壁･建具改修の部】	内装改修				改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
場内小運搬	内装材	1	式		65,500	別紙 00-0010
場内小運搬	内装材類 階段使用	1	式		65,500	
計					65,500	

建築工事　別紙明細

1.建物 1）庁舎【外壁･建具改修の部】	発生材処理				運搬(積込共)	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
場内小運搬	撤去材	1	式		39,500	別紙 00-0011
場内小運搬	撤去材 階段使用	1	式		39,500	
計					39,500	

建築工事　別紙明細

2. 工作物【外壁･建具改修の部】	屋外機基礎				新設	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式		110,000	別紙 00-0012
直接仮設	設備基礎程度　4.8m2	1	式		110,000	
計					110,000	

建築工事　別紙明細

3. 造園【外壁･建具改修の部】	1) 樹木					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
植栽機械運搬		1	式		152,400	別紙 00-0013
植栽機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3	2	往復	76,200	152,400	
計					152,400	

建築工事　別紙明細

1.建物 1) 庁舎【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備改修の部】　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		59,300	別紙 00-0014
養生(内部改修)	複合改修(仮設間仕切内) ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ養生(1F～4F EVﾎｰﾙ)21.7m2 設置期間:75日	1	式		39,500	
養生(内部改修)	搬出入路部分(1F～4F EVﾎｰﾙ) ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ養生　27.7m2 設置期間:75日	1	式		19,800	
計					59,300	
整理清掃後片付け		1	式		158,800	別紙 00-0015
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修(仮設間仕切内) ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ養生(1F～4F EVﾎｰﾙ) 21.7m2	1	式		79,400	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分(1F～4F EVﾎｰﾙ) ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ養生　27.7m2	1	式		79,400	
計					158,800	
内部仕上足場		1	式		1,364	別紙 00-0016
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	1.1	㎡	1,240	1,364	
計					1,364	

建築工事　別紙明細

1.建物 1) 庁舎【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備改修の部】　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設間仕切り		1	式		797,790	別紙 00-0017
仮設間仕切り	A種(両面) 撤去費共 軽鉄下地 GW吸音材共　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 仮設扉(900×2000)4か所付き 設置期間:3.0ヶ月	60.9	㎡	13,100	797,790	
計					797,790	
仮設材運搬		1	式		52,700	別紙 00-0018
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建　1.1m2	1	式		52,700	
計					52,700	

1.建物 1) 庁舎【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備改修の部】		内装改修				撤去
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去機械運搬		1	式		48,500	別紙 00-0019
撤去機械運搬 (空気圧縮機)	可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛	1	往復	48,500	48,500	
計					48,500	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【外壁･建具改修の部】						
仮囲い	ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ H=2.0m H形鋼(H-300×300×10×15)2列共 基本料､修理費､運搬含む 設置期間：11.0ヶ月	51	m	29,500	1,504,500	
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H2000 基本料､修理費､運搬含む 設置期間：11.0ヶ月	1	か所	158,000	158,000	
仮設通路	支柱：単管ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6 (単管ｸﾗﾝﾌﾟ共) @900 根入れ 床下地：単管ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6 @450 垂木：60×45 @455 床板：耐水合板 t12.0 運搬修理費　設置期間1ヶ月	1	式		448,350	別紙 00-0020
敷き鉄板	1524×6096×22mm　4枚 運搬共　設置期間6日 (3日×2回)	1	式		314,000	
化学物質の濃度測定	測定ﾊﾞｯｼﾞ F,V 着工前･後	5	か所	20,400	102,000	
揚重機械器具		1	式		399,000	別紙 00-0021
小計					2,925,850	
【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備改修の部】						
敷き鉄板	1524×6096×22mm　4枚 運搬共　設置期間2日	1	式		157,000	
進入防止ﾊﾞｰ	L=7,500､L=5,000　設置期間2日 ｶﾗｰｺｰﾝ及びｺｰﾝﾊﾟｰ	1	式		32,100	
揚重機械器具		1	式		121,000	別紙 00-0022
小計					310,100	

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員	交通の誘導に従事するもの -	10	人	25,400	254,000	
情報共有ｼｽﾃﾑ	初期設置費用･保守費用共 ﾃﾞｰﾀ保存容量50GB ｼｽﾃﾑ利用者数20名程度	11	月	9,800	107,800	
小計					361,800	
計					3,597,750	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
行政手数料	確認申請・計画通知等手数料	1	式		23,000	
行政手数料	完了検査申請・工事完了通知手数料	1	式		36,000	
計					59,000	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設通路	支柱：単管ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6 (単管ｸﾗﾝﾌﾟ共) @900 根入れ 床下地：単管ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6 @450 垂木：60×45 @455 床板：耐水合板 t12.0 運搬修理費　設置期間1ヶ月	1	式		448,350	別紙 00-0020
床 耐水合板	t12.0　材工共　撤去費含む	35	㎡	6,560	229,600	
床 垂木	60×45　材工共　撤去費含む	35	㎡	4,540	158,900	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	床下地　φ48.6　ｸﾗﾝﾌﾟ共 材工共 撤去費含む	35	㎡	1,710	59,850	
計					448,350	
揚重機械器具		1	式		399,000	別紙 00-0021
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	25t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 設置期間 3日間×2回	6	日	66,500	399,000	
計					399,000	
揚重機械器具		1	式		121,000	別紙 00-0022
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	16t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	2	日	60,500	121,000	
計					121,000	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎	1	式	929,620	
計			929,620	

庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	532,550	
動力設備	1	式	222,400	
構内交換設備	1	式	76,820	
拡声設備	1	式	61,830	
火災報知設備	1	式	36,020	
計			929,620	

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式	532,550	
計				532,550	
動力設備		1	式	222,400	
計				222,400	
構内交換設備		1	式	76,820	
計				76,820	
拡声設備		1	式	61,830	
計				61,830	
火災報知設備		1	式	36,020	
計				36,020	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	SP-1	8	個	30,800	246,400	
分電盤L-4改設	MCCB2P 50/20新設 盤面加工共	1	面	150,000	150,000	
配線器具		1	式		5,360	別紙 00-0001
電線		1	式		31,200	別紙 00-0002
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		36,720	別紙 00-0003
電線管		1	式		2,200	別紙 00-0004
金属線ぴ		1	式		5,760	別紙 00-0005
結線費		1	式		17,620	別紙 00-0006
撤去		1	式		37,290	別紙 00-0007
計					532,550	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		12,600	別紙 00-0008
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		99,750	別紙 00-0009
結線費		1	式		67,920	別紙 00-0010
取外し再取付け		1	式		28,980	別紙 00-0011
撤去		1	式		13,150	別紙 00-0012
計					222,400	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端子接続		1	式		4,260	別紙 00-0013
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式		1,700	別紙 00-0014
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		46,570	別紙 00-0015
電線管		1	式		11,000	別紙 00-0016
取外し再取付け		1	式		9,570	別紙 00-0017
撤去		1	式		3,720	別紙 00-0018
計					76,820	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
結線費		1	式		27,600	別紙 00-0019
取外し再取付け		1	式		27,570	別紙 00-0020
撤去		1	式		6,660	別紙 00-0021
計					61,830	

庁舎		火災報知設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		23,040	別紙 00-0022
結線費		1	式		9,380	別紙 00-0023
撤去		1	式		3,600	別紙 00-0024
計					36,020	

庁舎		電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		5,360	別紙 00-0001
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1　125V 接地極付　－ －	1	個	5,360	5,360	
計					5,360	
電線		1	式		31,200	別紙 00-0002
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	1.6mm	18	m	500	9,000	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	37	m	600	22,200	
計					31,200	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		36,720	別紙 00-0003
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	2	m	1,960	3,920	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	20	m	1,640	32,800	
計					36,720	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式		2,200	別紙 00-0004
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	1	m	2,200	2,200	
計					2,200	
金属線ぴ		1	式		5,760	別紙 00-0005
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	5,760	5,760	
計					5,760	
結線費		1	式		17,620	別紙 00-0006
結線費	2P 30A(　8mm2-2C)	1	か所	9,380	9,380	
電動機等結線	単相電源送り	2	台	4,120	8,240	
計					17,620	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		37,290	別紙 00-0007
白熱灯	撤去費 埋込灯 (FLH含む)	8	個	3,710	29,680	
ｺﾝｾﾝﾄ	撤去費 2P15A×1　接地極付	1	個	1,190	1,190	
絶縁電線(PF内)	撤去費　　1.6(　2°) ×1	18	m	110	1,980	
絶縁電線(PF内)	撤去費　　2.0(3.5°) ×1	37	m	120	4,440	
計					37,290	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		12,600	別紙 00-0008
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	14	m	900	12,600	
計					12,600	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		99,750	別紙 00-0009
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	8	m	5,820	46,560	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	5	m	6,490	32,450	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	14	m	1,270	17,780	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾗｯｸ	2	m	1,480	2,960	
計					99,750	

庁舎						動力設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
結線費		1	式		67,920	別紙 00-0010
結線費	2P 30A(　8mm2-2C)	3	か所	9,380	28,140	
結線費	3P 30A(14mm2-3C)	1	か所	13,800	13,800	
結線費	3P 60A(22mm2-3C)	1	か所	19,800	19,800	
電動機等結線	三相電動機(電源送り、屋外機等)	1	台	6,180	6,180	
計					67,920	
取外し再取付け		1	式		28,980	別紙 00-0011
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け 3.5°　－3C 管内	6	m	1,990	11,940	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け 1.25° －2C　管内	12	m	1,420	17,040	
計					28,980	

電気設備工事　別紙明細

庁舎						動力設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		13,150	別紙 00-0012
絶縁電線	撤去費　2.6(5.5°) ×1	14	m	170	2,380	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　22°　－3C 管内	8	m	560	4,480	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　22°　－3C ﾗｯｸ	5	m	670	3,350	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　1.25° －2C　管内	14	m	180	2,520	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　1.25° －2C　ﾗｯｸ	2	m	210	420	
計					13,150	

庁舎		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端子接続		1	式		4,260	別紙 00-0013
端子接続	1P	2	か所	2,130	4,260	
計					4,260	
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式		1,700	別紙 00-0014
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	1	個	1,700	1,700	
計					1,700	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		46,570	別紙 00-0015
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-2C 管内	5	m	890	4,450	
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-2C FEP内(PF・CD)	52	m	810	42,120	
計					46,570	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式		11,000	別紙 00-0016
ねじなし電線管 (E)	露出配管　19mm	5	m	2,200	11,000	
計					11,000	
取外し再取付け		1	式		9,570	別紙 00-0017
屋内用通信電線	取外し・再取付け 0.65　－2C 管内	1	m	1,140	1,140	
1種金属線ぴ	取外し・再取付け A形(25.4mm)	1	m	6,630	6,630	
その他配線器具	取外し・再取付け ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ	1	個	1,800	1,800	
計					9,570	
撤去		1	式		3,720	別紙 00-0018
屋内用通信電線	撤去費　0.65　－2C PF内	26	m	130	3,380	
その他配線器具	撤去費 ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ	1	個	340	340	
計					3,720	

庁舎		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
結線費		1	式		27,600	別紙 00-0019
結線費	3P 30A(14mm2-3C)	2	か所	13,800	27,600	
計					27,600	
取外し再取付け		1	式		27,570	別紙 00-0020
電気時計・拡声	取外し・再取付け ｽﾋﾟｰｶ　壁掛け	3	個	9,190	27,570	
計					27,570	
撤去		1	式		6,660	別紙 00-0021
AEｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　1.2　－3C PF内	37	m	180	6,660	
計					6,660	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		火災報知設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		23,040	別紙 00-0022
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm－　2C FEP内(PF･CD)	24	m	960	23,040	
計					23,040	
結線費		1	式		9,380	別紙 00-0023
結線費	2P 30A(　8mm2-2C)	1	か所	9,380	9,380	
計					9,380	
撤去		1	式		3,600	別紙 00-0024
HPｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　0.9　－2C PF内	24	m	150	3,600	
計					3,600	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎	1	式	2,010,600	
計			2,010,600	

庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	415,580	
動力設備	1	式	1,026,910	
拡声設備	1	式	494,760	
誘導支援設備	1	式	44,950	
火災報知設備	1	式	11,800	
その他	1	式	16,600	
計			2,010,600	

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式	415,580	
計				415,580	
動力設備		1	式	1,026,910	
計				1,026,910	
拡声設備		1	式	494,760	
計				494,760	
誘導支援設備		1	式	44,950	
計				44,950	
火災報知設備		1	式	11,800	
計				11,800	
その他		1	式	16,600	
計				16,600	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
LED照明器具	LRS1RP　－　-17　　LN	3	個	36,900	110,700	
LED照明器具	SP-1	4	個	26,000	104,000	
配線器具		1	式		8,150	別紙 00-0001
電線		1	式		24,050	別紙 00-0002
取外し再取付け		1	式		120,300	別紙 00-0003
結線費		1	式		17,620	別紙 00-0004
撤去		1	式		30,760	別紙 00-0005
計					415,580	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		動力設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
電動機等接続		1	式		30,900	別紙 00-0006
取外し再取付け		1	式		734,440	別紙 00-0007
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		261,570	別紙 00-0008
計					1,026,910	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		拡声設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
取外し再取付け		1	式		221,380	別紙 00-0009
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		273,380	別紙 00-0010
計					494,760	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		誘導支援設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
取外し再取付け		1	式		10,900	別紙 00-0011
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		34,050	別紙 00-0012
計					44,950	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	火災報知設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		11,800	別紙 00-0013
計					11,800	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	その他					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用		1	式		16,600	
計					16,600	

庁舎		電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		8,150	別紙 00-0001
ｸﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 -　-　-	1	個	6,450	6,450	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾟﾗﾝｸ	1	個	1,700	1,700	
計					8,150	
電線		1	式		24,050	別紙 00-0002
600V耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	37	m	650	24,050	
計					24,050	
取外し再取付け		1	式		120,300	別紙 00-0003
蛍光灯(露出)	取外し・再取付け FL　20W　×1	4	個	12,300	49,200	
蛍光灯(露出)	取外し・再取付け FL　40W (FCL 40W)　×1	1	個	19,800	19,800	
蛍光灯(埋込)	取外し・再取付け FHF 32/45W (FCL 32W) ×2	1	個	31,500	31,500	
白熱灯	取外し・再取付け 埋込灯 (FLH含む)	1	個	19,800	19,800	
計					120,300	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
結線費		1	式		17,620	別紙 00-0004
結線費	2P 30A(　8mm2-2C)	1	か所	9,380	9,380	
電動機等結線	単相電源送り	2	台	4,120	8,240	
計					17,620	
撤去		1	式		30,760	別紙 00-0005
白熱灯	撤去費 埋込灯 (FLH含む)	3	個	3,710	11,130	
白熱灯	撤去費 ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ (FLH含む)	4	個	2,310	9,240	
絶縁電線	撤去費　2.0(3.5°) ×1	37	m	130	4,810	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　1.6-3C 管内	2	m	200	400	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　1.6-3C ころがし	6	m	150	900	
1種金属線ぴ	撤去費　A形(25.4mm)	2	m	830	1,660	
ｽｲｯﾁ	撤去費 1P15A×2	1	個	1,440	1,440	
位置ﾎﾞｯｸｽ	撤去費	1	個	1,180	1,180	
計					30,760	

庁舎		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機等接続		1	式		30,900	別紙 00-0006
電動機等結線	三相電動機(電源送り、屋外機等)	5	台	6,180	30,900	
計					30,900	
取外し再取付け		1	式		734,440	別紙 00-0007
開閉器箱 (屋外形)	取外し・再取付け ELCB3P　30AF×　1個 ELCB3P　15AF×　1個	1	個	73,400	73,400	
開閉器箱 (屋外形)	取外し・再取付け ELCB3P　100AF×　1個 ELCB3P　30AF×　4個	1	個	214,000	214,000	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ (絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け 3.5°　－4C 管内	32	m	2,270	72,640	
厚鋼電線管	取外し・再取付け (28)　露　　出	32	m	11,700	374,400	
計					734,440	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		261,570	別紙 00-0008
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ (絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け 3.5°　－4C 管内	11	m	2,270	24,970	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ (絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 3.5°　－4C PF内	4	m	1,840	7,360	
厚鋼電線管	取外し・再取付け (28)　露　　出	11	m	11,700	128,700	
合成樹脂可とう 電線管(PF､CD管) 仮設備	新設・撤去　28 露　　出	4	m	2,290	9,160	
電動機等結線	三相電動機(電源送り、屋外機等)	1	台	6,180	6,180	
開閉器箱 (屋外形)	取外し・再取付け ELCB3P　30AF×　1個 ELCB3P　15AF×　1個	1	個	73,400	73,400	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(塗装共) 仮設備	新設・撤去 150×150×150	1	個	11,800	11,800	
計					261,570	

庁舎		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		221,380	別紙 00-0009
TV共同受信	取外し・再取付け ﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ(1段目)	1	個	19,000	19,000	
TV共同受信	取外し・再取付け ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ(壁面取付型)	1	個	184,000	184,000	
電気時計・拡声	取外し・再取付け ｽﾋﾟｰｶ　壁掛け	2	個	9,190	18,380	
計					221,380	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		273,380	別紙 00-0010
TV共同受信	取外し・再取付け ﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ(1段目)	1	個	19,000	19,000	
TV共同受信	取外し・再取付け ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ(壁面取付型)	1	個	184,000	184,000	
電気時計・拡声	取外し・再取付け ｽﾋﾟｰｶ　壁掛け	2	個	9,190	18,380	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	4	m	900	3,600	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 EM-S-5C-FB　FEP内(PF･CD)	2	m	1,230	2,460	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層) 仮設備	新設・撤去 露出配管　16mm	4	m	1,370	5,480	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層) 仮設備	新設・撤去 露出配管　28mm	2	m	2,290	4,580	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(塗装共) 仮設備	新設・撤去 150×150×150	3	個	11,800	35,400	
ｺﾈｸﾀ	中継接栓　-	1	個	480	480	
計					273,380	

庁舎		誘導支援設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		10,900	別紙 00-0011
ｲﾝﾀｰﾎﾝ	取外し・再取付け ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機	1	個	10,900	10,900	
計					10,900	
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		34,050	別紙 00-0012
ｲﾝﾀｰﾎﾝ	取外し・再取付け ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機	1	個	10,900	10,900	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 1.2 ㎜-　2C FEP内(PF･CD)	5	m	900	4,500	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層) 仮設備	新設・撤去 露出配管　16㎜	5	m	1,370	6,850	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(塗装共) 仮設備	新設・撤去 150×150×150	1	個	11,800	11,800	
計					34,050	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		火災報知設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		11,800	別紙 00-0013
火災報知	取外し・再取付け 表示灯	1	個	11,800	11,800	
計					11,800	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
庁舎	1	式	275,803	
計			275,803	

庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
換気設備	1	式	244,780	
撤去工事	1	式	31,023	
計			275,803	

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	機器設備	1	式	143,000	
換気設備	ﾀﾞｸﾄ設備	1	式	101,780	
計				244,780	
撤去工事		1	式	31,023	
計				31,023	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
換気扇	FV-1 200mm φ 600m3/h 風圧ｼｬｯﾀｰ, SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ 防虫網, 保護ｶﾞｰﾄﾞ	1	台	143,000	143,000	
計					143,000	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
長方形ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無　＊0.5mm	1	m^2	11,800	11,800	
鋼板製ﾀﾞｸﾄ	1.6mm	1	m^2	46,600	46,600	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	1	個	42,600	42,600	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		780	別紙 00-0001
計					101,780	

庁舎		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		9,163	別紙 00-0002
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		21,860	別紙 00-0003
計					31,023	

機械設備工事　別紙明細

庁舎	換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		780	別紙 00-0001
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	2	か所	390	780	
計					780	

機械設備工事　別紙明細

庁舎	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		9,163	別紙 00-0002
(換気扇)	FV-1 200mmφ 620m3/h ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共					
設備機械工		0.17	人	53,900	9,163	
計					9,163	
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		21,860	別紙 00-0003
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	1	㎡	3,670	3,670	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない	1	㎡	9,010	9,010	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (FD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	1	個	9,180	9,180	
計					21,860	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎	1	式	2,089,865	
計			2,089,865	

庁舎

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式	1,823,945	
撤去工事	1	式	223,320	
発生材処理	1	式	25,700	
その他	1	式	16,900	
計			2,089,865	

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	764,906	
空気調和設備	配管設備	1	式	841,500	
空気調和設備	仮設工事	1	式	217,539	
計				1,823,945	
撤去工事		1	式	223,320	
計				223,320	
発生材処理	発生材積込	1	式	25,700	
計				25,700	
その他		1	式	16,900	
計				16,900	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し・再取付		1	式		723,186	別紙 00-0001
電気配管配線		1	式		41,720	別紙 00-0002
計					764,906	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ﾄﾞﾚﾝ管)						
排水・硬質ﾎﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　25A	11	m	5,490	60,390	
冷媒管		1	式		388,700	別紙 00-0003
保温		1	式		372,710	別紙 00-0004
配管閉塞		1	式		3,770	別紙 00-0005
はつり補修		1	式		10,800	別紙 00-0006
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		5,130	別紙 00-0007
計					841,500	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	空気調和設備			仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し・再取付		1	式		94,239	別紙 00-0008
電気配管配線		1	式		4,480	別紙 00-0009
冷媒管		1	式		98,400	別紙 00-0010
電気配管配線撤去		1	式		560	別紙 00-0011
配管類撤去		1	式		19,860	別紙 00-0012
計					217,539	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		5,680	別紙 00-0013
配管類撤去		1	式		217,640	別紙 00-0014
計					223,320	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	発生材処理			発生材積込		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1m3	1	式		25,700	
計					25,700	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	その他					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用		1	式		16,900	
計					16,900	

機械設備工事　別紙明細

庁舎	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し・再取付		1	式		723,186	別紙 00-0001
(取外し)						
搬入基準単価 (揚重機別途)		0.34	t	93,600	31,824	
設備機械工	新営	3.92	人	53,900	211,288	
(再取付)						
設備機械工	改修	7.42	人	64,700	480,074	
計					723,186	
電気配管配線		1	式		41,720	別紙 00-0002
(渡り配線)						
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	4	m	1,330	5,320	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　3C 管内	20	m	1,820	36,400	
計					41,720	

機械設備工事　別紙明細

庁舎	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式		388,700	別紙 00-0003
断熱材被覆銅管 (冷媒用)改修	6.4mm-9.5mm	23	m	16,900	388,700	
計					388,700	
保温		1	式		372,710	別紙 00-0004
冷媒管SUSﾗｯｷﾝｸﾞ		28	m	9,730	272,440	
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	100 × 70	5	m	4,610	23,050	
保護化粧ｹｰｽ (樹脂製・屋外用)	100 × 70	18	m	4,290	77,220	
計					372,710	
配管閉塞		1	式		3,770	別紙 00-0005
ﾌﾟﾗｸﾞ止め	20A	1	個	1,490	1,490	
ﾌﾟﾗｸﾞ止め	32A	1	個	2,280	2,280	
計					3,770	

庁舎	空気調和設備				配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式		10,800	別紙 00-0006
開口補修（再利用）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200mm程度　100φ	2	か所	5,400	10,800	
計					10,800	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		5,130	別紙 00-0007
(冷媒管)						
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 横向	11	か所	270	2,970	
(ﾄﾞﾚﾝ管)						
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 横向	8	か所	270	2,160	
計					5,130	

機械設備工事　別紙明細

庁舎	空気調和設備				仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し・再取付		1	式		94,239	別紙 00-0008
(取外し)						
設備機械工	新営	0.44	人	53,900	23,716	
(再取付)						
設備機械工	改修	1.09	人	64,700	70,523	
計					94,239	
電気配管配線		1	式		4,480	別紙 00-0009
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	1,120	4,480	
計					4,480	
冷媒管		1	式		98,400	別紙 00-0010
断熱材被覆銅管(冷媒用)改修	9.5mm-15.9mm	4	m	24,600	98,400	
計					98,400	

機械設備工事　別紙明細

庁舎	空気調和設備			仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電気配管配線撤去		1	式		560	別紙 00-0011
(渡り配線撤去)			m			
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去　1.25° －2C　ころがし	4	m	140	560	
計					560	
配管類撤去		1	式		19,860	別紙 00-0012
(冷媒管撤去)						
冷媒・被覆銅管（ﾍﾟｱｺｲﾙ）撤去	9.52mm- 15.88mm	4	m	2,140	8,560	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　32A 保温有	1	か所	11,300	11,300	
計					19,860	

機械設備工事　別紙明細

庁舎	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		5,680	別紙 00-0013
(渡り配線撤去)						
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去　1.25° －2C　管内	6	m	180	1,080	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去　2° －3C　管内	20	m	230	4,600	
計					5,680	

庁舎		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		217,640	別紙 00-0014
(冷媒管撤去)						
冷媒・被覆銅管（ﾍﾟｱｺｲﾙ）撤去	6.35mm- 9.52mm	21	m	1,380	28,980	
冷媒・被覆銅管（ﾍﾟｱｺｲﾙ）撤去	9.52mm- 15.88mm	2	m	2,140	4,280	
冷媒・被覆銅管（ﾍﾟｱｺｲﾙ）撤去	6.35mm- 12.70mm	2	m	1,610	3,220	
冷媒管保温材(撤去)	屋内　撤去費　20A	6	m	830	4,980	
冷媒管保温材(撤去)	屋内　撤去費　32A	1	m	940	940	
冷媒管保温材(撤去)	屋外　撤去費　20A	32	m	1,940	62,080	
冷媒管保温材(撤去)	屋外　撤去費　32A	24	m	2,270	54,480	
配管切断(鋼管類) 改修	屋内一般　20A 保温有	3	か所	10,700	32,100	
配管切断(鋼管類) 改修	屋内一般　32A 保温有	1	か所	11,300	11,300	
屋外機取付金物撤去		2	個	1,540	3,080	
(ﾄﾞﾚﾝ管撤去)						
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	25A	10	m	1,220	12,200	
計					217,640	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎	1	式	51,763,000	
計			51,763,000	

庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
エレベーター設備	1	式	42,052,000	
撤去工事	1	式	9,540,000	
その他	1	式	171,000	
計			51,763,000	

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
エレベーター設備	1号機	1	式	38,592,000	
エレベーター設備	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ警報盤	1	式	3,460,000	
計				42,052,000	
撤去工事		1	式	9,540,000	
計				9,540,000	
その他		1	式	171,000	
計				171,000	

昇降機設備工事　細目別内訳

庁舎	エレベーター設備					1号機
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
主要機器・かご	乗用、ﾛｰﾌﾟ式、普及型 機械室有り、11人乗 60m/min、付加仕様有り	1	式		24,400,000	
その他部材		1	式		102,000	
三方枠	鋼板塗装仕上げ又は化粧鋼板	4	か所	360,000	1,440,000	
乗場の敷居	標準仕様書による	4	か所	64,000	256,000	
乗場の戸	鋼板塗装仕上げ又は化粧鋼板 遮炎遮煙機能付	4	か所	872,000	3,488,000	
乗場ﾎﾞﾀﾝ (ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ一体型)	製造者の標準仕様	4	か所	152,000	608,000	
専用乗場ﾎﾞﾀﾝ	製造者の標準仕様	4	か所	104,000	416,000	
電気配管配線	機械室内及び昇降路内	1	式		688,000	
消耗品雑材料		1	式		296,000	
労務費	調整労務費を含む	1	式		4,930,000	
運搬費		1	式		688,000	
諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を含む	1	式		1,280,000	
計					38,592,000	

昇降機設備工事　細目別内訳

庁舎	エレベーター設備					ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ警報盤
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ警報盤	壁掛形　監視台数1台 ｲﾝﾀｰﾎﾝ組込	1	面	1,680,000	1,680,000	
電気配管配線	昇降路外	1	式		394,000	
消耗品雑材料		1	式		112,000	
労務費	調整労務費含む	1	式		808,000	
運搬費		1	式		256,000	
諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を含む	1	式		210,000	
計					3,460,000	

昇降機設備工事　細目別内訳

庁舎		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1号機撤去費	ｲﾝﾀｰﾎﾝ及び配線撤去を含む	1	式		8,150,000	
諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を含む	1	式		1,390,000	
計					9,540,000	

昇降機設備工事　細目別内訳

庁舎		その他				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用		1	式		171,000	
計					171,000	