単　価　合　意　書

令和８年８月３１日に契約したＲ８荒川第二・三調節池基盤整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年　９月１６日

発注者　　住所　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

氏名　支出負担行為担当官

関東地方整備局長　西澤　賢太郎

受注者　　住所　東京都目黒区下目黒二丁目２３番１８号

氏名　若築建設株式会社　東京支店

常務執行役員支店長　幕田　和宜

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		674,768,767	
河川土工		式	1		241,074,318	
掘削工		式	1		68,778,924	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	36,000	289.6	10,425,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		53,795,789	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		4,557,535	
盛土工		式	1		151,765,344	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	151,500	237.2	35,935,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		82,779,042	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	式	1		33,050,502	
法面整形工		式	1		20,530,050	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	24,250	846.6	20,530,050	
河川土工 (指定部分)		式	1		31,102,031	
掘削工		式	1		6,957,157	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	3,600	289.6	1,042,560	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		5,458,844	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		455,753	
盛土工		式	1		20,043,709	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	2,400	6,449	15,477,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,948,314	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	式	1		617,795	
法面整形工		式	1		4,101,165	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	7,650	536.1	4,101,165	
付帯道路工 (指定部分)		式	1		195,786,195	
盛土工		式	1		42,709,617	
路床盛土(ICT)		m3	18,800	345	6,486,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		31,257,492	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	式	1		4,966,125	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装準備工		式	1		4,911,774	
不陸整正	補足材無し	m2	28,180	174.3	4,911,774	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		148,164,804	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	28,180	849.5	23,938,910	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	28,180	536.3	15,112,934	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	28,180	1,979	55,768,220	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	28,180	1,893	53,344,740	
付帯工		式	1		3,209,698	
護床工		式	1		2,502,675	
かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15～20cm	m2	175	14,301	2,502,675	
縦帯工		式	1		707,023	
縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 幅 150ｃｍ 高さ 40ｃｍ	m	24.8	28,509	707,023	
桟橋工		式	1		21,726,801	
桟橋工 (桟橋1)		式	1		14,650,840	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
桟橋下部	支持杭H300　受桁H300	本	16	463,886	7,422,176	
桟橋上部	主桁H350	t	5.4	138,861	749,849	
覆工板	1000×3000	m2	105	61,703	6,478,815	
桟橋工 (桟橋2)		式	1		7,075,961	
桟橋下部	支持杭H300　受桁H300	本	10	466,283	4,662,830	
桟橋上部	主桁H300	t	1.4	137,017	191,823	
覆工板	1000×3000	m2	36	61,703	2,221,308	
切回し水路工		式	1		27,278,933	
作業土工		式	1		4,995,421	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		429,023	
床掘り	土砂	式	1		340,791	
埋戻し	土砂	式	1		3,235,492	
埋戻し	砂	式	1		990,115	
切回し水路工		式	1		22,283,512	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
暗渠排水管	据付 波状管 ダブル構造 呼径1,500mm	m	68	197,412	13,424,016	
袋詰め根固め	2t用	袋	373	23,752	8,859,496	
構造物撤去工		式	1		851,700	
構造物取壊し工		式	1		419,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	50	8,398	419,900	
運搬処理工		式	1		431,800	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	50	6,470	323,500	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	50	2,166	108,300	
仮設工		式	1		153,739,091	
工事用道路工		式	1		89,561,846	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		87,922,856	
不陸整正	補足材無し	式	1		1,638,990	
仮締切工		式	1		3,635,184	
大型土のう		式	1		3,635,184	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場工		式	1		560,738	
足場	安全ネット必要	式	1		560,738	
交通管理工		式	1		59,981,323	
交通誘導警備員		式	1		59,981,323	
直接工事費		式	1		674,768,767	
共通仮設費		式	1		136,534,446	
共通仮設費		式	1		101,713,948	
運搬費		式	1		84,312,921	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,190,434	
仮設材運搬費		式	1		82,122,487	
準備費		式	1		13,142,055	
表土運搬		式	1		13,142,055	
技術管理費		式	1		1,631,115	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,631,115	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,627,857	
共通仮設費（率計上）		式	1		34,820,498	
純工事費		式	1		811,303,213	
現場管理費		式	1		136,470,647	
工事原価		式	1		947,773,860	
一般管理費等		式	1		124,226,140	
工事価格		式	1		1,072,000,000	
消費税相当額		式	1		107,200,000	
工事費計		式	1		1,179,200,000	