単　価　合　意　書

令和８年８月１９日に契約したＲ８多摩川右岸本町低水護岸工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年９月３日

発注者　　住所　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

氏名　支出負担行為担当官　関東地方整備局長　西澤　賢太郎

受注者　　住所　東京都港区西新橋三丁目2番1号

株式会社ノバック　東京本店

氏名　常務取締役東京本店長　大野　正喜

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		324,604,498	
河川土工		式	1		17,708,965	
盛土工		式	1		17,475,809	
路体(築堤)盛土 一般部	4.0m以上 RC-40	m3	150	472.9	70,935	
路体(築堤)盛土 桁下部	2.5m以上4.0m未満 土砂	m3	460	889.3	409,078	
路体(築堤)盛土 桁下部	2.5m以上4.0m未満 RC-40	m3	10	889.3	8,893	
路体(築堤)盛土	2.5m未満 RC-40	m3	900	6,768	6,091,200	
土砂等運搬 味の素SY～施工箇所	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,334,957	
土砂等運搬 大師河原ヤード～	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		40,048	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		244,726	
埋戻し　平水位以下 一般部	RC-40	m3	1,800	622.7	1,120,860	
埋戻し　平水位以下 桁下部	RC-40	m3	1,400	1,160	1,624,000	
土材料	RC-40	式	1		6,531,112	
盛土工(ICT)		式	1		233,156	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT) 一般部	4.0m以上 土砂	m3	440	529.9	233,156	
矢板護岸工		式	1		124,458,892	
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		25,364,037	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ笠ｺﾝｸﾘｰﾄ 一般部	24-8-25(20)(高炉) 底幅90cm 高さ130cm	m	75	165,085	12,381,375	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ笠ｺﾝｸﾘｰﾄ 桁下部	24-8-25(20)(高炉) 底幅90cm 高さ130cm	m	77	168,606	12,982,662	
矢板工		式	1		98,631,950	
広幅鋼矢板 一般部(前面)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込長 5.8m	枚	2	188,682	377,364	
広幅鋼矢板 一般部(前面)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込長 5.8m	枚	74	197,722	14,631,428	
異形鋼矢板(1) 一般部(前面)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込長 5.8m	枚	1	716,576	716,576	
異形鋼矢板(2) 一般部(前面)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込長 5.8m	枚	1	693,740	693,740	
広幅鋼矢板 一般部(前面)端部	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込長 6.1m	枚	6	204,192	1,225,152	
広幅鋼矢板 一般部(前面)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込長 5.7m	枚	4	178,977	715,908	
広幅鋼矢板 桁下部(前面)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込長 5.7m 継ぎ2ヶ所	枚	104	311,046	32,348,784	
異形鋼矢板(3) 桁下部(前面)	IIIw型 鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込長 5.7m 継ぎ2ヶ所	枚	1	862,251	862,251	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
広幅鋼矢板 桁下部(前面)端部	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込長 7.9m 継ぎ2ヶ所	枚	18	309,047	5,562,846	
広幅鋼矢板 一般部(控え)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.0m	枚	79	85,168	6,728,272	
広幅鋼矢板 桁下部(控え)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 4.9m 継ぎ1ヶ所	枚	104	166,608	17,327,232	
広幅鋼矢板 一般部(控え)端部	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 3.3m	枚	6	85,168	511,008	
広幅鋼矢板 桁下部(控え)端部	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 4.7m 継ぎ1ヶ所	枚	18	166,608	2,998,944	
圧入機械　設置･撤去 一般部		式	1		166,988	
圧入機械　設置･撤去 桁下部		式	1		662,340	
ﾀｲﾛｯﾄﾞ 一般部	HT690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 36mm L=6.2m	組	45	102,667	4,620,015	
ﾀｲﾛｯﾄﾞ 桁下部	HT690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 36mm L=7.2m	組	18	112,753	2,029,554	
ﾀｲﾛｯﾄﾞ 桁下部	HT690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 36mm L=8.2m	組	26	119,032	3,094,832	
腹起し 一般部	[-150×75×9.0×12.5	t	7.3	215,229	1,571,171	
腹起し 桁下部	[-150×75×9.0×12.5	t	7.1	251,767	1,787,545	
資材運搬工		式	1		462,905	
水上運搬		式	1		462,905	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
根固め工		式	1		116,845,175	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		110,474,981	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類 (実質量) 2.99ｔ	個	1,206	59,839	72,165,834	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 一般部	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)2.990t積込運搬含む	個	542	12,131	6,575,002	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 桁下部	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)2.990t積込運搬含む	個	414	28,354	11,738,556	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 再利用 一般部	3t型	個	738	7,093	5,234,634	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 再利用 桁下部	3t型	個	726	15,557	11,294,382	
根固めﾌﾞﾛｯｸ小運搬 製作ヤード内	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)2.990t積込運搬含む	式	1		27,300	
袋詰玉石 一般部	3t用(長期性能型)	袋	26	38,992	1,013,792	
袋詰玉石 桁下部	3t用(長期性能型)	袋	32	75,083	2,402,656	
袋詰玉石 再利用	3t　再利用	袋	5	4,565	22,825	
かご工		式	1		6,370,194	
かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型) 一般部	t=30cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径5～15cm	m2	405	11,294	4,574,070	
かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型) 桁下部	t=30cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径5～15cm	m2	484	3,711	1,796,124	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		1,568,977	
構造物取壊し工		式	1		582,842	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	22	8,820	194,040	
平ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	t=0.12m	m2	80	313.9	25,112	
袋詰玉石撤去 一般部	3t 再利用	袋	5	2,832	14,160	
車止め撤去(1)	再利用 H=800	基	2	2,930	5,860	
車止め撤去(2)	再利用	基	7	3,939	27,573	
時計撤去	再利用 H4360 基礎(φ850×800)含む	基	1	127,406	127,406	
照明撤去	再利用 H4300 基礎(□500×500×500)含む	基	1	95,055	95,055	
花壇撤去		m	12	7,803	93,636	
復旧工		式	1		704,519	
車止め復旧(1)	再利用 H=800	基	2	7,091	14,182	
車止め復旧(2)	再利用	基	7	13,606	95,242	
時計復旧	再利用 H4360 基礎(φ850×800)含む	基	1	250,530	250,530	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
照明復旧	再利用 H4300 基礎(□500×500×500)含む	基	1	200,481	200,481	
花壇復旧		m	12	12,007	144,084	
運搬処理工		式	1		281,616	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	31	5,678	176,018	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	t	74	1,427	105,598	
仮設工		式	1		64,022,489	
工事用道路工		式	1		19,784,053	
工事用道路盛土		式	1		8,598,999	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		11,185,054	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		2,198,685	
ﾔｰﾄﾞ造成		式	1		2,198,685	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		3,032,913	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 端部	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)2.990t積込運搬含む	式	1		3,032,913	
作業船運転工		式	1		9,322,820	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土運搬船運転		式	1		9,322,820	
浚渫船運転工		式	1		4,149,501	
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船運転	D1.0m3	式	1		4,149,501	
汚濁防止工		式	1		715,339	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	式	1		715,339	
交通管理工		式	1		24,819,178	
交通誘導警備員		式	1		24,819,178	
直接工事費		式	1		324,604,498	
共通仮設費		式	1		65,648,998	
共通仮設費		式	1		42,892,868	
運搬費		式	1		21,561,982	
建設機械運搬費		式	1		154,714	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,884,984	
仮設材運搬費		式	1		13,176,393	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業船等えい航費		式	1		4,345,891	
準備費		式	1		3,593,361	
草等処分費		式	1		48,730	
繋船費	鋼矢板・根固めブロック・袋詰根固め運搬	式	1		2,111,764	
繋船費(河川)	浚渫	式	1		1,432,867	
安全費		式	1		11,172,540	
警戒船		式	1		11,172,540	
技術管理費		式	1		1,795,104	
土質等試験費		式	1		1,273,681	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		521,423	
現場環境改善費（率計上）		式	1		4,769,881	
共通仮設費（率計上）		式	1		22,756,130	
純工事費		式	1		390,253,496	
現場管理費		式	1		81,802,561	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		472,056,057	
一般管理費等		式	1		69,443,943	
工事価格		式	1		541,500,000	
消費税相当額		式	1		54,150,000	
工事費計		式	1		595,650,000	