単　価　合　意　書

令和８年９月２９日に契約したＲ８横浜湘南道路小雀地区外改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１０月２０日

発注者　　住所　神奈川県横浜市中区新港１－６－１　よこはま新港合同庁舎４階

氏名　分任支出負担行為担当官

横浜国道事務所長　西村　徹

受注者　　住所　神奈川県愛甲郡愛川町中津４０７１－１

氏名　大野建設株式会社　代表取締役

大野　治雄

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【小雀地区】		式	1		127,416,641	
道路土工		式	1		39,997,164	
掘削工 【管理用道路】		式	1		3,707,700	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 3,000m3以上5,000m3未満	m3	3,000	999	2,997,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,000	236.9	710,700	
掘削工 【本線】		式	1		114,750	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	90	1,275	114,750	
掘削工(ICT) 【管理用道路】		式	1		1,476,150	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	2,300	404.2	929,660	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	370	1,477	546,490	
路体盛土工 【管理用道路】		式	1		131,080	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	6,554	131,080	
路体盛土工(ICT) 【本線】		式	1		226,320	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	920	246	226,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形工 【管理用道路】		式	1		22,505	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	50	450.1	22,505	
法面整形工(ICT) 【管理用道路】		式	1		1,029,255	
法面整形(切土部)(ICT) (1)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	630	850.5	535,815	
法面整形(切土部)(ICT) (2)	軟岩I	m2	480	1,028	493,440	
残土処理工 【管理用道路】		式	1		32,099,424	
土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	800	3,878	3,102,400	
土砂等運搬 (2)	軟岩	m3	2,970	4,731	14,051,070	
残土等処分		m3	3,770	3,962	14,936,740	
UCR基本料金		式	1		9,214	
残土処理工 【本線】		式	1		1,189,980	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	90	9,260	833,400	
残土等処分		m3	90	3,962	356,580	
法面工		式	1		24,573,806	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
植生工 【管理用道路】		式	1		3,737,060	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	590	6,334	3,737,060	
法面吹付工 【管理用道路】		式	1		4,771,167	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm	m2	519	9,193	4,771,167	
鉄筋挿入工 【管理用道路】		式	1		15,672,315	
鉄筋挿入 (1)	SD345 D19 削孔長 2.9m Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	171	19,515	3,337,065	
鉄筋挿入 (2)	SD345 D19 削孔長 4.9m Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	750	16,447	12,335,250	
点検施設工 【管理用道路】		式	1		393,264	
点検階段		m	4	98,316	393,264	
擁壁工		式	1		33,501,468	
作業土工 【本線】		式	1		14,032,180	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		1,398,600	
埋戻し	土砂	式	1		131,720	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		331,660	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	軟岩	式	1		6,623,400	
残土等処分		式	1		5,546,800	
場所打擁壁工(構造物単位) 【本線】		式	1		3,623,151	
重力式擁壁 (1)	2m以上5m以下 18-8-25(高炉)	m3	43	60,657	2,608,251	
重力式擁壁 (2)	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)	m3	15	67,660	1,014,900	
場所打擁壁工 【本線】		式	1		907,445	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 重力式擁壁(壁高欄部)	24-12-25(高炉)	m3	6	32,425	194,550	
鉄筋 (1)	SD345 D13	t	0.83	249,430	207,026	
鉄筋 (2)	SD345 D16～D25	t	0.35	222,617	77,915	
型枠	一般型枠	式	1		423,360	
目地板	濃青繊維質目地板t=20	m2	0.8	5,743	4,594	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工 【本線】		式	1		14,938,692	
補強土壁基礎	18-8-25(高炉) W/C指定なし	m	42	5,756	241,752	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	151	38,921	5,877,071	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	1,900	1,773	3,368,700	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	905	2,709	2,451,645	
壁面上端処理 (かさｺﾝｸﾘｰﾄ)	幅 0.3m	m	42	47,969	2,014,698	
背面砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	60	2,709	162,540	
排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	109	3,957	431,313	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M12×90	本	8	2,251	18,008	
排水管敷設	有孔管 管径 200ｍｍ	m	55	6,071	333,905	
排水材設置(水平排水材)	300×50	m	21	1,860	39,060	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		5,724,250	
作業土工 【管理用道路】		式	1		678,572	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		39,960	
床掘り	土砂	式	1		15,771	
埋戻し	土砂	式	1		121,080	
基面整正		式	1		12,345	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		9,476	
土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		92,600	
土砂等運搬 (2)	軟岩	式	1		189,240	
残土等処分		式	1		198,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 【管理用道路】		式	1		5,045,678	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	18-8-25(高炉) W/C指定なし 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	5	11,637	58,185	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	18-8-25(高炉) W/C指定なし 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	24	15,093	362,232	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) W/C指定なし	m3	2	74,101	148,202	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1)	控35cm	m2	10	29,587	295,870	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (2)	控35cm	m2	121	30,536	3,694,856	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	35	7,110	248,850	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	18-8-25(高炉) W/C指定なし	m3	0.5	68,351	34,175	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	18-8-25(高炉) W/C指定なし	m3	0.4	69,402	27,760	
小段ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	4	43,887	175,548	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		7,552,405	
作業土工 【管理用道路】		式	1		1,468,527	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		29,970	
床掘り	土砂	式	1		135,180	
埋戻し	土砂	式	1		242,160	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		7,107	
土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		555,600	
土砂等運搬 (2)	軟岩	式	1		141,930	
残土等処分		式	1		356,580	
側溝工 【管理用道路】		式	1		3,486,112	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	m	128	20,529	2,627,712	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	650×270×600	m	40	21,460	858,400	
管渠工 【管理用道路】		式	1		15,209	
暗渠排水管 (1)	据付 VUφ250	m	2	5,059	10,118	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
暗渠排水管 (2)	据付 VUφ300	m	0.7	7,274	5,091	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 【管理用道路】		式	1		523,443	
現場打ち集水桝 (1)	500×500×500 18-8-25(高炉) W/C指定なし 法面作業補正無	箇所	2	121,905	243,810	
現場打ち集水桝 (2)	500×500×600 18-8-25(高炉) W/C指定なし 法面作業補正無	箇所	2	86,328	172,656	
現場打ち集水桝 (3)	600×600×700 18-8-25(高炉) W/C指定なし 法面作業補正無	箇所	1	106,977	106,977	
排水工 【管理用道路】		式	1		2,059,114	
小段排水	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 内幅 300mm 内高 200mm	m	67	23,072	1,545,824	
縦排水	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 内幅 300ｍｍ 内高 200ｍｍ	m	8	46,522	372,176	
保護路肩部排水 (1)	18-8-25(高炉) W/C指定なし	m	70	1,299	90,930	
保護路肩部排水 (2)	18-8-25(高炉) W/C指定なし	m	41	1,224	50,184	
舗装工		式	1		2,604,305	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 【管理用道路】		式	1		2,604,305	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	873	1,055	921,015	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	865	1,946	1,683,290	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		5,660,548	
防護柵基礎工 【本線】		式	1		5,660,548	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.5m	m2	60	3,905	234,300	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) W/C指定なし 敷厚 10ｃｍ	m2	130	2,944	382,720	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (1)防護柵基礎部	H=1200mm 24-12-25(高炉)	m3	48	26,776	1,285,248	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (2)壁高欄部	H=900mm 24-12-25(高炉)	m3	12	29,494	353,928	
型枠	一般型枠	式	1		1,814,400	
鉄筋 (1)	SD345 D13	t	1.8	249,430	448,974	
鉄筋 (2)	SD345 D16～D25	t	3.61	222,617	803,647	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	6	5,743	34,458	
発泡ｽﾁﾛｰﾙ	b=50mm	m3	0.8	70,037	56,029	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	D25(ﾈｼﾞ部M22)×706	個	94	2,626	246,844	
応急処理工		式	1		4,253,315	
応急処理工		式	1		4,253,315	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理		式	1		4,253,315	
仮設工		式	1		3,549,380	
交通管理工		式	1		3,549,380	
交通誘導警備員	B	式	1		3,549,380	
直接工事費		式	1		127,416,641	
共通仮設費		式	1		12,739,884	
共通仮設費		式	1		2,195,053	
技術管理費		式	1		1,389,725	
土質等試験費		式	1		274,585	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,055,957	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		59,183	
現場環境改善費（率計上）		式	1		805,328	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,544,831	
純工事費		式	1		140,156,525	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		35,861,089	
工事原価		式	1		210,273,463	
一般管理費等		式	1		31,426,537	
工事価格		式	1		241,700,000	
消費税相当額		式	1		24,170,000	
工事費計		式	1		265,870,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【藤沢地区】		式	1		22,273,775	
構造物補修工		式	1		3,849,789	
作業土工		式	1		59,834	
床掘り	土砂	式	1		20,750	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		31,622	
残土等処分		式	1		7,462	
鋼管矢板補修工		式	1		2,329,549	
ｱﾝｸﾞﾙ溶接	L-200×200×15	m	83	19,681	1,633,523	
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	φ16×200	本	71	2,419	171,749	
根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-25C	m3	9	33,613	302,517	
型枠	一般型枠	式	1		221,760	
空洞充填工		式	1		1,460,406	
ｸﾞﾗｳﾄ注入		m3	23	37,732	867,836	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		592,570	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理工		式	1		4,253,315	
応急処理工		式	1		4,253,315	
応急処理		式	1		4,253,315	
仮設工		式	1		14,170,671	
工事用道路工		式	1		3,499,644	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		122,876	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,318,520	
残土等処分		式	1		1,268,540	
工事用道路盛土 (1)	2.5m未満	式	1		720,940	
工事用道路盛土 (2)	4.0m以上	式	1		53,504	
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	90	169.6	15,264	
土留･仮締切工		式	1		5,799,310	
大型土のう (1)	製作･設置･撤去	式	1		788,000	
大型土のう (2)	製作	式	1		1,077,225	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
大型土のう (3)	設置･撤去	式	1		672,785	
大型土のう (4)	積込･運搬･荷卸し	式	1		1,692,120	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		47,380	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		775,600	
残土等処分		式	1		746,200	
仮水路工		式	1		3,010,877	
暗渠排水管	φ1200 設置･撤去	式	1		2,978,784	
土のう積		式	1		13,696	
人力積込	土砂	式	1		2,765	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		12,648	
残土等処分		式	1		2,984	
交通管理工		式	1		1,860,840	
交通誘導警備員	B	式	1		1,860,840	
直接工事費		式	1		22,273,775	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		3,492,029	
共通仮設費		式	1		668,772	
技術管理費		式	1		186,865	
土質等試験費		式	1		179,678	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		7,187	
現場環境改善費（率計上）		式	1		481,907	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,823,257	
純工事費		式	1		25,765,804	
現場管理費		式	1		8,490,045	
工事原価		式	1		34,255,849	