令和8年11月6日

正誤表

件名：「相武国道事務所管内道路照明施設整備等PFI事業」

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	その他	変更後	変更前
1	要求水準書	32	第2	9			工事現場の現場環境改善	下記を追加する。 9　工事現場の現場環境改善 1．現場環境改善として実施する内容は、下記のとおりとするが、現場条件等により実施が困難になった場合は、監督職員と協議するものとする。 （1）仮設備関係 作業負荷の低減を実施するものとする。 （2）営繕関係 現場休憩所の充実を実施するものとする。 （3）安全関係 健康関連施設の充実を実施するものとする。 （4）地域連携 現場景観向上を実施するものとする。 2．現場環境改善については具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するものとする。 3．主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策については、工事契約後、監督職員と協議するものとし、現場環境改善費（率計上）の100%を上限として設計変更の対象とする。	ー
2	要求水準書	69					別紙3 道路照明一覧表	No.2835　管理番号：16BP-D4046　トンネル型灯具　KAE120BLS No.2836　管理番号：16BP-U4046　トンネル型灯具　KAE120BLS	No.2835　管理番号：16BP-D4046　トンネル型灯具　KAE120BS No.2836　管理番号：16BP-U4046　トンネル型灯具　KAE120BS
3	要求水準書	101					別紙10 使用材料表	補修　使用材料表　年度当り（令和9年度） 補修　使用材料表　年度当り（令和９年度） 名称 / 規格 / 単位 / 数量 / 備考 LED道路照明灯具（建電協型） / KCE-50-2 / 台 / 4 / 電源装置含む LED道路照明灯具（建電協型） / KCE-100-2 / 台 / 20 / 電源装置含む LED道路照明灯具（建電協型） / KCE-150-3 / 台 / 20 / 電源装置含む LED道路照明灯具（建電協型）専用ケーブル / 直線型ポール用 / 本 / 44 落下防止ワイヤ / ステンレスφ3mm　L=330mm / 本 / 44 ＬＥＤ直管蛍光ランプタイプ / FLR-40相当 / 台 / 21 ＬＥＤ直管蛍光ランプタイプ / FLR-20相当 / 台 / 18 分離型自動点滅器 / （本体）200V6A（電子式） / 台 / 11 分離型自動点滅器 / （受台）200Vニップル式（電子式） / 台 / 2 分離型自動点滅器 / （受台）200Vベンド式（電子式） / 台 / 1	補修　使用材料表　年度当り（令和9年度） 補修　使用材料表　年度当り（令和９年度） 名称 / 規格 / 単位 / 数量 / 備考 LED道路照明灯具（建電協型） / KCE-50-2 / 台 / 4 / 電源装置含む LED道路照明灯具（建電協型） / KCE-100-2 / 台 / 20 / 電源装置含む LED道路照明灯具（建電協型） / KCE-150-3 / 台 / 20 / 電源装置含む LED道路照明灯具（建電協型）専用ケーブル / 直線型ポール用 / 本 / 44 ＬＥＤ直管蛍光ランプタイプ / FLR-40相当 / 個 / 21 ＬＥＤ直管蛍光ランプタイプ / FLR-20相当 / 個 / 18 分離型自動点滅器 / （本体）200V6A / 個 / 11 分離型自動点滅器 / （受台）200Vニップル式 / 個 / 2 分離型自動点滅器 / （受台）200Vベンド式 / 個 / 1




<table>
<tr><th>No.</th><th>資料名</th><th>頁</th><th>大項目</th><th>中項目</th><th>小項目</th><th>項目名</th><th>その他</th><th>変更後</th><th>変更前</th></tr>
<tr><td>4</td><td>要求水準書</td><td>101</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>別紙10
使用材料表</td><td>補修　使用材料表　年度当り（令和10年度）
</td><td>補修　使用材料表　年度当り（令和10年度）
</td></tr>
<tr><td>5</td><td>要求水準書</td><td>101</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>別紙10
使用材料表</td><td>補修　使用材料表　年度当り（令和11年度～令和23年度）
</td><td>補修　使用材料表　年度当り（令和11年度～令和23年度）
</td></tr>
<tr><td>6</td><td>様式集及び記載要領</td><td>67</td><td>様式31-5</td><td>注3、注4</td><td></td><td></td><td></td><td>注）3．消費税等（消費税及び地方消費税。以下、同じ。）は「設備更新費」、「設備維持費」及び「その他費用」の区分毎に、支払期ごとに1円単位となるように小数点第1位以下切捨てで記入し、生じた端数金額は最初の支払期（設備更新費は令和11年度、設備維持業務費及びその他費用は令和9年度）に合算すること。



注）4．消費税等を除く端数処理については「事業費の算定及び支払方法（入札説明書 添付6）」に基づき、支払期ごとに関東地方整備局からの収入（事業費）が費目毎に1円単位となるように小数点第1位以下切捨てで記入し、生じた端数金額は最初の支払期（設備更新費は令和11年度、設備維持業務費及びその他費用は令和9年度）に合算すること。</td><td>注）3．消費税等（消費税及び地方消費税。以下、同じ。）は「施設更新費」、「設備維持費」及び「その他費用」の区分毎に、支払期ごとに1円単位となるように小数点第1位以下切捨てで記入し、生じた端数金額は最初の支払期（令和10年度）に合算すること。




注）4．消費税等を除く端数処理については「事業費の算定及び支払方法（入札説明書 添付6）」に基づき、支払期ごとに関東地方整備局からの収入（事業費）が費目毎に1円単位となるように小数点第1位以下切捨てで記入し、生じた端数金額は最初の支払期（令和10年度）に合算すること。</td></tr>
<tr><td>7</td><td>様式集及び記載要領</td><td>78</td><td>様式34-6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>※定格寿命は、製造業者等の試験によるほか、LED単体部品の製造業者等のLEDの動作条件を表す温度及び電流、並びに光学的特性の維持率の時間変化の関係を示した技術資料と器具装着状態のLED素子温度などから理論的に導き出した推定値を採用してもよいこととする。
なお、寿命の算出方法は、LEDモジュールの寿命試験（製造業者等の試験）は、JIS C 8155付属書C（光束維持率試験及び寿命試験の点灯条件）による定格寿命又は、ガイドラインで示す方法により算出された、推定寿命(単位:時間)のどちらかの寿命値を提案値として記載するとともに、証明書として、本様式のページ数の他、「試験成績表」の写しを添付すること。</td><td>※LEDモジュールの寿命試験は、JIS C 8155付属書C（光束維持率試験及び寿命試験の点灯条件）によるものとし、当該モジュールの定格寿命は、ガイドラインで示す方法により算出された、推定寿命(単位:時間)を提案値と記載するとともに、証明書として、本様式のページ数の他、「試験成績表」の写しを添付すること。</td></tr>
</table>





No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	その他	変更後	変更前
8	業績等の監視及び改善要求措置要領	12		第7	1	(1)	設備更新業務に係る提案等要求水準の未達成による減額等	(1)設備更新業務に係る提案等要求水準の未達成による減額等 設備更新業務に係る提案等が、改善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになった場合は、当該時点の事業費内訳表等に基づき、当該部分に係る設備更新費相当額の減額及び事業契約書の定めるところによる違約金の請求を行うことができるものとする。加えて設備更新費及びその他費用のうち「引渡日までの事業者の運営費(人件費、事務費等)」からも、事象ごとに当該「引渡日までの事業者の運営費(人件費、事務費等)」の1%相当額を減額する。	(1)設備更新業務に係る提案等要求水準の未達成による減額等 設備更新業務に係る提案等が、改善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになった場合は、当該時点の事業費内訳表等に基づき、当該部分に係る設備更新費相当額の減額及び事業契約書の定めるところによる違約金の請求を行うことができるものとする。加えて設備更新費のうち「引渡日までの事業者の運営費(人件費、事務費等)」からも、事象ごとに当該「引渡日までの事業者の運営費(人件費、事務費等)」の1%相当額を減額する。
9	入札時積算計算書	4	設備更新業務	道路照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具D取替	照明器具D取替　KCE150-3　夜間作業 数量　494	照明器具D取替　KCE150-3　夜間作業 数量　469
10	入札時積算計算書	4	設備更新業務	道路照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具E取替	照明器具E取替　LED直管20W　夜間作業 規格　LED直管20W	照明器具E取替　LED直管20W　夜間作業 規格　LED直管20W 専用ｹｰﾌﾞﾙ、落下防止ﾜｲﾔ含む
11	入札時積算計算書	4	設備更新業務	道路照明設備設置工			【設備更新業務】 変換アダプター	下記のとおり、細別名の変更をする。 細別：　変換アダプター	細別：　材料費　アダプタ
12	入札時積算計算書	5	設備更新業務	ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具F取替	照明器具F取替　KAE060BLS　夜間作業 規格　KAE060BLS 落下防止ﾜｲﾔ、取付金物含む	照明器具F取替　KAE060BLS　夜間作業 規格　トンネル照明器具
13	入札時積算計算書	5	設備更新業務	ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具G取替	照明器具G取替　KAE070BS　夜間作業 規格　KAE070BS 落下防止ワイヤ、取付金物含む	照明器具G取替　KAE070BS　夜間作業 規格　トンネル照明器具
14	入札時積算計算書	5	設備更新業務	ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具H取替	照明器具H取替　KAE100BS　夜間作業 規格　KAE100BS 落下防止ワイヤ、取付金物含む	照明器具H取替　KAE100BS　夜間作業 規格　トンネル照明器具




No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	その他	変更後	変更前
15	入札時積算計算書	5	設備更新業務	ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具I取替	照明器具I取替　KAE120BLS　夜間作業 規格　KAE120BLS 落下防止ワイヤ、取付金物含む	照明器具I取替　KAE120BS　夜間作業 規格　トンネル照明器具
16	入札時積算計算書	5	設備更新業務	ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具J取替	照明器具J取替　KAE150BS　夜間作業 規格　KAE150BS 落下防止ワイヤ、取付金物含む	照明器具J取替　KAE150BS　夜間作業 規格　トンネル照明器具
17	入札時積算計算書	5	設備更新業務	ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具K取替	照明器具K取替　KAE200BS　夜間作業 規格　KAE200BS 落下防止ワイヤ、取付金物含む	照明器具K取替　KAE200BS　夜間作業 規格　トンネル照明器具
18	入札時積算計算書	5	設備更新業務	ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具L取替	照明器具L取替　KAE250BS　夜間作業 規格　KAE250BS 落下防止ワイヤ、取付金物含む	照明器具L取替　KAE250BS　夜間作業 規格　KAE250BS 落下防止ワイヤ、取付金物含む
19	入札時積算計算書	5	設備更新業務	ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具M取替	照明器具M取替　KAE350BS　夜間作業 規格　KAE350BS 落下防止ワイヤ、取付金物含む	照明器具M取替　KAE350BS　夜間作業 規格　トンネル照明器具
20	入札時積算計算書	25	設備維持業務（R12）	道路照明修繕工			【設備維持業務】 現場発生品運搬(電気) 20号日野保室管内	現場発生品運搬(電気) 20号日野保室管内	現場発生品運搬(電気) 日野出張所管内
21	入札時積算計算書	30	設備維持業務（R13）	道路照明修繕工			【設備維持業務】 現場発生品運搬(電気) 20号日野保室管内	現場発生品運搬(電気) 20号日野保室管内	現場発生品運搬(電気) 日野出張所管内

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	その他	変更後	変更前
22	見積参考資料		設備更新業務	道路照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具A取替	照明器具A取替　KCE050-2　夜間作業 参考事項 	照明器具A取替　KCE050-2　夜間作業 参考事項 
23	見積参考資料		設備更新業務	道路照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具B取替	照明器具B取替　KCE070-2　夜間作業 参考事項 	照明器具B取替　KCE070-2　夜間作業 参考事項 
24	見積参考資料		設備更新業務	道路照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具C取替	照明器具C取替　KCE100-2　夜間作業 参考事項 	照明器具C取替　KCE100-2　夜間作業 参考事項 

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	その他	変更後	変更前
25	見積参考資料		設備更新業務	道路照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具D取替	照明器具D取替　KCE150-3　夜間作業 数量　494 参考事項 	照明器具D取替　KCE150-3　夜間作業 数量　469 参考事項 
26	見積参考資料		設備更新業務	道路照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具E取替	照明器具E取替　LED直管20W　夜間作業 規格　LED直管20W 参考事項欄 	照明器具E取替　LED直管20W　夜間作業 規格　LED直管20W 専用ｹｰﾌﾞﾙ、落下防止ﾜｲﾔ含む 参考事項 
27	見積参考資料		設備更新業務	道路照明設備設置工			【設備更新業務】 変換アダプター	材料費　アダプタ 参考事項 	材料費　アダプタ 備考欄 
28	見積参考資料		設備更新業務	道路照明設備撤去工			【設備更新業務】 現場発生品運搬(電気)	現場発生品運搬(電気) 参考事項 	現場発生品運搬(電気) 参考事項 

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	その他	変更後	変更前
29	見積参考資料		設備更新業務	ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具F取替	照明器具F取替　KAE060BLS　夜間作業 規格　KAE060BLS 落下防止ﾜｲﾔ、取付金物含む 参考事項  	照明器具F取替　KAE060BLS　夜間作業 規格　ﾄﾝﾈﾙ照明器具 参考事項 
30	見積参考資料		設備更新業務	ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具G取替	照明器具G取替　KAE070BS　夜間作業 規格　KAE070BS 落下防止ワイヤ、取付金物含む 参考事項  	照明器具G取替　KAE070BS　夜間作業 規格　ﾄﾝﾈﾙ照明器具 参考事項 
31	見積参考資料		設備更新業務	ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具H取替	照明器具H取替　KAE100BS　夜間作業 規格　KAE100BS 落下防止ワイヤ、取付金物含む 参考事項  	照明器具H取替　KAE100BS　夜間作業 規格　ﾄﾝﾈﾙ照明器具 参考事項 

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	その他	変更後	変更前
32	見積参考資料		設備更新業務	トンネル照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具I取替	照明器具I取替　KAE120BLS　夜間作業 規格　KAE120BLS 落下防止ワイヤ、取付金物含む 参考事項 	照明器具I取替　KAE120BS　夜間作業 規格　トンネル照明器具 参考事項 
33	見積参考資料		設備更新業務	トンネル照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具J取替	照明器具J取替　KAE150BS　夜間作業 規格　KAE150BS 落下防止ワイヤ、取付金物含む 参考事項 	照明器具J取替　KAE150BS　夜間作業 規格　トンネル照明器具 参考事項 
34	見積参考資料		設備更新業務	トンネル照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具K取替	照明器具K取替　KAE200BS　夜間作業 規格　KAE200BS 落下防止ワイヤ、取付金物含む 参考事項 	照明器具K取替　KAE200BS　夜間作業 規格　トンネル照明器具 参考事項 

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	その他	変更後	変更前
35	見積参考資料		設備更新業務	ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具L取替	照明器具L取替　KAE250BS　夜間作業 規格　KAE250BS 落下防止ワイヤ、取付金物含む 参考事項  < 1 台当り > トンネル照明器具取付 台 1 作業種別=LED灯ﾌﾙｾｯﾄ製; 作業内容による補正=新設; 取付方式による補正=壁面方式; 高所作業車［トラック架装・垂直昇降］ プラットフォーム型 最大地上高５ｍ １７００ｋｇ 時間 4 材料費（台）KAE250BS 台 1 材料費（組）落下防止ワイヤ 組 1 材料費（組）取付金物 組 1 トンネル照明器具取付 台 1 作業種別=高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 70～360W; 作業内容による補正=撤去(不使用); 取付方式による補正=壁面方式;	照明器具L取替　KAE250BS　夜間作業 規格　KAE250BS 落下防止ワイヤ、取付金物含む 参考事項  < 1 台当り > トンネル照明器具取付 台 1 高所作業車［トラック架装・垂直昇降］ プラットフォーム型 最大地上高５ｍ １７００ｋｇ 時間 4 材料費（台） 台 1 材料費（本） 本 1 材料費（個） 個 1 トンネル照明器具取付 台 1
36	見積参考資料		設備更新業務	ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工			【設備更新業務】 照明器具M取替	照明器具M取替　KAE350BS　夜間作業 規格　KAE350BS 落下防止ワイヤ、取付金物含む 参考事項  < 1 台当り > トンネル照明器具取付 台 1 作業種別=LED灯ﾌﾙｾｯﾄ製; 作業内容による補正=新設; 取付方式による補正=壁面方式; 高所作業車［トラック架装・垂直昇降］ プラットフォーム型 最大地上高５ｍ １７００ｋｇ 時間 4 材料費（台）KAE350BS 台 1 材料費（組）落下防止ワイヤ 組 1 材料費（組）取付金物 組 1 トンネル照明器具取付 台 1 作業種別=高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 70～360W; 作業内容による補正=撤去(不使用); 取付方式による補正=壁面方式;	照明器具M取替　KAE350BS　夜間作業 規格　トンネル照明器具 参考事項  < 1 台当り > トンネル照明器具取付 台 1 高所作業車［トラック架装・垂直昇降］ プラットフォーム型 最大地上高５ｍ １７００ｋｇ 時間 4 材料費（台） 台 1 材料費（本） 本 1 材料費（個） 個 1 トンネル照明器具取付 台 1
37	見積参考資料		設備更新業務	ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工			【設備更新業務】 現場発生品運搬(電気)	現場発生品運搬(電気) 参考事項  現場発生品及び支給品運搬 t 14 ﾄﾗｯｸ種種=ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t; DID区間の有無=有り; 片道運搬距離(km)DID有=17.0km以下;	現場発生品運搬(電気) 参考事項  現場発生品及び支給品運搬 t 14

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	その他	変更後	変更前
38	見積参考資料		設備更新業務				【設備更新業務】 見積参考資料 共通仮設費(率)及び現場管理費及び現場環境改善費の補正	共通仮設費(率)及び現場管理費及び現場環境改善費の補正 現場管理費(率) 施工時期工期期間等を考慮した補正 施工時期工期期間等を考慮した補正 / 積雪寒冷地域で施工時期が冬期 緊急工事 ○ 補正の適用無し	共通仮設費(率)及び現場管理費及び現場環境改善費の補正 現場管理費(率) 施工時期工期期間等を考慮した補正 施工時期工期期間等を考慮した補正 / 積雪寒冷地域で施工時期が冬期 緊急工事 補正の適用無し
39	見積参考資料		設備更新業務				【設備更新業務】 共通仮設費(率)及び現場管理費及び現場環境改善費の補正	共通仮設費(率)及び現場管理費及び現場環境改善費の補正 現場環境改善費(率) 現場環境改善費(率) / ○ 大都市(1)，(2)，市街地 上記以外 現場環境改善費(率)の対象外	共通仮設費(率)及び現場管理費及び現場環境改善費の補正 現場環境改善費(率) 現場環境改善費(率) / 大都市(1)，(2)，市街地 上記以外 現場環境改善費(率)の対象外
40	見積参考資料		設備維持業務(R9)	道路照明維持工			【設備維持業務】 維持材料費	維持材料費 参考事項 ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） 規格=ＫＣＥ０５０－２; 台・本 4 ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） 規格=ＫＣＥ１００－２; 台・本 20 ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） 規格=ＫＣＥ１５０－３; 台・本 20 ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） 規格=専用ケーブル直線型ポール用; 台・本 44 ＬＥＤ直管蛍光ランプタイプ FLR-40相当 個 21 ＬＥＤ直管蛍光ランプタイプ FLR-20相当 個 18 分離型自動点滅器 （本体）２００Ｖ６Ａ（電子式） 個 11 分離型自動点滅器 （受台）２００Ｖニップル式（電子式） 個 2 分離型自動点滅器 （受台）２００Ｖバンド式（電子式） 個 1	維持材料費 参考事項 ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） 台・本 4 ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） 台・本 20 ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） 台・本 20 ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） 台・本 44 ＬＥＤ直管蛍光ランプタイプ FLR-40相当 個 21 ＬＥＤ直管蛍光ランプタイプ FLR-20相当 個 18 分離型自動点滅器 （本体）２００Ｖ６Ａ 個 11 分離型自動点滅器 （受台）２００Ｖニップル式 個 2 分離型自動点滅器 （受台）２００Ｖバンド式 個 1

<table>
<tr><th>No.</th><th>資料名</th><th>頁</th><th>大項目</th><th>中項目</th><th>小項目</th><th>項目名</th><th>その他</th><th>変更後</th><th>変更前</th></tr>
<tr><td>41</td><td>見積参考資料</td><td></td><td>設備維持業務（R10）</td><td>道路照明維持工</td><td></td><td></td><td>【設備維持業務】

維持材料費</td><td>維持材料費

参考事項
<table><tr><td>ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）
規格=ＫＣＥ０５０－２；</td><td>台・本</td><td>2</td></tr><tr><td>ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）
規格=ＫＣＥ１００－２；</td><td>台・本</td><td>10</td></tr><tr><td>ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）
規格=ＫＣＥ１５０－３；</td><td>台・本</td><td>10</td></tr><tr><td>ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）
規格=専用ケーブル直線型ポール用；</td><td>台・本</td><td>22</td></tr><tr><td>ＬＥＤ直管蛍光ランプタイプ FLR-40相当</td><td>個</td><td>10</td></tr><tr><td>ＬＥＤ直管蛍光ランプタイプ FLR-20相当</td><td>個</td><td>9</td></tr><tr><td>分離型自動点滅器 （本体）２００Ｖ６Ａ（電子式）</td><td>個</td><td>11</td></tr><tr><td>分離型自動点滅器 （受台）２００Ｖニップル式（電子式）</td><td>個</td><td>2</td></tr><tr><td>分離型自動点滅器 （受台）２００Ｖバンド式（電子式）</td><td>個</td><td>1</td></tr></table></td><td>維持材料費




参考事項
<table><tr><td>ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）</td><td>台・本</td><td>2</td></tr><tr><td>ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）</td><td>台・本</td><td>10</td></tr><tr><td>ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）</td><td>台・本</td><td>10</td></tr><tr><td>ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）</td><td>台・本</td><td>22</td></tr><tr><td>ＬＥＤ直管蛍光ランプタイプ FLR-40相当</td><td>個</td><td>10</td></tr><tr><td>ＬＥＤ直管蛍光ランプタイプ FLR-20相当</td><td>個</td><td>9</td></tr><tr><td>分離型自動点滅器 （本体）２００Ｖ６Ａ</td><td>個</td><td>11</td></tr><tr><td>分離型自動点滅器 （受台）２００Ｖニップル式</td><td>個</td><td>2</td></tr><tr><td>分離型自動点滅器 （受台）２００Ｖバンド式</td><td>個</td><td>1</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>42</td><td>見積参考資料</td><td></td><td>設備維持業務（R11～R23）</td><td>道路照明維持工</td><td></td><td></td><td>【設備維持業務】





維持材料費</td><td>維持材料費



参考事項
<table><tr><td>ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）
規格=ＫＣＥ０５０－２；</td><td>台・本</td><td>2</td></tr><tr><td>ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）
規格=ＫＣＥ１００－２；</td><td>台・本</td><td>2</td></tr><tr><td>ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）
規格=ＫＣＥ１５０－３；</td><td>台・本</td><td>2</td></tr><tr><td>ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）
規格=専用ケーブル直線型ポール用；</td><td>台・本</td><td>6</td></tr><tr><td>ＬＥＤ直管蛍光ランプタイプ FLR-40相当</td><td>個</td><td>2</td></tr><tr><td>ＬＥＤ直管蛍光ランプタイプ FLR-20相当</td><td>個</td><td>2</td></tr><tr><td>分離型自動点滅器 （本体）２００Ｖ６Ａ（電子式）</td><td>個</td><td>11</td></tr><tr><td>分離型自動点滅器 （受台）２００Ｖニップル式（電子式）</td><td>個</td><td>2</td></tr><tr><td>分離型自動点滅器 （受台）２００Ｖバンド式（電子式）</td><td>個</td><td>1</td></tr></table></td><td>維持材料費

参考事項
<table><tr><td>ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）</td><td>台・本</td><td>2</td></tr><tr><td>ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）</td><td>台・本</td><td>2</td></tr><tr><td>ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）</td><td>台・本</td><td>2</td></tr><tr><td>ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）</td><td>台・本</td><td>6</td></tr><tr><td>ＬＥＤ直管蛍光ランプタイプ FLR-40相当</td><td>個</td><td>2</td></tr><tr><td>ＬＥＤ直管蛍光ランプタイプ FLR-20相当</td><td>個</td><td>2</td></tr><tr><td>分離型自動点滅器 （本体）２００Ｖ６Ａ</td><td>個</td><td>11</td></tr><tr><td>分離型自動点滅器 （受台）２００Ｖニップル式</td><td>個</td><td>2</td></tr><tr><td>分離型自動点滅器 （受台）２００Ｖバンド式</td><td>個</td><td>1</td></tr></table></td></tr>
</table>

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	その他	変更後	変更前
43	見積参考資料		設備維持業務（R9～R23）	道路照明修繕工			【設備維持業務】 道路照明灯設置	道路照明灯設置 参考事項 道路照明灯建柱 基 1 施工区分=高さ:6L8～12m 重量:350kg以下; ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分=割増なし; 照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１０m埋設型 本 1 規格=ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）; 照明器具取付 台 1 作業種別=照明器具取付; 作業内容による補正=新設;高所作業車の持込賃与の区分=持込; ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） 台・本 1 規格=ＫＣＥ１００－２; ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） 台・本 1 規格=専用ケーブル直線型ポール用; ジョイントユニット 単独式ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付 個 1 落下防止ワイヤー ステンレスφ3mm、L=330mm 本 1 ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル） m 8 ｹｰﾌﾞﾙ規格=VV-R(SV) 2.0mm -2C; ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル） m 1.8 ｹｰﾌﾞﾙ規格=VV-R(SV) 1.6mm -2C; 自動点滅器取付（ポール取付） 個 1 作業種別=自動点滅器(ﾎﾞｰﾙ取付); 作業内容による補正=新設; 自動点滅器 200V 6A ﾆｯﾌﾟﾙ式（電子式） 個 1 管理銘版 ｽｺｯﾁｼｰﾄ式_250×100 枚 1	道路照明灯設置 参考事項 道路照明灯建柱 基 1 照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１０m埋設型 本 1 照明器具取付 台 1 ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） 台・本 1 ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） 台・本 1 ジョイントユニット 単独式ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付 個 1 落下防止ワイヤー 照明器具用30cm 本 1 ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル） m 8 ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル） m 1.8 自動点滅器取付（ポール取付） 個 1 自動点滅器 JIS2型　光電式　200V 6A ﾆｯﾌﾟﾙ 個 1 管理銘版 ｽｺｯﾁｼｰﾄ式_250×100 枚 1
44	見積参考資料		設備維持業務（R9～R23）	道路照明修繕工			【設備維持業務】 照明灯基礎設置	照明灯基礎設置 参考事項 基礎砕石 m２ 0.49 砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下; 砕石の種類=ﾗﾝｼｬﾝ 40～0; 費用の内訳=全ての費用; 照明灯用基礎ﾌﾞﾛｯｸ（連接照明用） 10m直線1灯型ﾎﾞｰﾙ用 500Φ L=1700(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ付) 個 1 型枠 m２ 0.28 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=小型構造物; モルタル練 m３ 0.03 ｾﾒﾝﾄ種類=普通; 費用の内訳=全ての費用; 接地設置 極 1 作業種別=D種接地; 基礎床面3m以内の施工による補正=補正あり; 連結式接地棒 本 1 規格=径10×1500; 連結式接地棒用リード端子 本 1 規格=径10用 22mm2×500; ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線） m 3 電線規格=IV 3.5mm2;	照明灯基礎設置 参考事項 基礎砕石 m２ 0.49 照明灯用基礎ﾌﾞﾛｯｸ（連接照明用） 10m直線1灯型ﾎﾞｰﾙ用 500Φ L=1700(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ付) 個 1 型枠 m２ 0.28 モルタル練 m３ 0.03 接地設置 極 1 連結式接地棒 本 1 連結式接地棒用リード端子 本 1 ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線） m 3

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	その他	変更後	変更前
45	見積参考資料		設備維持業務（R9～R23）	道路照明修繕工			【設備維持業務】 道路照明灯撤去	道路照明灯撤去 参考事項 	道路照明灯撤去 参考事項 
46	見積参考資料		設備維持業務（R9～R23）	道路照明修繕工			【設備維持業務】 照明灯基礎撤去	照明灯基礎撤去 参考事項 	照明灯基礎撤去 参考事項 
47	見積参考資料		設備維持業務（R9～R23）	道路照明修繕工			【設備維持業務】 照明器具設置	照明器具設置 参考事項 	照明器具設置 参考事項 

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	その他	変更後	変更前
48	見積参考資料		設備維持業務（R9～R23）	道路照明修繕工			【設備維持業務】 ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置 参考事項  ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置 個 1 作業種別=ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置；作業内容による補正=新設； ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ 2灯型_LEDﾀｲﾌﾟ_商用電源式_発光部 個 1 φ250mm 管理銘版 ｽｺｯﾁｼｰﾄ式(250×100) 枚 1	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置 参考事項  ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置 個 1 ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ 2灯型_LEDﾀｲﾌﾟ_商用電源式_発光部 φ250mm 個 1 管理銘版 ｽｺｯﾁｼｰﾄ式(250×100) 枚 1
49	見積参考資料		設備維持業務（R9～R23）	道路照明修繕工			【設備維持業務】 現場発生品運搬(電気) 八王子国道出張所管内	現場発生品運搬(電気) 八王子国道出張所管内 参考事項  現場発生品及び支給品運搬 t 1 ﾄﾗｯｸ機種=ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t；DID区間の有無=有り；片道運搬距離(km)DID有=5.0km以下； 現場発生品及び支給品運搬 t 1 ﾄﾗｯｸ機種=ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t；DID区間の有無=有り；片道運搬距離(km)DID有=5.0km以下；	現場発生品運搬(電気) 八王子国道出張所管内 参考事項  現場発生品及び支給品運搬 t 1
50	見積参考資料		設備維持業務（R9～R11）（R14～R23）	道路照明修繕工			【設備維持業務】 現場発生品運搬(電気) 20号日野保全室管内	現場発生品運搬(電気) 20号日野保全室管内 参考事項  現場発生品及び支給品運搬 t 1 ﾄﾗｯｸ機種=ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t；DID区間の有無=有り；片道運搬距離(km)DID有=11.5km以下； 現場発生品及び支給品運搬 t 1 ﾄﾗｯｸ機種=ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t；DID区間の有無=有り；片道運搬距離(km)DID有=11.5km以下；	現場発生品運搬(電気) 20号日野保全室管内 参考事項  現場発生品及び支給品運搬 t 1
51	見積参考資料		設備維持業務（R12、R13）	道路照明修繕工			【設備維持業務】 現場発生品運搬(電気) 20号日野保全室管内	現場発生品運搬(電気) 20号日野保全室管内 参考事項  現場発生品及び支給品運搬 t 1 ﾄﾗｯｸ機種=ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t；DID区間の有無=有り；片道運搬距離(km)DID有=11.5km以下； 現場発生品及び支給品運搬 t 1 ﾄﾗｯｸ機種=ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t；DID区間の有無=有り；片道運搬距離(km)DID有=11.5km以下；	現場発生品運搬(電気) 日野出張所管内 参考事項  現場発生品及び支給品運搬 t 1

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	その他	変更後	変更前
52	見積参考資料		設備維持業務（R9～R23）	道路照明修繕工			【設備維持業務】 殻運搬処理(電気)	殻運搬処理(電気) 参考事項  	殻運搬処理(電気) 参考事項 
53	見積参考資料		設備維持業務（R9～R23）				【設備維持業務】 見積参考資料 共通仮設費（率）及び現場管理費及び現場環境改善費の補正	共通仮設費（率）及び現場管理費及び現場環境改善費の補正 現場管理費（率） 施工時期工期期間等を考慮した補正  	共通仮設費（率）及び現場管理費及び現場環境改善費の補正 現場管理費（率） 施工時期工期期間等を考慮した補正 
54	見積参考資料		設備維持業務（R9～R23）				【設備維持業務】 共通仮設費（率）及び現場管理費及び現場環境改善費の補正	共通仮設費（率）及び現場管理費及び現場環境改善費の補正 現場環境改善費（率）  	共通仮設費（率）及び現場管理費及び現場環境改善費の補正 現場環境改善費（率） 
55	参考図面	2～3						参考図面として、下記を追加する。 ・落下防止ワイヤの材質、形状等が確認できる詳細図 ・照明器具取付金物の材質、形状等が確認できる詳細図	―