【 工 事 設 計 書 】

工事名称　　相模原地方合同庁舎（２６）機械設備改修その他工事

工事設計書のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「第三者への提供行為」・・・ＰＤＦデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	862,288,808	
建築工事	1	式	106,145,340	
電気設備工事	1	式	46,379,366	
計			1,014,813,514	
共通費				
共通仮設費	1	式	61,887,580	
現場管理費	1	式	171,685,867	
一般管理費等	1	式	144,613,039	
計			378,186,486	
工事価格	1	式	1,393,000,000	
消費税等相当額	1	式	139,300,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	1,532,300,000	

機械設備工事　種目別内訳　　M-1

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
庁舎（空気調和設備改修の部）	1	式	686,352,969	
計			686,352,969	

庁舎（空気調和設備改修の部）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	291,659,706	
換気設備	1	式	170,790	
自動制御設備	1	式	327,800,000	
給水設備	1	式	992,640	
ガス設備	1	式	639,760	
撤去工事	1	式	56,701,872	
発生材処理	1	式	478,201	
その他	1	式	7,910,000	
計			686,352,969	

機械設備工事　中科目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	184,999,430	
空気調和設備	ﾀﾞｸﾄ設備	1	式	4,801,470	
空気調和設備	配管設備	1	式	75,289,952	
空気調和設備	直接仮設	1	式	23,537,174	
空気調和設備	総合調整	1	式	3,031,680	
計				291,659,706	
換気設備	ﾀﾞｸﾄ設備	1	式	170,790	
計				170,790	
自動制御設備		1	式	327,800,000	
計				327,800,000	
給水設備	給水設備	1	式	992,640	
計				992,640	
ガス設備	都市ｶﾞｽ設備	1	式	639,760	
計				639,760	
撤去工事		1	式	56,701,872	

機械設備工事　中科目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				56,701,872	
発生材処理	発生材積込	1	式	19,700	
発生材処理	発生材運搬	1	式	220,221	
発生材処理	発生材処分	1	式	238,280	
計				478,201	
その他		1	式	7,910,000	
計				7,910,000	

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備		機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
吸収冷温水機	RB-1 冷凍能力:533kw 加熱能力:353kw	1	基	32,800,000	32,800,000	
冷却塔	CT-1 直交流形 冷却能力:960kw	1	基	12,500,000	12,500,000	
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機	ACU-1　横形 冷却能力:110.9kw 加熱能力:62.8kw 風量:12720m3/h	1	台	16,700,000	16,700,000	
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機	ACU 2　横形 冷却能力:113.4kw 加熱能力:50.5kw 風量:18510m3/h	1	台	19,800,000	19,800,000	
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機	ACU-3　横形 冷却能力:51.2kw　加熱能力:24.3kw 風量:6870m3/h	1	台	13,300,000	13,300,000	
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機	ACU-4　横形 冷却能力:72.7kw　加熱能力:37.4kw 風量:8480m3/h	1	台	14,200,000	14,200,000	
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機	ACU-5　横形 冷却能力:73.7kw　加熱能力:45.9kw 風量:10580m3/h	1	台	14,900,000	14,900,000	
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機	OHU-1　横形 冷却能力:58.2kw　加熱能力:47.5kw 風量:3980m3/h	1	台	11,300,000	11,300,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	FCU-3 FRH(床置露出形)	2	台	145,000	290,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	FCU 3 CK-1(ｶｾｯﾄ1方向)	1	台	179,000	179,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	FCU-3 CK-2(ｶｾｯﾄ2方向)	10	台	179,000	1,790,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	FCU-4 FRH(床置露出形)	3	台	159,000	477,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	FCU-4 CK-2(ｶｾｯﾄ2方向)	11	台	210,000	2,310,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	FCU-6 FRH(床置露出形)	6	台	183,000	1,098,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	FCU-6 CK-2(ｶｾｯﾄ2方向)	13	台	230,000	2,990,000	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備		機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	FCU-8 CK-2(ｶｾｯﾄ2方向)	15	台	305,000	4,575,000	
空気清浄装置	AF 1 折込み形(中性能) 風量:12720m3/h	1	台	535,000	535,000	
空気清浄装置	AF-2 折込み形(中性能) 風量:18510m3/h	1	台	679,000	679,000	
空気清浄装置	AF-3 折込み形(中性能) 風量:6870m3/h	1	台	455,000	455,000	
空気清浄装置	AF-4 折込み形(中性能) 風量:8480m3/h	1	台	455,000	455,000	
空気清浄装置	AF-5 折込み形(中性能) 風量:10360m3/h	1	台	535,000	535,000	
空気清浄装置	AF-6 折込み形(中性能) 風量:3980m3/h	1	台	376,000	376,000	
遠心送風機	FS-8 片吸込(天井吊形) 3210m3/h×166Pa	1	台	446,000	446,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-1 屋外機 冷房能力:14.0kw 暖房能力:16.0kw	1	台	891,000	891,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-1-1 屋内機:ｶｾｯﾄ4方向 冷房能力:7.3kw　暖房能力:8.2kw	2	台	249,000	498,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-1 付属品	1	式		72,000	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	ACR-1 壁掛形 冷房能力:4.0kw	1	組	711,000	711,000	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	ACR-2 ｶｾｯﾄ4方向 冷房能力:5.6kw　暖房能力:6.3kw	1	組	814,000	814,000	
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PCH-1 100φ×1090L/min×21m×7.5kw 防振基礎	1	台	575,000	575,000	
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PCH 2 1 80φ×364L/min×17m×3.7kw 防振基礎	1	台	426,000	426,000	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PCH-2-2 80φ×364L/min×17m×3.7kw 防振基礎	1	台	426,000	426,000	
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PCH-2-3 80φ×364L/min×17m×3.7kw 防振基礎	1	台	426,000	426,000	
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PCD-1 125φ×2496L/min×26m×18.5kw 防振基礎	1	台	1,280,000	1,280,000	
開放形膨張ﾀﾝｸ	TE 1 TE-200 鋼板製 容量:200L	1	台	1,360,000	1,360,000	
冷温水ﾍｯﾀﾞｰ	HCH-1 300φ×2850L	1	台	2,290,000	2,290,000	
冷温水ﾍｯﾀﾞｰ	HCH-2 300φ×3320L	1	台	2,430,000	2,430,000	
冷温水ﾍｯﾀﾞｰ	HCHR-1 300φ×2195L	1	台	1,980,000	1,980,000	
ｴｱ抜ﾍｯﾀﾞｰ	HA-1 100φ×1350L	1	台	533,000	533,000	
ｴｱ抜ﾍｯﾀﾞｰ	HA-2 100φ×750L	1	台	434,000	434,000	
煙道		1	式		2,140,000	
文字標識等		1	式		1,195,000	
保温		1	式		884,600	
電気配管配線		1	式		141,810	
搬入・据付費		1	式		12,802,020	
計					184,999,430	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）	空気調和設備			ﾀﾞｸﾄ設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
長方形ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無　＊0.5mm	28	㎡	9,070	253,960	
長方形ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無　＊0.6mm	44	㎡	9,310	409,640	
長方形ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無　＊0.8mm	41	㎡	10,100	414,100	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　350	2	個	26,500	53,000	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	1	個	24,400	24,400	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　350	1	個	26,500	26,500	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　300	1	個	25,700	25,700	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　400	1	個	28,200	28,200	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　350	1	個	28,200	28,200	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	1	個	28,200	28,200	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	550　400	1	個	28,800	28,800	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　250	1	個	26,900	26,900	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	1	個	26,900	26,900	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　550	1	個	33,100	33,100	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	650　350	2	個	30,200	60,400	

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	3	個	28,200	84,600	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　300	1	個	32,000	32,000	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　400	1	個	35,100	35,100	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	950　450	1	個	40,200	40,200	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	950　500	1	個	40,200	40,200	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　350	1	個	62,600	62,600	
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　350	2	個	26,500	53,000	
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	1	個	24,400	24,400	
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　400	1	個	28,200	28,200	
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	1	個	28,200	28,200	
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	550　400	1	個	28,800	28,800	
風量測定口		43	個	7,190	309,170	
たわみ継手		1	式		479,100	
はつり補修		1	式		8,160	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		1,338,600	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
消音ｴﾙﾎﾞ		1	式		52,340	
保温		1	式		681,600	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		7,200	
計					4,801,470	

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(冷温水管)						
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 屋内一般 20A	261	m	8,430	2,200,230	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 屋内一般 25A	101	m	10,600	1,070,600	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 屋内一般 32A	787	m	13,300	10,467,100	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 屋内一般 40A	104	m	14,700	1,528,800	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 屋内一般 65A	2	m	25,100	50,200	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 屋内一般 100A	2	m	34,600	69,200	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 機械室・便所 20A	58	m	9,870	572,460	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 機械室・便所 32A	71	m	15,500	1,100,500	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 機械室・便所 40A	67	m	17,200	1,152,400	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 機械室・便所 50A	34	m	22,000	748,000	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 機械室・便所 65A	88	m	29,100	2,560,800	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 機械室・便所 80A	41	m	33,200	1,361,200	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 機械室・便所 100A	40	m	41,000	1,640,000	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 機械室・便所 125A	32	m	50,700	1,622,400	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 機械室・便所 150A	39	m	65,000	2,535,000	
(膨張管)						
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 屋内一般 20A	2	m	8,430	16,860	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 屋内一般 40A	6	m	14,700	88,200	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 機械室・便所 40A	18	m	17,200	309,600	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 機械室・便所 50A	4	m	22,000	88,000	
(自動ｴｱ抜弁排水管)						
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 20A	6	m	7,330	43,980	
(ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管)						
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 屋内一般 40A	2	m	10,500	21,000	
(ｴｱ抜き管)						
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 20A	63	m	7,270	458,010	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	30	個	7,180	215,400	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	24	個	12,900	309,600	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	6	個	16,300	97,800	

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	1	個	33,100	33,100	
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	鋳鉄 10K(ｳｴﾊｰ形)　50A	4	個	29,100	116,400	
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	鋳鉄 10K(ｳｴﾊｰ形)　65A	7	個	33,200	232,400	
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	鋳鉄 10K(ｳｴﾊｰ形)　80A	3	個	38,000	114,000	
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	鋳鉄 10K(ｳｴﾊｰ形)　100A	16	個	43,100	689,600	
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	鋳鉄 10K(ｳｴﾊｰ形)　125A	2	個	53,600	107,200	
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	鋳鉄 10K(ｳｴﾊｰ形)　150A	7	個	62,800	439,600	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 100A	3	個	57,200	171,600	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 150A	1	個	109,000	109,000	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 100A	3	個	48,600	145,800	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 150A	2	個	94,300	188,600	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	2	個	14,100	28,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　50A	4	個	16,800	67,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　65A	6	個	27,600	165,600	
自動ｴｱ抜き弁装置	20A	6	組	53,500	321,000	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
二方弁装置	5K 32×15	1	組	60,900	60,900	
二方弁装置	5K 32×20	6	組	64,200	385,200	
二方弁装置	5K 40×25	1	組	78,800	78,800	
二方弁装置	5K 40×32	1	組	87,900	87,900	
二方弁装置	5K 50×40	2	組	115,000	230,000	
二方弁装置	10K 65×50	3	組	258,000	774,000	
二方弁装置	10K 100×50	1	組	330,000	330,000	
電磁流量計装置	150×80	1	組	573,000	573,000	
防振継手	－　100A	6	個	34,000	204,000	
防振継手	－　150A	2	個	56,200	112,400	
鋼管用伸縮管継手	単式　25A	6	個	51,200	307,200	
鋼管用伸縮管継手	単式　32A	16	個	54,400	870,400	
鋼管用伸縮管継手	単式　40A	2	個	58,800	117,600	
温度計	ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形	21	個	19,700	413,700	
圧力計	水用	21	組	19,000	399,000	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
青銅仕切弁	5K(ねじ)　20A	100	個	7,180	718,000	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　　20A	100	個	8,790	879,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ねじ)　20A	22	個	7,260	159,720	
流量調整弁	20A	61	個	10,800	658,800	
(冷却水管)						
冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 屋内一般　　200A	62	m	53,200	3,298,400	
冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 機械室・便所　　20A	9	m	7,270	65,430	
冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 機械室・便所　　200A	71	m	67,300	4,778,300	
(ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管)						
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 屋内一般 65A	2	m	16,900	33,800	
(ｴｱ抜き管)						
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 20A	9	m	7,270	65,430	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　20A	2	個	7,180	14,360	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	1	個	33,100	33,100	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 200A	1	個	170,000	170,000	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	鋳鉄 10K(ｳｴﾊｰ形)　　200A	6	個	86,800	520,800	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 200A	3	個	127,000	381,000	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　　200A	1	個	126,000	126,000	
防振継手	－　　200A	2	個	69,500	139,000	
二方弁装置	10K 200×150	2	組	1,040,000	2,080,000	
温度計	ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形	3	個	19,700	59,100	
圧力計	水用	3	組	19,000	57,000	
(ﾄﾞﾚﾝ管)						
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 屋内一般 20A	26	m	6,210	161,460	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 屋内一般 25A	130	m	7,850	1,020,500	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 屋内一般 32A	160	m	9,560	1,529,600	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 屋内一般 50A	193	m	13,000	2,509,000	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 屋内一般 65A	14	m	16,900	236,600	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 40A	5	m	12,500	62,500	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 50A	15	m	15,500	232,500	

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	50	個	8,790	439,500	
SUS製防虫網	20A	1	個	12,100	12,100	
SUS製防虫網	40A	1	個	12,100	12,100	
SUS製防虫網	65A	2	個	16,200	32,400	
間接排水口	50A	6	個	6,920	41,520	
間接排水口	80A	1	個	10,700	10,700	
空調用ﾄﾗｯﾌﾟ	鋳鉄製　50A	5	個	38,600	193,000	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　20A	1	個	7,180	7,180	
(冷媒管)						
冷媒管		1	式		2,926,700	
防火区画貫通処理		1	式		45,250	
保温		1	式		9,045,650	
塗装		1	式		6,150	
樹脂製支持受け		1	式		717,040	
形鋼振れ止め支持		1	式		652,902	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
架台類		1	式		2,570,400	
配管閉塞		1	式		1,660	
はつり補修		1	式		99,360	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		286,200	
計					75,289,952	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			直接仮設	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
墨出し		1	式		173,600	
養生		1	式		4,154,950	
整理清掃後片付け		1	式		17,333,360	
外部足場		1	式		202,115	
内部足場		1	式		1,309,950	
災害防止		1	式		64,116	
仮設間仕切り		1	式		141,966	
仮設材運搬		1	式		157,117	
計					23,537,174	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			総合調整	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
総合調整費		1	式		3,031,680	
計					3,031,680	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）	換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
長方形ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無　＊0.6mm	9	㎡	9,310	83,790	
保温		1	式		86,400	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		600	
計					170,790	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）	自動制御設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自動制御機器		1	式		26,300,000	
中央監視装置		1	式		23,800,000	
自動制御盤		1	式		45,900,000	
調整費		1	式		33,800,000	
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費		1	式		34,600,000	
計装工事		1	式		104,000,000	
諸経費		1	式		59,400,000	
計					327,800,000	

庁舎（空気調和設備改修の部）		給水設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(補給水管)						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 20A	1	m	6,460	6,460	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 32A	8	m	10,300	82,400	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 40A	8	m	11,500	92,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 20A	26	m	7,700	200,200	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 20A	7	個	8,360	58,520	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 32A	2	個	15,500	31,000	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 40A	1	個	19,600	19,600	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	2	個	28,500	57,000	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	6	個	8,790	52,740	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　32A	2	個	12,300	24,600	
二方弁装置	5K 32×20	1	組	81,900	81,900	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	40A	1	個	66,500	66,500	
保温		1	式		214,920	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		4,800	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）		給水設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					992,640	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）		ガス設備			都市ｶﾞｽ設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
都市ガス設備		1	式		638,000	
はつり補修		1	式		1,760	
計					639,760	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類撤去		1	式		5,698,802	
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		1,369,470	
配管類撤去		1	式		10,773,000	
自動制御設備撤去		1	式		18,500,000	
都市ガス設備撤去		1	式		93,800	
石綿含有資材撤去		1	式		20,266,800	
計					56,701,872	

庁舎（空気調和設備改修の部）	発生材処理			発生材積込		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　0.3m³	1	式		19,700	
計					19,700	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）	発生材処理			発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　0.8m³	1	式		42,400	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 建設廃材(仕上材類) DID区間有り	11.1	m3	6,030	66,933	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 建設廃材(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類) DID区間有り	9.6	m3	6,030	57,888	
(取りこわし)						
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　3.4m3 建設廃材(生木類) DID区間有り	1	式		53,000	
計					220,221	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）	発生材処理			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　0.8㎥	1	式		5,520	
発生材処分	建設廃材(仕上材類)	11.1	m3	10,000	111,000	
発生材処分	建設廃材(廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ類)	9.6	m3	5,600	53,760	
(取りこわし)						
発生材処分	建設廃材(生木類)	3.4	m3	20,000	68,000	
計					238,280	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）	その他					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用		1	式		7,910,000	
計					7,910,000	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			機器設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
文字標識等		1	式		1,195,000	
案内板	2.0㎡	1	枚	125,000	125,000	
文字標識等	空 調　7,500m2	1	式		1,070,000	
計					1,195,000	
保温		1	式		884,600	
空調用ﾀﾝｸ類 保温	膨張ﾀﾝｸ　　外部(ｽﾃﾝﾚｽ鋼板)	2	㎡	44,200	88,400	
空調用ﾀﾝｸ類 保温	冷温水ﾍｯﾀﾞｰ 内部(ｶﾗｰ鉄板)	8	㎡	67,500	540,000	
煙道 断熱	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	7	㎡	36,600	256,200	
計					884,600	
電気配管配線		1	式		141,810	
(渡り配線)						
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	163	m	870	141,810	
計					141,810	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			機器設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
搬入・据付費		1	式		12,802,020	
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機	機器組立費	1	式		975,000	
搬入基準単価 (揚重機別途)		29	t	79,800	2,314,200	
設備機械工	改修	193.35	人	49,200	9,512,820	
計					12,802,020	

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
たわみ継手		1	式		479,100	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №3 1/2以下	1	組	53,100	53,100	
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手		20	m	21,300	426,000	
計					479,100	
はつり補修		1	式		8,160	
壁開口部補修	150mm　550×350	1	か所	8,160	8,160	
計					8,160	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		1,338,600	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ （低圧用）	ｲﾝｻｰﾄ無　0.8mm(751～1500mm)	19	㎡	15,600	296,400	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ （低圧用）	ｲﾝｻｰﾄ無　1.0mm(1501～2200mm)	16	㎡	17,400	278,400	
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　　ｻﾌﾞﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ 鋼きっ甲金網　保温厚50	35	㎡	16,200	567,000	
点検口	400×500	6	個	31,600	189,600	
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	24	か所	300	7,200	
計					1,338,600	
消音ｴﾙﾎﾞ		1	式		52,340	
長方形ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無　＊0.5mm	2	㎡	9,070	18,140	
消音内貼り	－　　M種25t	2	㎡	16,200	32,400	
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	6	か所	300	1,800	
計					52,340	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
保温		1	式		681,600	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　　機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	71	㎡	9,600	681,600	
計					681,600	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		7,200	
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	24	か所	300	7,200	
計					7,200	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
冷媒管		1	式		2,926,700	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35φ×12.70φ	67	m	14,600	978,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52φ×15.88φ	49	m	18,900	926,100	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52φ×19.05φ	48	m	21,300	1,022,400	
計					2,926,700	
防火区画貫通処理		1	式		45,250	
冷媒管 防火区画貫通処理		5	か所	9,050	45,250	
計					45,250	

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		9,045,650	
(冷温水管)						
冷温水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 20A	58	m	2,430	140,940	
冷温水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 32A	71	m	3,400	241,400	
冷温水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 40A	67	m	3,690	247,230	
冷温水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 50A	34	m	4,070	138,380	
冷温水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 65A	88	m	4,560	401,280	
冷温水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 80A	41	m	4,880	200,080	
冷温水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 100A	40	m	6,150	246,000	
冷温水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 125A	32	m	7,150	228,800	
冷温水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 150A	39	m	8,200	319,800	
冷温水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	261	m	2,180	568,980	
冷温水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	101	m	2,320	234,320	
冷温水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	787	m	2,950	2,321,650	
冷温水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	127	m	3,150	400,050	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		9,045,650	
冷温水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	4	m	3,470	13,880	
冷温水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌ ｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	2	m	3,830	7,660	
冷温水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	2	m	5,040	10,080	
冷温水管 保温	標仕保温材 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	2	m	9,260	18,520	
冷温水管 保温	標仕保温材 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	2	m	12,700	25,400	
給水用弁類 保温	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 65A	1	個	41,000	41,000	
給水用弁類 保温 (ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)	- 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 65A	7	個	21,600	151,200	
給水用弁類 保温 (ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)	- 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 80A	3	個	24,200	72,600	
給水用弁類 保温 (ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)	- 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A	16	個	28,000	448,000	
給水用弁類 保温 (ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)	- 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125A	2	個	31,400	62,800	
給水用弁類 保温 (ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)	- 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 150A	7	個	34,800	243,600	
給水用弁類 保温	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A	6	個	52,800	316,800	
給水用弁類 保温	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 150A	3	個	64,500	193,500	
(ﾄﾞﾚﾝ管)						

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		9,045,650	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	25	m	1,890	47,250	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	130	m	1,960	254,800	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	160	m	2,050	328,000	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	183	m	2,390	437,370	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	12	m	2,730	32,760	
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	1	m	3,390	3,390	
排水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 40A	5	m	2,240	11,200	
排水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 50A	15	m	2,440	36,600	
(冷媒管)						
冷媒管SUSﾗｯｷﾝｸﾞ		80	m	7,460	596,800	
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	100 × 70	1	m	3,530	3,530	
計					9,045,650	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗装		1	式		6,150	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　20A	1	m	1,450	1,450	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　65A	2	m	2,350	4,700	
計					6,150	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
樹脂製支持受け		1	式		717,040	
冷温水用 樹脂製支持受け	20A	319	m	330	105,270	
冷温水用 樹脂製支持受け	25A	101	m	350	35,350	
冷温水用 樹脂製支持受け	32A	858	m	400	343,200	
冷温水用 樹脂製支持受け	40A	170	m	430	73,100	
冷温水用 樹脂製支持受け	50A	34	m	500	17,000	
冷温水用 樹脂製支持受け	65A	90	m	540	48,600	
冷温水用 樹脂製支持受け	80A	41	m	580	23,780	
冷温水用 樹脂製支持受け	100A	41	m	650	26,650	
冷温水用 樹脂製支持受け	125A	32	m	610	19,520	
冷温水用 樹脂製支持受け	150A	39	m	630	24,570	
計					717,040	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
形鋼振れ止め支持		1	式		652,902	
形鋼振止 空調配管		3	%	21,763,400	652,902	
計					652,902	
架台類		1	式		2,570,400	
伸縮継手固定架台	隠蔽 単式　50A以下	24	組	70,500	1,692,000	
配管固定架台	隠蔽　50A以下 1本用	24	組	36,600	878,400	
計					2,570,400	
配管閉塞		1	式		1,660	
(ﾄﾞﾚﾝ管)						
ﾌﾟﾗｸﾞ止め	25A	1	個	1,660	1,660	
計					1,660	

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式		99,360	
開口部補修	100mm 100mm	1	か所	880	880	
開口部補修	100mm 125mm	2	か所	970	1,940	
開口部補修	100mm 132mm	12	か所	1,010	12,120	
開口部補修	100mm 140mm	4	か所	1,010	4,040	
開口部補修	150mm 100mm	5	か所	880	4,400	
開口部補修	150mm 125mm	3	か所	970	2,910	
開口部補修	150mm 132mm	2	か所	1,010	2,020	
開口部補修	150mm 140mm	14	か所	1,010	14,140	
開口部補修	150mm 150mm	4	か所	1,010	4,040	
開口部補修	150mm 165mm	8	か所	1,140	9,120	
開口部補修	150mm 180mm	4	か所	1,140	4,560	
開口部補修	150mm 200mm	2	か所	1,140	2,280	
開口部補修	150mm 220mm	12	か所	1,360	16,320	
開口部補修	150mm 225mm	2	か所	1,360	2,720	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式		99,360	
開口部補修	180mm 100mm	2	か所	1,100	2,200	
開口部補修	180mm 125mm	4	か所	1,230	4,920	
開口部補修	180mm 140mm	1	か所	1,320	1,320	
開口部補修	180mm 220mm	4	か所	1,710	6,840	
開口部補修	250mm 140mm	1	か所	2,590	2,590	
計					99,360	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		286,200	
(冷媒管)						
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	77	か所	300	23,100	
(ﾄﾞﾚﾝ管)						
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	191	か所	300	57,300	
(冷温水管)						
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	615	か所	300	184,500	
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M12 上向	17	か所	400	6,800	
(冷却水管)						
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	7	か所	300	2,100	
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M12 上向	31	か所	400	12,400	
計					286,200	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		173,600	
墨出し(内部改修)	個別改修	868	㎡	200	173,600	
計					173,600	
養生		1	式		4,154,950	
養生(内部改修)	床ｼｰﾄ養生 掛け払い1回	1,443	㎡	410	591,630	
養生(内部改修)	床・天井ｼｰﾄ養生(什器養生含む) 掛け払い6回	752	㎡	2,480	1,864,960	
養生(内部改修)	作業空間養生　ｼｰﾄ養生 掛け払い6回	632	㎡	2,480	1,567,360	
ｴﾚﾍﾞｰﾀかご内養生	ﾌﾟﾗﾍﾞﾆﾔt3.0 床・壁・天井	1	か所	131,000	131,000	
計					4,154,950	

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式		17,333,360	
整理清掃後片付け (内部改修)	養生掛け払い1回部分	1,443	㎡	1,440	2,077,920	
整理清掃後片付け (内部改修)	養生掛け払い6回部分	752	㎡	13,000	9,776,000	
整理清掃後片付け (内部改修)	作業空間養生範囲	632	㎡	8,670	5,479,440	
計					17,333,360	
外部足場		1	式		202,115	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 基本料 修理費含む 12m未満　存置:6ヶ月	38.8	㎡	4,790	185,852	
安全手摺 (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 基本料 修理費含む 存置:6ヶ月	11.7	m	1,390	16,263	
計					202,115	
内部足場		1	式		1,309,950	
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	1,065	㎡	1,230	1,309,950	
計					1,309,950	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
災害防止		1	式		64,116	
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 基本料 修理費含む 存置:6ヶ月	38.8	㎡	1,170	45,396	
小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 掛払い手間 基本料 修理費含む 存置:6ヶ月	11.7	m	1,600	18,720	
計					64,116	
仮設間仕切り		1	式		141,966	
仮設間仕切り	B種(軽鉄下地) 合板　撤去費共	23.9	㎡	5,940	141,966	
計					141,966	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			直接仮設	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬		1	式		157,117	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	38.8	㎡	430	16,684	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	11.7	m	96	1,123.2	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	1,065	㎡	130	138,450	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		38.8	㎡	11	426.8	
仮設材運搬 (小幅ﾈｯﾄ)		11.7	m	37	432.9	
計					157,116.9	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		空気調和設備			総合調整	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
総合調整費		1	式		3,031,680	
配管系統 調整		1,867	m	900	1,680,300	
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		112	㎡	1,020	114,240	
空調機 調整		6	台	59,100	354,600	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 調整		61	台	3,940	240,340	
主機械室内機器 調整	空 調　　5,001～15,000m2	1	式		591,000	
室内気流及びじん あいの測定		1	式		51,200	
計					3,031,680	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）	換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		86,400	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	9	㎡	9,600	86,400	
計					86,400	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		600	
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	2	か所	300	600	
計					600	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）	給水設備			給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		214,920	
給水管 保温	標仕保温材 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	1	m	8,380	8,380	
給水管 保温	標仕保温材 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 32A	8	m	9,700	77,600	
給水管 保温	標仕保温材 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	8	m	10,300	82,400	
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 20A	26	m	1,790	46,540	
計					214,920	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		4,800	
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	16	か所	300	4,800	
計					4,800	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		ガス設備			都市ｶﾞｽ設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり補修		1	式		1,760	
開口部補修	150㎜ 100㎜	2	か所	880	1,760	
計					1,760	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類撤去		1	式		5,698,802	
搬入基準単価 (揚重機別途)		26.89	t	79,800	2,145,822	
設備機械工	撤去	76.84	人	41,000	3,150,440	
機器等保温材 (撤去)	膨張ﾀﾝｸ　　ｱﾙﾐﾆｳﾑ板 厚さ25　　撤去費	2	㎡	6,490	12,980	
機器等保温材 (撤去)	冷水・冷温水ﾍｯﾀﾞｰ ｱﾙﾐﾆｳﾑ板 厚さ50 －　　撤去費	8	㎡	15,700	125,600	
煙道撤去		1	式		241,000	
(渡り配線)						
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　　2° －3C　　ころがし	164	m	140	22,960	
計					5,698,802	

庁舎（空気調和設備改修の部）　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		1,369,470	
(空気調和設備)						
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	36	㎡	2,810	101,160	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	49	㎡	3,070	150,430	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	29	㎡	3,200	92,800	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない	1	㎡	6,910	6,910	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない	64	㎡	1,970	126,080	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	23	個	6,390	146,970	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	1	個	5,760	5,760	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	1	個	7,030	7,030	
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ(MD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	6	個	6,390	38,340	
(ﾁｬﾝﾊﾞｰ撤去)						
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	31	㎡	3,200	99,200	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	60	㎡	3,960	237,600	
消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾞﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ 保温厚50 再使用しない	35	㎡	3,230	113,050	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		1,369,470	
消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ 保温厚25 再使用しない	56	㎡	2,510	140,560	
点検口(ﾀﾞｸﾄ用)撤去	0.2㎡未満 再使用しない	6	か所	3,840	23,040	
点検口(ﾀﾞｸﾄ用)撤去	0.2㎡以上 再使用しない	6	か所	4,090	24,540	
(消音ｴﾙﾎﾞ撤去)						
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	2	㎡	2,810	5,620	
消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ 保温厚25 再使用しない	2	㎡	2,510	5,020	
(換気設備)						
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	9	㎡	3,070	27,630	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない	9	㎡	1,970	17,730	
計					1,369,470	

庁舎（空気調和設備改修の部）		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		10,773,000	
(冷媒管)						
冷媒・被覆銅管（ﾍﾟｱｺｲﾙ）撤去	6.35mm- 12.70mm	67	m	1,230	82,410	
冷媒・被覆銅管（ﾍﾟｱｺｲﾙ）撤去	9.52mm 15.88mm	49	m	1,630	79,870	
冷媒・被覆銅管（ﾍﾟｱｺｲﾙ）撤去	9.52mm- 19.05mm	48	m	1,800	86,400	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 20A	38	m	630	23,940	
給水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費 20A	29	m	1,480	42,920	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 32A	46	m	710	32,660	
給水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費 32A	51	m	1,740	88,740	
(冷温水管)						
鋼管(撤去)	20A	343	m	1,250	428,750	
鋼管(撤去)	25A	70	m	1,540	107,800	
鋼管(撤去)	32A	950	m	1,890	1,795,500	
鋼管(撤去)	40A	132	m	2,080	274,560	
鋼管(撤去)	50A	65	m	2,610	169,650	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		10,773,000	
鋼管(撤去)	65A	115	m	3,390	389,850	
鋼管(撤去)	80A	20	m	3,840	76,800	
鋼管(撤去)	100A	41	m	3,930	161,130	
鋼管(撤去)	125A	40	m	4,680	187,200	
鋼管(撤去)	150A	46	m	5,970	274,620	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 20A	343	m	800	274,400	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 25A	70	m	880	61,600	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 32A	950	m	1,050	997,500	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 40A	132	m	1,170	154,440	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 50A	65	m	1,260	81,900	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 65A	115	m	1,380	158,700	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 80A	20	m	1,510	30,200	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 100A	41	m	1,890	77,490	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 125A	40	m	2,220	88,800	

庁舎（空気調和設備改修の部）		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		10,773,000	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 150A	46	m	2,510	115,460	
(膨張管)						
鋼管(撤去)	20A	2	m	1,250	2,500	
鋼管(撤去)	40A	2	m	2,080	4,160	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 40A	1	m	1,170	1,170	
冷温水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費 20A	2	m	1,860	3,720	
冷温水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費 40A	2	m	2,540	5,080	
(自動ｴｱ抜弁排水管)						
鋼管(撤去)	20A	6	m	1,250	7,500	
(ｴｱ抜き管)						
鋼管(撤去)	20A	61	m	1,250	76,250	
弁類・継手撤去費	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 65A	18	個	1,750	31,500	
弁類・継手撤去費	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 80A	6	個	2,130	12,780	
弁類・継手撤去費	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 100A	18	個	2,500	45,000	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		10,773,000	
弁類・継手撤去費	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 125A	2	個	3,010	6,020	
弁類・継手撤去費	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 150A	7	個	4,130	28,910	
給水等弁類保温材(撤去)	屋内露出(ｶﾗｰ) 撤去費 65A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	18	個	4,850	87,300	
給水等弁類保温材(撤去)	屋内露出(ｶﾗｰ) 撤去費 80A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	6	個	5,400	32,400	
給水等弁類保温材(撤去)	屋内露出(ｶﾗｰ) 撤去費 100A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	18	個	6,200	111,600	
給水等弁類保温材(撤去)	屋内露出(ｶﾗｰ) 撤去費 125A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	2	個	6,820	13,640	
給水等弁類保温材(撤去)	屋内露出(ｶﾗｰ) 撤去費 150A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7	個	7,430	52,010	
弁類・継手撤去費	逆止弁 100A	3	個	5,010	15,030	
弁類・継手撤去費	逆止弁 150A	1	個	8,140	8,140	
給水等弁類保温材(撤去)	屋内露出(ｶﾗｰ) 撤去費 100A	3	個	12,100	36,300	
給水等弁類保温材(撤去)	屋内露出(ｶﾗｰ) 撤去費 150A	1	個	14,500	14,500	
弁類・継手撤去費	Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ 65A	4	個	3,510	14,040	
弁類・継手撤去費	Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ 80A	1	個	4,260	4,260	
弁類・継手撤去費	Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ 100A	4	個	5,010	20,040	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		10,773,000	
弁類・継手 撤去費	Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ　150A	2	個	8,140	16,280	
給水等弁類保温材 (撤去)	屋内露出(ｶﾗｰ) 撤去費　65A	4	個	9,430	37,720	
給水等弁類保温材 (撤去)	屋内露出(ｶﾗ) 撤去費　80A	1	個	10,500	10,500	
給水等弁類保温材 (撤去)	屋内露出(ｶﾗｰ) 撤去費 100A	4	個	12,100	48,400	
給水等弁類保温材 (撤去)	屋内露出(ｶﾗｰ) 撤去費 150A	2	個	14,500	29,000	
弁類・継手 撤去費	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ　65A	8	個	3,510	28,080	
弁類・継手 撤去費	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ　80A	2	個	4,260	8,520	
弁類・継手 撤去費	防振継手　100A	6	個	5,010	30,060	
弁類・継手 撤去費	防振継手　150A	4	個	8,140	32,560	
二方弁装置(撤去)	65×40	4	個	34,600	138,400	
二方弁装置(撤去)	80×50	1	個	31,300	31,300	
二方弁装置(撤去)	100×50	1	個	46,500	46,500	
電磁流量計装置 (撤去)	150×80	1	個	84,700	84,700	
(冷却水管)						

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		10,773,000	
鋼管(撤去)	200A	130	m	8,480	1,102,400	
鋼管(撤去)	20A	4	m	1,250	5,000	
(ｴｱ抜き管)						
鋼管(撤去)	20A	9	m	1,250	11,250	
弁類・継手 撤去費	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　200A	6	個	4,510	27,060	
弁類・継手 撤去費	逆止弁　200A	1	個	9,020	9,020	
弁類・継手 撤去費	Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ　200A	2	個	9,020	18,040	
弁類・継手 撤去費	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 200A	2	個	9,020	18,040	
弁類・継手 撤去費	防振継手　200A	4	個	9,020	36,080	
(ﾄﾞﾚﾝ管)						
鋼管(撤去)	20A	39	m	1,250	48,750	
鋼管(撤去)	25A	113	m	1,540	174,020	
鋼管(撤去)	32A	212	m	1,890	400,680	
鋼管(撤去)	40A	8	m	2,080	16,640	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		10,773,000	
鋼管(撤去)	50A	209	m	2,610	545,490	
鋼管(撤去)	65A	12	m	3,390	40,680	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 20A	39	m	630	24,570	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 25A	113	m	670	75,710	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 32A	212	m	710	150,520	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 40A	8	m	750	6,000	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 50A	198	m	840	166,320	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 65A	12	m	920	11,040	
間接排水口撤去	100×50	5	個	3,260	16,300	
配管切断(鋼管類) 改修	屋内一般 25A 保温有	3	か所	8,270	24,810	
配管切断(鋼管類) 改修	屋内一般 50A 保温有	5	か所	9,390	46,950	
配管切断(鋼管類) 改修	屋内一般 65A 保温有	9	か所	10,900	98,100	
(補給水管)						
鋼管(撤去)	20A	26	m	1,250	32,500	

機械設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		10,773,000	
鋼管(撤去)	32A	9	m	1,890	17,010	
鋼管(撤去)	40A	9	m	2,080	18,720	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 20A	25	m	630	15,750	
給水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費 20A	1	m	1,480	1,480	
給水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費 32A	9	m	1,740	15,660	
給水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費 40A	9	m	1,820	16,380	
給水器具 撤去費	量水器　40A	1	個	4,760	4,760	
配管切断(鋼管類) 改修	屋内一般 20A 保温有	6	か所	8,150	48,900	
配管切断(鋼管類) 改修	屋内一般 40A 保温有	1	か所	9,210	9,210	
計					10,773,000	

庁舎（空気調和設備改修の部）　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
石綿含有資材撤去		1	式		20,266,800	
配管切断 （鋼管類）改修	屋内一般　20A 保温有	848	か所	8,150	6,911,200	
配管切断 （鋼管類）改修	屋内一般　25A 保温有	178	か所	8,270	1,472,060	
配管切断 （鋼管類）改修	屋内一般　32A 保温有	754	か所	8,570	6,461,780	
配管切断 （鋼管類）改修	屋内一般　40A 保温有	66	か所	9,210	607,860	
配管切断 （鋼管類）改修	屋内一般　50A 保温有	190	か所	9,390	1,784,100	
配管切断 （鋼管類）改修	屋内一般　65A 保温有	142	か所	10,900	1,547,800	
配管切断 （鋼管類）改修	屋内一般　80A 保温有	36	か所	11,700	421,200	
配管切断 （鋼管類）改修	屋内一般 100A 保温有	78	か所	13,600	1,060,800	
計					20,266,800	

機械設備工事　種目別内訳　　M-1

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
庁舎(給排水衛生設備改修の部)	1	式	163,076,891	
屋外(給排水衛生設備改修の部)	1	式	12,858,948	
計			175,935,839	

機械設備工事　科目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	147,000	
換気設備	1	式	5,980,800	
衛生器具設備	1	式	88,904,600	
給水設備	1	式	26,770,120	
排水設備	1	式	25,897,150	
給湯設備	1	式	1,423,180	
消火設備	1	式	903,200	
ガス設備	1	式	36,100	
撤去工事	1	式	11,627,400	
発生材処理	1	式	1,387,341	
計			163,076,891	

機械設備工事　科目別内訳

屋外(給排水衛生設備改修の部)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
給水設備	1	式	9,780,880	
排水設備	1	式	1,416,930	
撤去工事	1	式	508,500	
発生材処理	1	式	1,152,638	
計			12,858,948	

機械設備工事　中科目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	9,300	
空気調和設備	ﾀﾞｸﾄ設備	1	式	137,700	
計				147,000	
換気設備	機器設備	1	式	1,768,000	
換気設備	ﾀﾞｸﾄ設備	1	式	4,053,300	
換気設備	総合調整	1	式	159,500	
計				5,980,800	
衛生器具設備		1	式	83,884,000	
衛生器具設備	直接仮設	1	式	5,020,600	
計				88,904,600	
給水設備	給水設備	1	式	25,587,100	
給水設備	直接仮設	1	式	1,183,020	
計				26,770,120	
排水設備	排水設備	1	式	25,739,620	
排水設備	直接仮設	1	式	157,530	

機械設備工事　中科目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				25,897,150	
給湯設備	給湯設備	1	式	1,386,200	
給湯設備	直接仮設	1	式	36,980	
計				1,423,180	
消火設備	屋内消火栓設備	1	式	900,900	
消火設備	連結散水設備	1	式	2,300	
計				903,200	
ガス設備	都市ｶﾞｽ設備	1	式	36,100	
計				36,100	
撤去工事		1	式	11,627,400	
計				11,627,400	
発生材処理	発生材積込	1	式	19,700	
発生材処理	発生材運搬	1	式	611,781	
発生材処理	発生材処分	1	式	755,860	
計				1,387,341	

屋外(給排水衛生設備改修の部)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備	給水設備	1	式	2,397,120	
給水設備	直接仮設	1	式	7,383,760	
計				9,780,880	
排水設備	排水設備	1	式	298,100	
排水設備	直接仮設	1	式	1,118,830	
計				1,416,930	
撤去工事		1	式	508,500	
計				508,500	
発生材処理	発生材積込	1	式	128,000	
発生材処理	発生材運搬	1	式	698,444	
発生材処理	発生材処分	1	式	326,194	
計				1,152,638	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		空気調和設備			機器設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
取外し・再取付		1	式		9,300	
計					9,300	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		空気調和設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
取外し・再取付		1	式		127,400	
清掃・洗浄等		1	式		10,300	
計					137,700	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遠心送風機	FE-24 片吸込 床置形 #2 1/2×4,900m3/h×90Pa 防振基礎	1	台	349,000	349,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機	FE-10 斜流 天井吊形 100m3/h×40Pa	5	台	83,400	417,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機	FE-18 斜流 天井吊形 100m3/h×30Pa	3	台	83,400	250,200	
搬入・据付費		1	式		751,800	
計					1,768,000	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)	換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
長方形ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 ＊0.5㎜	41	㎡	9,070	371,870	
長方形ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 ＊0.6㎜	29	㎡	9,310	269,990	
長方形ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 ＊0.8㎜	2	㎡	10,100	20,200	
鋼板製ﾀﾞｸﾄ	1.6㎜	3	㎡	35,900	107,700	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜	16	m	4,890	78,240	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 125㎜	63	m	5,260	331,380	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜	22	m	5,880	129,360	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 175㎜	18	m	6,720	120,960	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜	9	m	7,540	67,860	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 225㎜	7	m	8,310	58,170	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 250㎜	1	m	9,070	9,070	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　100	10	個	15,300	153,000	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　150	42	個	15,300	642,600	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　200	7	個	15,300	107,100	
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	6	個	16,400	98,400	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	1	個	16,400	16,400	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	175φ	3	個	17,500	52,500	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	7	個	17,500	122,500	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	225φ	5	個	18,400	92,000	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	1	個	18,400	18,400	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　450	1	個	36,600	36,600	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　175	1	個	49,200	49,200	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　300	1	個	53,200	53,200	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　300	1	個	54,700	54,700	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　300	1	個	55,800	55,800	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　650　300	1	個	56,600	56,600	
たわみ継手		1	式		348,000	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		63,600	
制気口ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		363,900	
取外し・再取付		1	式		86,400	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		15,000	
清掃・洗浄等		1	式		2,600	
計					4,053,300	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)	換気設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		159,500	
計					159,500	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)	衛生器具設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
大便器(FV式)	法務省仕様 ※1 紙巻器及び便ふたは設置しない ※2 わん座は設置しない	5	組	137,000	685,000	
手洗器	L710 単水栓、水石けん入れ	2	組	72,500	145,000	
掃除流し	S210 水栓穴有り	6	組	179,000	1,074,000	
多目的ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ	1連 大便器、洗面器、汚物流し、手洗器	2	組	3,050,000	6,100,000	
大便器ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ	2連 洗浄弁、温水洗浄便座、擬音装置 ﾜﾝﾀｯﾁ型二連紙巻器	2	組	1,770,000	3,540,000	
B1階男子便所	大便器ﾕﾆｯﾄ:2連1組 小便器ﾕﾆｯﾄ:3連1組 洗面器ﾕﾆｯﾄ:2連1組	1	式		7,570,000	
B1階女子便所	大便器ﾕﾆｯﾄ:2連1組 洗面器ﾕﾆｯﾄ:2連1組	1	式		4,610,000	
1階男子便所	小便器ﾕﾆｯﾄ:4連1組 洗面器ﾕﾆｯﾄ:2連1組	1	式		5,850,000	
1階女子便所	大便器ﾕﾆｯﾄ:3連1組 洗面器ﾕﾆｯﾄ:2連1組	1	式		5,960,000	
2階男子便所	小便器ﾕﾆｯﾄ:4連1組 洗面器ﾕﾆｯﾄ:2連1組	1	式		5,850,000	
2階女子便所	大便器ﾕﾆｯﾄ:3連1組 洗面器ﾕﾆｯﾄ:2連1組	1	式		5,960,000	
3階男子便所	大便器ﾕﾆｯﾄ：2連1組 小便器ﾕﾆｯﾄ：3連1組 洗面器ﾕﾆｯﾄ：2連1組	1	式		7,570,000	
3階女子便所	大便器ﾕﾆｯﾄ：2連1組 洗面器ﾕﾆｯﾄ：2連1組	1	式		4,610,000	
4階男子便所	大便器ﾕﾆｯﾄ：2連1組 小便器ﾕﾆｯﾄ：3連1組 洗面器ﾕﾆｯﾄ：2連1組	1	式		7,570,000	
4階女子便所	大便器ﾕﾆｯﾄ：2連1組 洗面器ﾕﾆｯﾄ：2連1組	1	式		4,610,000	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)　　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
5階男子便所	大便器ユニット：2連1組 小便器ユニット：3連1組 洗面器ユニット：2連1組	1	式		7,570,000	
5階女子便所	大便器ユニット：2連1組 洗面器ユニット：2連1組	1	式		4,610,000	
計					83,884,000	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)　　衛生器具設備　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		93,200	
養生		1	式		617,100	
整理清掃後片付け		1	式		1,267,000	
外部足場		1	式		618,900	
内部仕上足場		1	式		544,900	
災害防止		1	式		293,600	
仮設間仕切		1	式		1,499,000	
仮設材運搬		1	式		86,900	
計					5,020,600	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
揚水用ﾎﾟﾝﾌﾟ	PW-1 横形 40mmφ×125L/min×44m 3.7kW 標準基礎	2	台	1,010,000	2,020,000	
受水ﾀﾝｸ	TW-1 WTFP 容量：4,000L 3,000×1,000×2,000H	2	基	1,730,000	3,460,000	
高置ﾀﾝｸ	TWH-1 WTFP 容量：4,000L 2,000×2,000×1,500H	1	基	2,440,000	2,440,000	
搬入・据付費	PW 1,TW 1,TWH 1	1	式		431,700	
<上水管>						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 20A	87	m	6,460	562,020	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 25A	75	m	8,180	613,500	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 32A	46	m	10,300	473,800	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 40A	26	m	11,500	299,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 50A	4	m	14,700	58,800	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 65A	9	m	19,600	176,400	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 80A	18	m	22,400	403,200	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 20A	128	m	7,700	985,600	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 25A	153	m	9,760	1,493,280	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 32A	8	m	12,200	97,600	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 40A	55	m	13,600	748,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 80A	2	m	26,600	53,200	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 100A	3	m	35,300	105,900	
<揚水管>						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 40A	46	m	11,500	529,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 40A	43	m	13,600	584,800	
<ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ・ﾄﾞﾚﾝ管>						
給水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 改修	屋内一般　50A	1	m	7,640	7,640	
給水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 改修	屋内一般　75A	3	m	11,900	35,700	
給水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 改修	機械室・便所　50A	3	m	9,120	27,360	
給水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 改修	機械室・便所　75A	5	m	14,100	70,500	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　50A	3	個	22,300	66,900	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	12	個	10,600	127,200	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	2	個	13,600	27,200	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 40A	17	個	25,600	435,200	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	ﾗｲﾝﾆﾝｸﾞ 10K(ｳｴﾊｰ形) 80A	1	個	45,100	45,100	
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	ﾗｲﾝﾆﾝｸﾞ 10K(ｳｴﾊｰ形) 100A	1	個	54,900	54,900	
衝撃吸収式逆止弁	青銅10K(ｳｴﾊｰ形) 40A	2	個	46,400	92,800	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 40A	2	個	57,100	114,200	
緊急遮断弁	40A	3	個	919,000	2,757,000	
緊急遮断弁	80A	1	個	1,130,000	1,130,000	
給水用電磁弁装置	屋内露出	2	組	83,100	166,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 20A	2	個	15,300	30,600	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 40A	7	個	19,500	136,500	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 80A	1	個	48,300	48,300	
防振継手	- 40A	4	個	13,100	52,400	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	2	個	28,500	57,000	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	25A	1	個	31,900	31,900	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	40A	1	個	49,100	49,100	
配管用防虫網	80A	3	個	18,100	54,300	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
横水栓	F12(胴短) - 13A	3	個	7,900	23,700	
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓		5	個	35,500	177,500	
保温		1	式		2,659,000	
文字標識等		1	式		92,500	
架台類		1	式		511,300	
取外し・再取付		1	式		26,500	
形鋼振れ止め支持		1	式		23,900	
はつり補修		1	式		846,800	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		59,700	
配管閉塞		1	式		12,400	
計					25,587,100	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		給水設備				直接仮設	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	屋内一般　　20A	2	m	3,550	7,100		
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	屋内一般　　25A	5	m	4,360	21,800		
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	屋内一般　　30A	38	m	4,770	181,260		
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	屋内一般　　40A	3	m	6,200	18,600		
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	屋内一般　　50A	32	m	7,980	255,360		
横水栓	F12(胴短) -　　13A	2	個	7,900	15,800		
熱湯栓付混合水栓	13A	1	個	25,500	25,500		
架台類		1	式		487,200		
はつり補修		1	式		18,300		
配管類撤去		1	式		152,100		
計					1,183,020		

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		排水設備				排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考	
排水用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ	PD-1 汚物用 80mmφ×150L/min×10m 2.2kW	2	台	441,000	882,000		
排水用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ	PD 2 雑排水用 50mmφ×100L/min×10m 0.4kW	2	台	299,000	598,000		
排水用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ	PD-4 汚水用 100mmφ×600L/min×10m 2.2kW	2	台	441,000	882,000		
排水用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ	PD-5 汚水用 65mmφ×250L/min×10m 1.5kW	2	台	411,000	822,000		
搬入・据付費	PD-1,PD-2,PD-4,PD-5	1	式		482,200		
<排水管>							
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修	MD継手　屋内一般　　40A	10	m	10,400	104,000		
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修	MD継手　屋内一般　　50A	43	m	12,800	550,400		
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修	MD継手　屋内一般　　80A	22	m	18,000	396,000		
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修	MD継手　屋内一般　　100A	62	m	23,600	1,463,200		
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修	MD継手　屋内一般　　125A	23	m	28,200	648,600		
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修	MD継手　機械室・便所　40A	29	m	12,300	356,700		
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修	MD継手　機械室・便所　50A	39	m	15,200	592,800		
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修	MD継手　機械室・便所　65A	13	m	19,700	256,100		
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修	MD継手　機械室・便所　80A	21	m	21,400	449,400		

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		排水設備		排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修	MD継手　機械室・便所 100A	42	m	27,900	1,171,800	
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)改修	屋内一般　40A	2	m	5,870	11,740	
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)改修	屋内一般　75A	5	m	11,800	59,000	
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所　40A	3	m	7,020	21,060	
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所　65A	4	m	11,500	46,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　40A	7	m	5,740	40,180	
<ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ排水管>						
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管 改修	ねじ～MD継手 屋内一般 50A	6	m	40,900	245,400	
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管 改修	ねじ～MD継手 屋内一般 65A	4	m	48,900	195,600	
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管 改修	ねじ～MD継手 屋内一般 80A	5	m	51,700	258,500	
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管 改修	ねじ～MD継手 屋内一般 100A	13	m	68,100	885,300	
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管 改修	ねじ～MD継手 屋内一般 125A	1	m	80,100	80,100	
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管 改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 50A	8	m	45,600	364,800	
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管 改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 65A	20	m	54,700	1,094,000	
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管 改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 80A	33	m	57,900	1,910,700	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		排水設備		排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管 改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 100A	10	m	76,200	762,000	
<通気管>						
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 屋内一般 40A	10	m	10,300	103,000	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 屋内一般 50A	46	m	12,700	584,200	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 屋内一般 80A	19	m	18,700	355,300	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 屋内一般 100A	4	m	24,700	98,800	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 40A	102	m	12,200	1,244,400	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 50A	107	m	15,100	1,615,700	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 100A	1	m	29,400	29,400	
<槽通気管>						
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 屋内一般 65A	19	m	16,500	313,500	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 屋内一般 100A	29	m	24,700	716,300	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 65A	58	m	19,600	1,136,800	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 100A	6	m	29,400	176,400	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　50A	2	個	22,300	44,600	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		排水設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	2	個	33,100	66,200	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	2	個	39,100	78,200	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	2	個	50,600	101,200	
満水継手	50A	4	個	19,000	76,000	
満水継手	100A	4	個	33,700	134,800	
床上掃除口 (非防水形)	COA　65A	2	個	16,900	33,800	
間接排水口	50A	2	個	6,920	13,840	
間接排水口	100A	4	個	10,600	42,400	
保温		1	式		1,138,000	
形鋼振れ止め支持		1	式		495,900	
はつり補修		1	式		1,394,000	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		88,200	
土工事		1	式		29,100	
計					25,739,620	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		排水設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<排水管>						
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　40A	1	m	5,740	5,740	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　50A	7	m	7,320	51,240	
<通気管>						
通気・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　30A	1	m	4,550	4,550	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個	21,800	43,600	
通気装置	30A	2	個	13,900	27,800	
配管類撤去		1	式		24,600	
計					157,530	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		給湯設備			給湯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貯湯式電気温水器	WH-1 台下形 容量：8L	5	台	196,000	980,000	
搬入・据付費		1	式		112,700	
<給湯管>						
給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	拡 管 式 屋内一般　　20SU	10	m	5,580	55,800	
熱湯用単水栓		5	個	42,500	212,500	
保温		1	式		18,300	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		1,200	
配管閉塞		1	式		5,700	
計					1,386,200	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		給湯設備			直接仮設	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
取外し・再取付		1	式		30,100	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	拡 管 式 屋内一般　　20SU	1	m	5,580	5,580	
配管類撤去		1	式		1,300	
計					36,980	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		消火設備			屋内消火栓設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
<屋内消火栓管>						
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ～溶接接合 屋内一般　　50A	22	m	13,700	301,400	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ～溶接接合 屋内一般　　65A	25	m	18,200	455,000	
<ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ・ﾄﾞﾚﾝ管>						
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ～溶接接合 屋内一般　　50A	1	m	13,700	13,700	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ～溶接接合 機械室・便所　　50A	1	m	16,200	16,200	
形鋼振れ止め支持		1	式		22,700	
はつり補修		1	式		86,800	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		5,100	
計					900,900	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		消火設備			連結散水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
配管閉塞		1	式		2,300	
計					2,300	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		ガス設備			都市ｶﾞｽ設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
配管閉塞		1	式		11,400	
はつり補修		1	式		24,700	
計					36,100	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類撤去		1	式		921,300	
衛生器具類撤去		1	式		1,454,000	
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		833,500	
配管類撤去		1	式		7,545,000	
ｶﾞｽ設備撤去		1	式		32,000	
石綿含有資材撤去		1	式		841,600	
計					11,627,400	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		発生材処理			発生材積込	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　0.4m3	1	式		19,700	
計					19,700	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		発生材処理			発生材運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) DID区間有り	66.6	m3	2,790	185,814	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　6.3m3 建設発生木材 DID区間有り	1	式		59,600	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　0.2m3 建設廃材(ｶﾞﾗｽ類) DID区間有り	1	式		53,000	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 建設廃材(仕上材類) DID区間有り	28.9	m3	6,030	174,267	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4.2m3 建設廃材(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類) DID区間有り	1	式		59,600	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　0.3m3 石綿含有成形板 飛散防止措置共　DID区間有り	1	式		79,500	
計					611,781	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎(給排水衛生設備改修の部)	発生材処理			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)	66.6	m3	6,900	459,540	
発生材処分	建設発生木材	6.3	m3	6,000	37,800	
発生材処分	建設廃材(ｶﾞﾗｽ類)	0.2	m3	10,000	2,000	
発生材処分	建設廃材(仕上材類)	28.9	m3	8,000	231,200	
発生材処分	建設廃材(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類)	4.2	m3	5,600	23,520	
発生材処分	石綿含有成形板	0.3	m3	6,000	1,800	
計					755,860	

機械設備工事　細目別内訳

屋外(給排水衛生設備改修の部)	給水設備			給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<上水管>						
給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	拡 管 式 屋内一般　40SU	37	m	9,550	353,350	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 改修	軟質管・金属製継手接合 地中配管　20A	137	m	1,850	253,450	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 改修	軟質管・金属製継手接合 地中配管　25A	27	m	2,260	61,020	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 改修	軟質管・金属製継手接合 地中配管　40A	44	m	3,170	139,480	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　20A	4	個	8,100	32,400	
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P(550H)	4	組	39,900	159,600	
横水栓	F12(胴短) ｷｰ式　13A	4	個	7,570	30,280	
水栓柱	合成樹脂製 13A	4	個	15,500	62,000	
地中埋設標	鉄 製	11	個	1,350	14,850	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	15	個	10,400	156,000	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	207	m	270	55,890	
保温		1	式		314,900	
架台類		1	式		103,000	
土工事		1	式		656,100	

屋外(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管閉塞		1	式		4,800	
計					2,397,120	

機械設備工事　細目別内訳

屋外(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小型給水 ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	PW-2 32mmφ×110L/min×29m 1.1kW×2	1	組	1,510,000	1,510,000	
小型給水 ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	PW 3 32mmφ×21L/min×41m 1.1kW×2	1	組	1,620,000	1,620,000	
仮設ﾀﾝｸ	TW-2 WTFP 容量：1,000L 1,000×1,000×1,500H	1	基	1,000,000	1,000,000	
搬入・据付費		1	式		262,700	
取外し・再取付		1	式		234,300	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 改修	屋内一般　20A	38	m	3,030	115,140	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 改修	屋内一般　25A	7	m	3,750	26,250	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 改修	屋内一般　30A	23	m	4,110	94,530	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 改修	屋内一般　40A	30	m	5,360	160,800	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 改修	屋内一般　50A	88	m	6,910	608,080	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 改修	屋内一般　65A	1	m	8,890	8,890	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 改修	地中配管　25A	9	m	2,700	24,300	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 改修	地中配管　40A	21	m	3,880	81,480	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 改修	地中配管　65A	10	m	6,430	64,300	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　20A	4	個	6,510	26,040	

屋外(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
青銅仕切弁	5K(ねじ)　40A	9	個	15,200	136,800	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	2	個	30,700	61,400	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　20A	3	個	8,100	24,300	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　40A	1	個	19,700	19,700	
青銅逆止弁	10Kねじ　40A	2	個	14,500	29,000	
衝撃吸収式逆止弁	鋳鉄10K(ｳｴﾊｰ形)　65A	2	個	33,800	67,600	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　20A	4	個	14,400	57,600	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　40A	2	個	18,400	36,800	
防振継手	-　40A	6	個	12,000	72,000	
防振継手	65A	2	個	21,200	42,400	
給水用電磁弁装置	屋内露出	2	組	78,300	156,600	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　20A	1	個	7,350	7,350	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　40A	2	個	56,000	112,000	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	2	個	27,500	55,000	
土工事		1	式		127,100	

機械設備工事　細目別内訳

屋外(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管閉塞		1	式		5,100	
機器類撤去		1	式		132,000	
配管類撤去		1	式		404,200	
計					7,383,760	

機械設備工事　細目別内訳

屋外(給排水衛生設備改修の部)	排水設備				排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
汚水桝①	SC-3,H=650　600角以下 ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	6,960	6,960	
汚水桝②	SC-3,H 790　600角以下 ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	6,960	6,960	
汚水桝③	SC-3,H=870　600角以下 ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	6,960	6,960	
汚水桝④	SC 3,H=910　600角以下 ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	6,960	6,960	
汚水桝⑤	SC-3,H=1110　600角以下 ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	6,960	6,960	
汚水桝⑥	SC-3,H=1180　600角以下 ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	6,960	6,960	
汚水桝⑦	SC-4,H=1200　900φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	19,000	19,000	
汚水桝⑧	SC-4,H 1290　900φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	19,000	19,000	
汚水桝⑨	SC-4,H=1410　900φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	19,000	19,000	
汚水桝⑩	SC 4,H=1460　900φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	19,000	19,000	
汚水桝⑪	SC-4,H=1540　900φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	19,000	19,000	
汚水桝⑫	SC-4,H=1650　900φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	19,000	19,000	
汚水桝⑭	SC-4,H=1470　900φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	19,000	19,000	
汚水桝⑮	SC-4,H=1400　900φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	19,000	19,000	
汚水桝⑯	SC-4,H=1330　900φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	19,000	19,000	

機械設備工事　細目別内訳

屋外(給排水衛生設備改修の部)	排水設備				排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
汚水桝⑰	SC-4,H=1200　900φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	19,000	19,000	
汚水桝⑱	SC 3,H=1170　600角以下 ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	6,960	6,960	
汚水桝⑲	SC-3,H=1140　600角以下 ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	6,960	6,960	
汚水桝⑳	SC-3,H=700　600角以下 ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	6,960	6,960	
汚水桝㉑	SC-3,H=750　600角以下 ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	1	組	6,960	6,960	
はつり補修		1	式		38,500	
計					298,100	

屋外(給排水衛生設備改修の部)		排水設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<排水管>						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　100A	2	m	12,800	25,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　40A	10	m	5,860	58,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　50A	9	m	7,510	67,590	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　75A	21	m	11,600	243,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　100A	23	m	15,400	354,200	
<通気管>						
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　50A	8	m	6,250	50,000	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　50A	4	m	7,510	30,040	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	4	個	19,100	76,400	
配管用防虫網	50A	2	個	11,900	23,800	
配管類撤去		1	式		189,000	
計					1,118,830	

機械設備工事　細目別内訳

屋外(給排水衛生設備改修の部)		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		508,500	
計					508,500	

機械設備工事　細目別内訳

屋外(給排水衛生設備改修の部)	発生材処理				発生材積込	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込	発生土　25m3	1	式		128,000	
計					128,000	

機械設備工事　細目別内訳

屋外(給排水衛生設備改修の部)	発生材処理				発生材運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	発生土　32m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	1	式		254,000	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 砂利類(路盤材含む) DID区間有り	12.6	m3	7,940	100,044	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　0.7m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) DID区間有り	1	式		53,000	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　1.9m3 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り	1	式		59,600	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　0.1m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(二次製品) DID区間有り	1	式		53,000	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　3.5m3 建設廃材(仕上材類) DID区間有り	1	式		59,600	
(取りこわし)						
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2.4m3 建設廃材(生木類・根) DID区間有り	1	式		59,600	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　0.5m3 建設廃材(生木類・幹) DID区間有り	1	式		59,600	
計					698,444	

屋外(給排水衛生設備改修の部)		発生材処理			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
発生材処分	発生土　32m3	1	式		108,000		
建設発生土処分	路盤材(砂利類)	12.6	m3	9,000	113,400		
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)	0.7	m3	6,900	4,830		
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ類	1.9	m3	5,060	9,614		
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(二次製品)　0.1m3	1	式		4,350		
発生材処分	建設廃材(仕上材類)	3.5	m3	8,000	28,000		
(取りこわし)							
発生材処分	建設廃材(生木類･根)	2.4	m3	20,000	48,000		
発生材処分	建設廃材(生木類･幹)	0.5	m3	20,000	10,000		
計					326,194		

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		空気調和設備			機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し・再取付		1	式		9,300	
(取外し)						
設備機械工	取外し	0.06	人	41,000	2,460	
(再取付)						
設備機械工	再取付	0.14	人	49,200	6,888	
計					9,348	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		空気調和設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し・再取付		1	式		127,400	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ (取外し・再取付)	C2 12.5	5	個	17,200	86,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ (取外し・再取付)	C2 15	1	個	17,200	17,200	
ｽﾘｯﾄ形吸込口 (取外し・再取付)	GVS　650　650	1	個	24,200	24,200	
計					127,400	
清掃・洗浄等		1	式		10,300	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ (清掃)	C2 12.5	5	個	1,610	8,050	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ (清掃)	C2 15	1	個	1,610	1,610	
ｽﾘｯﾄ形吸込口 (清掃)	GVS　650　650	1	個	640	640	
計					10,300	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付費		1	式		751,800	
設備機械工	改修	15.28	人	49,200	751,776	
計					751,776	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)	換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
たわみ継手		1	式		348,000	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №2 以下	8	組	38,100	304,800	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №2 1/2以下	1	組	43,200	43,200	
計					348,000	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		63,600	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)	4	㎡	15,600	62,400	
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	4	か所	300	1,200	
計					63,600	
制気口ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		363,900	
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	28	㎡	11,100	310,800	
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	177	か所	300	53,100	
計					363,900	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
取外し・再取付		1	式		86,400	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 (取外し・再取付)	VHS　350　350	1	個	19,500	19,500	
ｽﾘｯﾄ形吸込口 (取外し・再取付)	GVS　200　200	1	個	18,500	18,500	
ｽﾘｯﾄ形吸込口 (取外し・再取付)	GVS　350　350	1	個	24,200	24,200	
ｽﾘｯﾄ形吸込口 (取外し・再取付)	GVS　500　250	1	個	24,200	24,200	
計					86,400	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		15,000	
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	50	か所	300	15,000	
計					15,000	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
清掃・洗浄等		1	式		2,600	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 (清掃)	VHS　350　350	1	個	640	640	
ｽﾘｯﾄ形吸込口 (清掃)	GVS　200　200	1	個	640	640	
ｽﾘｯﾄ形吸込口 (清掃)	GVS　350　350	1	個	640	640	
ｽﾘｯﾄ形吸込口 (清掃)	GVS　500　250	1	個	640	640	
計					2,560	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		換気設備			総合調整	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		159,500	
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		75	㎡	1,020	76,500	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		136	m	610	82,960	
計					159,460	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		衛生器具設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		93,200	
(内部改修)						
墨出し(内部改修)	複合改修	231	㎡	220	50,820	
墨出し(内部改修)	個別改修(受水槽架台基礎)　10.9m2	1	式		42,400	
計					93,220	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		衛生器具設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		617,100	
(外部改修)						
養生(外壁改修)	43.2m2	1	式		39,400	
小計					39,400	
(内部改修)						
養生(内部改修)	個別改修	212	㎡	280	59,360	
養生(内部改修)	複合改修	231	㎡	430	99,330	
養生(内部改修)	搬出入路部分 ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ養生 存置A:0.5ヶ月	253	㎡	160	40,480	
養生(内部改修)	搬出入路部分 ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ養生 存置B:1.0ヶ月	28.6	㎡	160	4,576	
養生(内部改修)	搬出入路部分 ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ養生 存置C:2.0ヶ月	54	㎡	160	8,640	
養生(内部改修)	搬出入路部分 ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ養生 存置D:7.0ヶ月	541	㎡	160	86,560	
養生(内部改修)	搬出入路部分 合板養生(1800×900) 存置D:7.0ヶ月	6	枚	1,830	10,980	
養生(内部改修)	搬出入路部分 合板養生(1回)	30	㎡	1,130	33,900	
養生(内部改修)	個別改修(受水槽架台基礎)　28.1m2	1	式		39,400	
出入口開口部養生 (内部改修)	石綿含有成形板撤去 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15 2か所 1.8㎡	1	式		19,700	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		衛生器具設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		617,100	
EV内養生	ﾌﾟﾗﾍﾞﾆﾔt3 床、背面、側面4面養生	2	か所	87,400	174,800	
小計					577,726	
計					617,126	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		衛生器具設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式		1,267,000	
(外部改修)						
整理清掃後片付け (外壁改修)	43.2m2	1	式		53,500	
小計					53,500	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	212	㎡	960	203,520	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	231	㎡	1,440	332,640	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修(受水槽架台基礎)　28.1m2	1	式		53,500	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	916	㎡	480	439,680	
石綿含有成形板除去後 整理清掃後片付け	高性能真空掃除機にて清掃	1	式		104,000	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰかご内 整理清掃後片付け	床、背面、側面4面	2	か所	40,100	80,200	
計					1,267,040	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		衛生器具設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		618,900	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 修理費含む　12m未満 存置A:0.5ヶ月	73.8	㎡	3,040	224,352	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 修理費含む　22m未満 存置D:7.0ヶ月	70.6	㎡	5,330	376,298	
小計					600,650	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む　12m未満 存置A:0.5ヶ月	18	m	710	12,780	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む　22m未満 存置D:7.0ヶ月	3.6	m	1,530	5,508	
小計					18,288	
計					618,938	
内部仕上足場		1	式		544,900	
(内部改修)						
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般	443	㎡	1,230	544,890	
計					544,890	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		衛生器具設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
災害防止		1	式		293,600	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 修理費含む　12m未満 存置A:0.5ヶ月	84.9	㎡	1,170	99,333	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 修理費含む　22m未満 存置D:7.0ヶ月	102	㎡	1,400	142,800	
小計					242,133	
小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 修理費含む　12m未満 存置A:0.5ヶ月	18	m	1,180	21,240	
小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 修理費含む　22m未満 存置D:7.0ヶ月	18	m	1,680	30,240	
小計					51,480	
計					293,613	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		衛生器具設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設間仕切		1	式		1,499,000	
(内部改修)						
仮設間仕切り	A種　撤去費共 LGS(65形)+亜鉛鉄板0.6mm +GB-R厚12.5×2枚(両面) 仮設扉共 存置C:2.0ヶ月	3.3	㎡	17,100	56,430	
仮設間仕切り	B種　撤去費共 LGS(65形)+GB-R厚9.5(片面) 仮設扉共 存置C:2.0ヶ月	15.4	㎡	5,690	87,626	
仮設間仕切り	B種　撤去費共 LGS(65形)+GB-R厚9.5(片面) 仮設扉共 存置D:7.0ヶ月	45.4	㎡	5,690	258,326	
仮設間仕切り	C種　撤去、運搬費共 単管組+全面ｼｰﾄ張り 存置A:0.5ヶ月	218	㎡	2,520	549,360	
仮設間仕切り	C種　撤去、運搬費共 単管組+全面ｼｰﾄ張り 存置B:1.0ヶ月	84.3	㎡	2,520	212,436	
仮設間仕切り	C種　撤去、運搬費共 単管組+全面ｼｰﾄ張り 存置C:2.0ヶ月	77	㎡	2,520	194,040	
仮設間仕切り	C種　撤去、運搬費共 単管組+全面ｼｰﾄ張り 存置D:7.0ヶ月	55.9	㎡	2,520	140,868	
計					1,499,086	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		衛生器具設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		86,900	
(外部)						
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	144	㎡	430	61,920	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	21.6	m	96	2,073.6	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		187	㎡	11	2,057	
仮設材運搬 (小幅ﾈｯﾄ)		36	m	37	1,332	
小計					67,382.6	
(内部改修)						
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	6階建	443	㎡	44	19,492	
小計					19,492	
計					86,874.6	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付費	PW-1,TW-1,TWH-1	1	式		431,700	
搬入基準単価 (揚重機別途)		3.19	t	79,800	254,562	
設備機械工	改修	3.6	人	49,200	177,120	
計					431,682	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		2,659,000	
<上水管>						
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A	4	m	3,270	13,080	
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 40A	4	m	3,710	14,840	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	83	m	1,890	156,870	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	38	m	1,960	74,480	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	5	m	2,050	10,250	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	20	m	2,160	43,200	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	4	m	2,390	9,560	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	9	m	2,730	24,570	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	6	m	2,920	17,520	
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	2	m	2,810	5,620	
給水管 保温	標仕保温材 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	1	m	8,380	8,380	
給水管 保温	標仕保温材 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	35	m	8,980	314,300	
給水管 保温	標仕保温材 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 32A	41	m	9,700	397,700	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		2,659,000	
給水管 保温	標仕保温材 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	2	m	10,300	20,600	
給水管 保温	標仕保温材 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	12	m	13,600	163,200	
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 20A	60	m	1,790	107,400	
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 25A	69	m	1,890	130,410	
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 32A	6	m	2,050	12,300	
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 40A	24	m	2,240	53,760	
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 80A	2	m	3,000	6,000	
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 100A	3	m	4,080	12,240	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	63	m	1,890	119,070	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	81	m	1,960	158,760	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	2	m	2,050	4,100	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	31	m	2,160	66,960	
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	4	m	2,630	10,520	
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	4	m	2,810	11,240	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)	給水設備				給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		2,659,000	
<揚水管>						
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 40A	43	m	2,240	96,320	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	1	m	2,160	2,160	
給水管 保温	標仕保温材 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	45	m	10,300	463,500	
<弁類>						
給水用弁類 保温	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	1	個	66,100	66,100	
給水用弁類 保温 (ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)	- 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A	1	個	28,000	28,000	
給水用弁類 保温 (ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)	- 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	1	個	35,900	35,900	
計					2,658,910	
文字標識等		1	式		92,500	
文字標識等	衛 生　7,500m2	1	式		92,500	
計					92,500	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)	給水設備				給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
架台類		1	式		511,300	
配管架台3	1,000×500H	2	組	24,400	48,800	
配管架台4	350×500H	25	組	17,500	437,500	
配管架台5	350×850H	1	組	25,000	25,000	
計					511,300	
取外し・再取付		1	式		26,500	
配管架台2 (取外し・再取付)	600×500H	4	組	6,620	26,480	
計					26,480	
形鋼振れ止め支持		1	式		23,900	
給水耐震		3	%	797,500	23,925	
計					23,925	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式		846,800	
機械はつり(配管用貫通口ﾊｽｷｬﾝ式埋設物調査込)	100～150mm　75mm	23	か所	18,300	420,900	
機械はつり(配管用貫通口ﾊｽｷｬﾝ式埋設物調査込)	100～150mm 100mm	7	か所	20,900	146,300	
機械はつり(配管用貫通口ﾊｽｷｬﾝ式埋設物調査込)	100～150mm 125mm	3	か所	24,200	72,600	
既存開口再利用	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm　75φ	18	か所	990	17,820	
既存開口再利用	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm 100φ	11	か所	1,100	12,100	
既存開口再利用	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm 125φ	7	か所	1,210	8,470	
既存開口再利用	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm 150φ	2	か所	1,260	2,520	
穴埋め補修	100～150mm　75mm	55	か所	2,960	162,800	
穴埋め補修	100～150mm 100mm	1	か所	3,290	3,290	
計					846,800	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		59,700	
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	199	か所	300	59,700	
計					59,700	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管閉塞		1	式		12,400	
ﾌﾟﾗｸﾞ止め	20A	5	個	1,140	5,700	
ﾌﾟﾗｸﾞ止め	25A	3	個	1,660	4,980	
ﾌﾟﾗｸﾞ止め	32A	1	個	1,740	1,740	
計					12,420	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
架台類		1	式		487,200	
配管架台①	350×500H	29	組	16,800	487,200	
計					487,200	
はつり補修		1	式		18,300	
機械はつり(配管用貫通口/ｽｷｬﾝ式埋設物調査込)	100～150㎜　75㎜	1	か所	18,300	18,300	
計					18,300	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		152,100	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	20A	2	m	780	1,560	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	25A	5	m	930	4,650	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	32A	38	m	990	37,620	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	40A	3	m	1,260	3,780	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	50A	32	m	1,600	51,200	
給水器具 撤去費	単水栓　15･13A	2	個	880	1,760	
給水器具 撤去費	混合水栓 15･13A	1	個	1,380	1,380	
配管架台(撤去)		29	組	1,180	34,220	
配管切断(樹脂管類) 改修	屋内一般　32A 保温無	1	か所	5,010	5,010	
配管切断(鋼管類) 改修	屋内一般　65A 保温有	1	か所	10,900	10,900	
計					152,080	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)	排水設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付費	PD-1, PD-2, PD-4, PD-5	1	式		482,200	
設備機械工	改修	9.8	人	49,200	482,160	
計					482,160	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)	排水設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		1,138,000	
排水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 50A	51	m	2,440	124,440	
排水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 65A	20	m	2,740	54,800	
排水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 80A	32	m	3,000	96,000	
排水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 100A	21	m	4,080	85,680	
排水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 125A	10	m	5,030	50,300	
排水管 保温	標仕保温材 天井内, ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	50	m	2,160	108,000	
排水管 保温	標仕保温材 天井内, ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	35	m	2,390	83,650	
排水管 保温	標仕保温材 天井内, ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	16	m	2,730	43,680	
排水管 保温	標仕保温材 天井内, ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	48	m	2,920	140,160	
排水管 保温	標仕保温材 天井内, ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A	75	m	3,930	294,750	
排水管 保温	標仕保温材 天井内, ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 125A	12	m	4,690	56,280	
計					1,137,740	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		排水設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
形鋼振れ止め支持		1	式		495,900	
排水耐震		3	%	16,529,080	495,872.4	
計					495,872.4	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		排水設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式		1,394,000	
機械はつり(配管用貫通口/ｽｷｬﾝ式埋設物調査込)	100～150mm 100mm	12	か所	20,900	250,800	
機械はつり(配管用貫通口/ｽｷｬﾝ式埋設物調査込)	100～150mm 125mm	10	か所	24,200	242,000	
機械はつり(配管用貫通口/ｽｷｬﾝ式埋設物調査込)	100～150mm 150mm	17	か所	29,400	499,800	
既存開口再利用	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm 100φ	29	か所	1,100	31,900	
既存開口再利用	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm 125φ	12	か所	1,210	14,520	
既存開口再利用	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm 150φ	13	か所	1,260	16,380	
既存開口再利用	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm 200φ	1	か所	1,430	1,430	
穴埋め補修	100～150mm 100mm	67	か所	3,290	220,430	
穴埋め補修	100～150mm 125mm	9	か所	3,620	32,580	
穴埋め補修	100～150mm 150mm	21	か所	3,790	79,590	
穴埋め補修	100～150mm 175mm	1	か所	4,280	4,280	
計					1,393,710	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		排水設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		88,200	
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	286	か所	300	85,800	
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M12 上向	6	か所	400	2,400	
計					88,200	
土工事		1	式		29,100	
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2	m3	4,320	8,640	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1	m3	6,290	6,290	
山砂		1	m3	14,200	14,200	
計					29,130	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		排水設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		24,600	
<排水管撤去>						
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	40A	1	m	1,260	1,260	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	65A	7	m	2,040	14,280	
<通気管撤去>						
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	32A	1	m	990	990	
排水器具 撤去費	排水金物 COA,SNA,B,C　100A	2	個	4,010	8,020	
計					24,550	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		給湯設備			給湯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付費		1	式		112,700	
配管工	衛生機器　改修	2.25	人	50,100	112,725	
計					112,725	
保温		1	式		18,300	
給湯管(ｽﾃﾝﾚｽ) 保温	仕様書保温材質適用 天井・PS内・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20SU	10	m	1,830	18,300	
計					18,300	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		1,200	
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	4	か所	300	1,200	
計					1,200	
配管閉塞		1	式		5,700	
ﾌﾟﾗｸﾞ止め	20A	5	個	1,140	5,700	
計					5,700	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		給湯設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し・再取付		1	式		30,100	
(取外し)						
配管工	取外し	0.18	人	41,700	7,506	
(再取付)						
配管工	再取付	0.45	人	50,100	22,545	
計					30,051	
配管類撤去		1	式		1,300	
鋼管(撤去)	20A	1	m	1,250	1,250	
計					1,250	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		消火設備			屋内消火栓設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
形鋼振れ止め支持		1	式		22,700	
内消耐震		3	%	756,400	22,692	
計					22,692	
はつり補修		1	式		86,800	
機械はつり(配管用貫通口ﾊｽｷｬﾝ式埋設物調査込)	100～150mm 125mm	3	か所	24,200	72,600	
穴埋め補修	100～150mm 100mm	1	か所	3,290	3,290	
穴埋め補修	100～150mm 125mm	3	か所	3,620	10,860	
計					86,750	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		5,100	
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	17	か所	300	5,100	
計					5,100	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		消火設備			連結散水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管閉塞		1	式		2,300	
ﾌﾟﾗｸﾞ止め	40A	1	個	2,290	2,290	
計					2,290	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		ガス設備			都市ｶﾞｽ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管閉塞		1	式		11,400	
ﾌﾟﾗｸﾞ止め	40A	1	個	2,290	2,290	
ﾌﾟﾗｸﾞ止め	80A	1	個	4,110	4,110	
ﾌﾟﾗｸﾞ止め	100A	1	個	5,020	5,020	
計					11,420	
はつり補修		1	式		24,700	
穴埋め補修	100～150㎜　75㎜	5	か所	2,960	14,800	
穴埋め補修	100～150㎜ 100㎜	3	か所	3,290	9,870	
計					24,670	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		921,300	
搬入基準単価 (揚重機別途)		2.63	t	79,800	209,874	
設備機械工	撤去	14.79	人	41,000	606,390	
配管工	撤去	2.52	人	41,700	105,084	
計					921,348	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
衛生器具類撤去		1	式		1,454,000	
和風便器撤去	VC-317R	16	組	16,800	268,800	
和風便器耐火 ｶﾊﾞｰ 撤去		24	個	3,780	90,720	
大便器撤去	VDC 1110 足踏式ﾘﾓｺﾝﾌﾗｯｼｭ弁(身障者便所)	14	組	26,300	368,200	
大便器撤去	VC-710 FV	6	組	13,300	79,800	
小便器撤去	VTU-320R 個別感知式ﾌﾗｯｼｭ弁	20	組	14,300	286,000	
洗面器撤去	はめ込み型 立型水石けん入れ	24	組	8,640	207,360	
洗面器撤去	VL-630	2	組	8,640	17,280	
洗面器撤去	VDL-510 鏡、立型水石けん入れ	3	組	11,500	34,500	
洗面化粧台撤去	再使用しない	1	組	7,260	7,260	
手洗器撤去	VL-710	1	組	3,760	3,760	
手洗器撤去	VL-730 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	2	組	3,760	7,520	
掃除流し撤去	VS-210	6	組	13,800	82,800	
計					1,454,000	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		833,500	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない	61	㎡	2,810	171,410	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない	24	㎡	3,070	73,680	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない	3	㎡	3,070	9,210	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.6㎜ 再使用しない	5	㎡	6,910	34,550	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	125㎜　再使用しない	4	m	1,490	5,960	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	150㎜　再使用しない	2	m	1,710	3,420	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	200㎜　再使用しない	27	m	2,220	59,940	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	225㎜　再使用しない	13	m	2,430	31,590	
<ﾁｬﾝﾊﾞｰ撤去>						
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない	4	㎡	3,200	12,800	
<ﾎﾞｯｸｽ撤去>						
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない	1	㎡	2,810	2,810	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない	16	㎡	3,070	49,120	
たわみ継手 片吸込形送風機用 (撤去)	#2以下	8	組	6,780	54,240	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)　　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		833,500	
たわみ継手 片吸込形送風機用 (撤去)	#3･1/2	1	組	8,820	8,820	
吸込口撤去	(GV､GVS) 0.1㎡以下 再使用しない	4	個	5,370	21,480	
吸込口撤去	(GV､GVS) 0.5㎡以下 再使用しない	12	個	7,030	84,360	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (VD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	16	個	5,370	85,920	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	1	個	6,390	6,390	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (FD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	1	個	7,030	7,030	
防火防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (SFD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	1	個	5,760	5,760	
防火防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (SFD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	4	個	7,030	28,120	
ﾀﾞｸﾄ切断	板厚 0.5t	17	か所	4,520	76,840	
計					833,450	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)　　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		7,545,000	
<給水管撤去>						
鋼管(撤去)	20A	258	m	1,250	322,500	
鋼管(撤去)	25A	241	m	1,540	371,140	
鋼管(撤去)	32A	58	m	1,890	109,620	
鋼管(撤去)	40A	79	m	2,080	164,320	
鋼管(撤去)	50A	52	m	2,610	135,720	
鋼管(撤去)	65A	17	m	3,390	57,630	
鋼管(撤去)	80A	7	m	3,840	26,880	
鋼管(撤去)	100A	24	m	3,930	94,320	
給水管等保温材 (撤去)	屋内 撤去費　20A	256	m	630	161,280	
給水管等保温材 (撤去)	屋内 撤去費　25A	239	m	670	160,130	
給水管等保温材 (撤去)	屋内 撤去費　32A	56	m	710	39,760	
給水管等保温材 (撤去)	屋内 撤去費　40A	79	m	750	59,250	
給水管等保温材 (撤去)	屋内 撤去費　50A	22	m	840	18,480	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		7,545,000	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 65A	17	m	920	15,640	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 80A	7	m	1,010	7,070	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 100A	12	m	1,340	16,080	
給水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費 20A	2	m	1,480	2,960	
給水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費 25A	2	m	1,570	3,140	
給水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費 32A	1	m	1,740	1,740	
給水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費 50A	30	m	2,030	60,900	
給水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費 100A	12	m	3,130	37,560	
<揚水管撤去>						
鋼管(撤去)	65A	89	m	3,390	301,710	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 65A	44	m	920	40,480	
給水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費 65A	45	m	2,200	99,000	
<ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ・ﾄﾞﾚﾝ管>						
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	50A	4	m	1,600	6,400	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		7,545,000	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	80A	7	m	2,380	16,660	
<排水管撤去>						
鋼管(撤去)	40A	67	m	2,080	139,360	
鋼管(撤去)	50A	78	m	2,610	203,580	
鋼管(撤去)	65A	38	m	3,390	128,820	
鋼管(撤去)	80A	113	m	3,840	433,920	
鋼管(撤去)	100A	164	m	3,930	644,520	
鋼管(撤去)	125A	25	m	4,680	117,000	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 40A	55	m	750	41,250	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 50A	67	m	840	56,280	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 65A	31	m	920	28,520	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 80A	82	m	1,010	82,820	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 100A	133	m	1,340	178,220	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 125A	24	m	1,590	38,160	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
配管類撤去		1	式		7,545,000	
鉛管(撤去)	50A	14	m	4,050	56,700	
鉛管(撤去)	80A	31	m	6,200	192,200	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費　50A	12	m	840	10,080	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費　80A	26	m	1,010	26,260	
<ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ排水管撤去>						
鋼管(撤去)	50A	15	m	2,610	39,150	
鋼管(撤去)	65A	25	m	3,390	84,750	
鋼管(撤去)	80A	52	m	3,840	199,680	
鋼管(撤去)	100A	23	m	3,930	90,390	
鋼管(撤去)	125A	1	m	4,680	4,680	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費　50A	8	m	840	6,720	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費　65A	20	m	920	18,400	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費　80A	32	m	1,010	32,320	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 100A	10	m	1,340	13,400	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
配管類撤去		1	式		7,545,000	
<通気管撤去>						
鋼管(撤去)	40A	28	m	2,080	58,240	
鋼管(撤去)	50A	32	m	2,610	83,520	
鋼管(撤去)	65A	194	m	3,390	657,660	
鋼管(撤去)	100A	8	m	3,930	31,440	
<槽通気管撤去>						
鋼管(撤去)	65A	77	m	3,390	261,030	
鋼管(撤去)	100A	37	m	3,930	145,410	
<給湯管撤去>						
鋼管(撤去)	20A	15	m	1,250	18,750	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費　20A	13	m	630	8,190	
給水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費　20A	2	m	1,480	2,960	
<屋内消火栓管撤去>						
鋼管(撤去)	50A	24	m	2,610	62,640	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		7,545,000	
鋼管(撤去)	65A	22	m	3,390	74,580	
<消火ﾎﾟﾝﾌﾟｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管撤去>						
鋼管(撤去)	50A	2	m	2,610	5,220	
<連結散水管撤去>						
鋼管(撤去)	32A	4	m	1,890	7,560	
鋼管(撤去)	40A	1	m	2,080	2,080	
<都市ｶﾞｽ配管撤去>						
鋼管(撤去)	15A	9	m	1,110	9,990	
鋼管(撤去)	20A	88	m	1,250	110,000	
鋼管(撤去)	25A	14	m	1,540	21,560	
鋼管(撤去)	32A	16	m	1,890	30,240	
鋼管(撤去)	40A	1	m	2,080	2,080	
弁類・継手 撤去費	仕切弁等　65A	11	個	3,510	38,610	
弁類・継手 撤去費	仕切弁等　80A	4	個	4,260	17,040	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		7,545,000	
弁類・継手 撤去費	仕切弁等　100A	4	個	5,010	20,040	
弁類・継手 撤去費	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ　65A	3	個	3,510	10,530	
弁類・継手 撤去費	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 100A	1	個	5,010	5,010	
弁類・継手 撤去費	防振継手　65A	4	個	3,510	14,040	
満水継手 撤去費	100A	4	個	4,510	18,040	
給水器具 撤去費	ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ　65A	1	個	4,260	4,260	
給水器具 撤去費	単水栓　15･13A	16	個	880	14,080	
排水器具 撤去費	排水金物 COA,SNA,B,C　50A	1	個	2,880	2,880	
排水器具 撤去費	排水金物 COA,SNA,B,C　65A	2	個	3,260	6,520	
排水器具 撤去費	排水金物 COA,SNA,B,C　80A	11	個	3,630	39,930	
排水器具 撤去費	排水金物 COA,SNA,B,C　100A	24	個	4,010	96,240	
間接排水口 撤去費	50A	2	個	1,500	3,000	
間接排水口 撤去費	100A	4	個	2,250	9,000	
連結散水ﾍｯﾄﾞ 撤去費	開放型	2	個	2,250	4,500	

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		7,545,000	
配管用防虫網 撤去費	80A	3	個	3,630	10,890	
配管架台3 撤去費	600×500H	1	組	1,180	1,180	
配管架台4 撤去費	350×500H	4	組	1,180	4,720	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　20A 保温有	18	か所	8,150	146,700	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　25A 保温有	5	か所	8,270	41,350	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　32A 保温有	2	か所	8,570	17,140	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　50A 保温有	2	か所	9,390	18,780	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　32A 保温無	2	か所	6,510	13,020	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　40A 保温無	3	か所	7,010	21,030	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　50A 保温無	5	か所	7,010	35,050	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　65A 保温無	2	か所	7,010	14,020	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般 125A 保温無	1	か所	8,020	8,020	
給水等弁類保温材 (撤去)	屋内露出(ｶﾗｰ) 撤去費　65A	8	個	9,430	75,440	
給水等弁類保温材 (撤去)	屋内露出(ｶﾗｰ) 撤去費 100A	1	個	12,100	12,100	

機械設備工事　別紙明細

庁舎(給排水衛生設備改修の部)		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		7,545,000	
給水等弁類保温材 (撤去)	屋外露出(SUS) 撤去費　65A	1	個	13,600	13,600	
給水等弁類保温材 (撤去)	屋外露出(SUS) 撤去費 100A	1	個	17,400	17,400	
計					7,544,860	
石綿含有資材撤去		1	式		841,600	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　20A 保温有	28	か所	8,150	228,200	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　25A 保温有	16	か所	8,270	132,320	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　40A 保温有	12	か所	9,210	110,520	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　65A 保温有	34	か所	10,900	370,600	
計					841,640	

屋外(給排水衛生設備改修の部)	給水設備			給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		314,900	
給水管(ｽﾃﾝﾚｽ) 保温	仕様書保温材質適用 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ 40SU	37	m	8,510	314,870	
計					314,870	
架台類		1	式		103,000	
配管架台A	300×300	16	組	6,440	103,040	
計					103,040	
土工事		1	式		656,100	
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	41	m3	4,320	177,120	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	21	m3	6,290	132,090	
山砂		20	m3	14,200	284,000	
土工機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復	62,900	62,900	
計					656,110	

機械設備工事　別紙明細

屋外(給排水衛生設備改修の部)	給水設備			給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管閉塞		1	式		4,800	
ﾌﾟﾗｸﾞ止め	20A	2	個	970	1,940	
ﾌﾟﾗｸﾞ止め	25A	2	個	1,410	2,820	
計					4,760	

屋外(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付費		1	式		262,700	
搬入基準単価 (揚重機別途)		0.81	t	66,800	54,108	
設備機械工	改修	4.24	人	49,200	208,608	
計					262,716	
取外し・再取付		1	式		234,300	
(取外し)						
搬入基準単価 (揚重機別途)		0.73	t	66,800	48,764	
設備機械工	取外し	1.67	人	41,000	68,470	
(再取付)						
設備機械工	再取付	2.38	人	49,200	117,096	
計					234,330	

機械設備工事　別紙明細

屋外(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		127,100	
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	9	m3	4,320	38,880	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	5	m3	6,290	31,450	
山砂		4	m3	14,200	56,800	
計					127,130	
配管閉塞		1	式		5,100	
ﾌﾟﾗｸﾞ止め	32A	1	個	1,490	1,490	
ﾌﾟﾗｸﾞ止め	80A	1	個	3,610	3,610	
計					5,100	
機器類撤去		1	式		132,000	
搬入基準単価 (揚重機別途)		0.73	t	66,800	48,764	
設備機械工	撤去	2.03	人	41,000	83,230	
計					131,994	

屋外(給排水衛生設備改修の部)		給水設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		404,200	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	20A	38	m	780	29,640	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	25A	16	m	930	14,880	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	32A	23	m	990	22,770	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	40A	51	m	1,260	64,260	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	50A	88	m	1,600	140,800	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	65A	11	m	2,040	22,440	
弁類・継手 撤去費	仕切弁等　65A	4	個	3,510	14,040	
弁類・継手 撤去費	防振継手　65A	2	個	3,510	7,020	
配管切断 (樹脂管類) 改修	屋内一般　32A 保温無	1	か所	4,170	4,170	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　80A 保温有	1	か所	9,880	9,880	
<土工事>						
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	7	m3	4,320	30,240	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	7	m3	6,290	44,030	
計					404,170	

機械設備工事　別紙明細

屋外(給排水衛生設備改修の部)		排水設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式		38,500	
穴埋め補修	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm 100mm	4	か所	3,290	13,160	
穴埋め補修	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm 125mm	7	か所	3,620	25,340	
計					38,500	

機械設備工事　別紙明細

屋外(給排水衛生設備改修の部)		排水設備			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		189,000	
<排水管撤去>						
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	40A	10	m	1,260	12,600	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	50A	9	m	1,600	14,400	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	80A	21	m	2,380	49,980	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	100A	25	m	3,070	76,750	
<通気管撤去>						
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	50A	12	m	1,600	19,200	
排水器具 撤去費	排水金物 COA,SNA,B,C　100A	4	個	4,010	16,040	
計					188,970	

機械設備工事　別紙明細

屋外(給排水衛生設備改修の部)		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		508,500	
<給水管撤去>						
鋼管(撤去)	20A	127	m	1,250	158,750	
鋼管(撤去)	40A	81	m	2,080	168,480	
給水器具 撤去費	単水栓　15･13A	5	個	880	4,400	
給水器具 撤去費	水栓柱　15･13A	5	個	3,380	16,900	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　20A 保温無	2	か所	5,430	10,860	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　25A 保温無	2	か所	5,430	10,860	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　40A 保温無	1	か所	5,840	5,840	
弁栓(撤去)	機 械 VC-P(550H)	3	組	12,300	36,900	
<土工事>						
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	9	m3	4,320	38,880	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	9	m3	6,290	56,610	
計					508,480	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
1.建物　1）庁舎　(空気調和設備改修の部)	1	式	26,770,715	
2.取りこわし　(空気調和設備改修の部)	1	式	329,192	
計			27,099,907	

建築工事　科目別内訳

1.建物　1）庁舎　(空気調和設備改修の部)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
内装改修	1	式	25,328,235	
発生材処理	1	式	282,480	
その他	1	式	1,160,000	
計			26,770,715	

建築工事　科目別内訳

2.取りこわし　(空気調和設備改修の部)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1）既存施設	1	式	210,000	
2）既存樹木	1	式	92,400	
発生材処理	1	式	26,792	
計			329,192	

建築工事　中科目別内訳

1.建物　1）庁舎　(空気調和設備改修の部)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内装改修	撤去	1	式	5,372,310	
内装改修	改修	1	式	19,955,925	
計				25,328,235	
発生材処理	積込み	1	式	282,480	
計				282,480	
その他		1	式	1,160,000	
計				1,160,000	

建築工事　中科目別内訳

2.取りこわし　(空気調和設備改修の部)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1）既存施設	イ.屋上歩廊	1	式	210,000	
計				210,000	
2）既存樹木		1	式	92,400	
計				92,400	
発生材処理	積込み	1	式	26,792	
計				26,792	

建築工事　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　(空気調和設備改修の部)	内装改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(天井)						
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)撤去	t12.0 下張GB-Rt9.0共	927	㎡	3,150	2,920,050	
天井 木目化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-D)撤去	t9.0	45.7	㎡	2,800	127,960	
天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)撤去	t9.0	92.1	㎡	2,800	257,880	
天井下地撤去	集積共	868	㎡	2,090	1,814,120	
(機械基礎)						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm　12.1m	1	式		46,300	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	鉄筋切断　集積共　0.1m3	1	式		71,000	
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　集積共　0.37m3	1	式		86,100	
撤去機械運搬		1	式		48,900	
計					5,372,310	

建築工事　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　(空気調和設備改修の部)	内装改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(機械基礎)						
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　床　1.8m2	1	式		42,800	
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　壁　0.7m2	1	式		42,800	
設備基礎a	450×2000×H350 鉄筋・型枠(C種)・ｺﾝｸﾘｰﾄ・あと施工ｱﾝｶｰD10@200　天端直均し共	1	式		422,000	
設備基礎b	1050×250×H350　2か所 760×250×H350　2か所 鉄筋・型枠(C種)・ｺﾝｸﾘｰﾄ・あと施工ｱﾝｶｰD10@200　天端直均し共	1	式		413,000	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30　0.7m2	1	式		44,300	
(天井)						
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-NC　厚 9.5共	927	㎡	9,860	9,140,220	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 木目（板目模様） 突付け	45.7	㎡	9,700	443,290	
天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB NC)	厚 9.5　不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け	92.1	㎡	5,450	501,945	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ既存利用	730	㎡	5,490	4,007,700	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ既存利用	138	㎡	6,210	856,980	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	13	か所	20,100	261,300	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	733	m	2,570	1,883,810	

建築工事　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　(空気調和設備改修の部)	内装改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　150φ ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	53	か所	2,420	128,260	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　200φ ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	33	か所	2,420	79,860	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450φ ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	7	か所	3,510	24,570	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×　300mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	2,490	2,490	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　350×　200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	2,490	4,980	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　400×　400mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	8	か所	3,510	28,080	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	13	か所	3,510	45,630	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　550×　300mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	7	か所	3,510	24,570	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　700×　350mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	4,440	4,440	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　700×　400mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	4,440	4,440	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　900×　900mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	5,220	5,220	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　920×　530mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	16	か所	5,220	83,520	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1050×　850mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	5,220	10,440	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1160×　530mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	10	か所	5,220	52,200	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1300×　250mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	23	か所	5,560	127,880	

建築工事　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　(空気調和設備改修の部)	内装改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1300×　350mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	190	か所	5,560	1,056,400	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1460×　530mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	か所	5,560	22,240	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1760×　530mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	24	か所	7,940	190,560	
計					19,955,925	

建築工事　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　(空気調和設備改修の部)　発生材処理					積込み	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材積込)						
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)　0.5m3	1	式		39,400	
発生材積込み	建設廃材(仕上材類)	11.1	m3	11,800	130,980	
発生材積込み	建設廃材(廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ類)	9.5	m3	11,800	112,100	
計					282,480	

建築工事　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　(空気調和設備改修の部)　その他						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
猛暑による労務費の増加費用		1	式		1,160,000	
計					1,160,000	

建築工事　細目別内訳

2.取りこわし　(空気調和設備改修の部)	1) 既存施設			イ.屋上歩廊		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
冷却塔置場歩廊撤去	床ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙt6.0　4.3㎡ 集積共 L-50*50*6　[-200*50*3.2 ｽﾁｰﾙ手摺34φ　切断部錆止め塗装共	1	式		210,000	
計					210,000	

建築工事　細目別内訳

2.取りこわし　(空気調和設備改修の部)	2) 既存樹木					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
高木枝払い (20%程度)	枝巾5.0m 樹高10.0m 幹周100cm	3	本	30,800	92,400	
計					92,400	

2.取りこわし　(空気調和設備改修の部)　　発生材処理　　積込み						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
(発生材積込)						
発生材積込み	建設廃材(生木類)	3.4	m3	7,880	26,792	
計					26,792	

1.建物　1）庁舎　(空気調和設備改修の部)　　内装改修　　撤去						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去機械運搬		1	式		48,900	
撤去機械運搬 (空気圧縮機)	可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛	1	往復	48,900	48,900	
計					48,900	

直接工事費　種目別内訳　　A-1

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）	1	式	72,707,512	
2.外構(給排水衛生設備改修の部)	1	式	4,648,111	
3.造園(給排水衛生設備改修の部)	1	式	1,051,170	
4.取りこわし　（給排水衛生設備改修の部）	1	式	638,640	
計			79,045,433	

直接工事費　科目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建具改修	1	式	5,663,855	
内装改修	1	式	50,874,815	
塗装改修	1	式	570,610	
躯体改修	1	式	14,551,900	
発生材処理	1	式	1,046,332	
計			72,707,512	

直接工事費　科目別内訳

2.外構(給排水衛生設備改修の部)

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
1）舗装	1	式	4,529,911	
発生材処理	1	式	118,200	
計			4,648,111	

直接工事費　科目別内訳

3. 造園(給排水衛生設備改修の部)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1) 樹木	1	式	1,051,170	
計			1,051,170	

直接工事費　科目別内訳

4. 取りこわし　(給排水衛生設備改修の部)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1) 既存樹木	1	式	559,840	
発生材処理	1	式	78,800	
計			638,640	

直接工事費　中科目別内訳

1. 建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具改修	撤去	1	式	335,970	
建具改修	改修	1	式	5,327,885	
計				5,663,855	
内装改修	撤去	1	式	17,418,976	
内装改修	改修	1	式	33,455,839	
計				50,874,815	
塗装改修	改修	1	式	570,610	
計				570,610	
躯体改修	撤去	1	式	6,461,900	
躯体改修	改修	1	式	8,090,000	
計				14,551,900	
発生材処理	積込み	1	式	1,046,332	
計				1,046,332	

直接工事費　中科目別内訳

2. 外構(給排水衛生設備改修の部)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1）舗装	撤去	1	式	490,901	
1）舗装	改修	1	式	4,039,010	
計				4,529,911	
発生材処理	積込み	1	式	118,200	
計				118,200	

直接工事費　中科目別内訳

3.造園(給排水衛生設備改修の部)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1) 樹木		1	式	1,051,170	
計				1,051,170	

直接工事費　中科目別内訳

4.取りこわし　(給排水衛生設備改修の部)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1) 既存樹木		1	式	559,840	
計				559,840	
発生材処理	積込み	1	式	78,800	
計				78,800	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）		建具改修			撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
(鋼製建具)						
SD-1 片開戸撤去	枠共　　集積共 W600×H600　　点検戸	9	か所	2,950	26,550	
小計					26,550	
(鋼製軽量建具)						
LD-1 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 撤去	枠共　　集積共 W 850×H2000　　額･ｶﾞﾗﾘ付	4	か所	13,900	55,600	
LD-1 片開きﾌﾗｯｼｭ戸枠 撤去	枠のみ　　集積共 W 850×H2000　　扉無し(撤去済)	2	か所	6,970	13,940	
LD-2 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 撤去	枠共　　集積共 W 850×H2000　　ｶﾞﾗﾘ付	5	か所	13,900	69,500	
LD-3 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 撤去	枠共　　集積共 W 850×H2000　　ｶﾞﾗﾘ付	1	か所	13,900	13,900	
LD 4 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 撤去	枠共　　集積共 W 600×H2000	5	か所	9,840	49,200	
LD-5 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 撤去	枠共　　集積共 W 960×H2000　　額･ｶﾞﾗﾘ付 自閉式上吊り戸	2	か所	15,700	31,400	
小計					233,540	
(ｶﾞﾗｽ)						
建具 ｶﾞﾗｽ撤去	厚4.0　　集積共	1.4	㎡	14,700	20,580	
小計					20,580	
(その他)						

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）		建具改修			撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
建具 周囲ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ面　　厚さ20～30㎜ 15.8m	1	式		55,300	
小計					55,300	
計					335,970	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）	建具改修				改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
(鋼製建具)						
SD-1 片開き点検扉	枠見込100　枠:L1 W 600×H 600 付属金物一式	6	か所	64,600	387,600	
SD 2 片開き点検扉	枠見込100　枠:L1 W 600×H2000 付属金物一式	2	か所	131,000	262,000	
SD-3 片開き点検扉	枠見込100　枠:L1 W 450×H 450 付属金物一式	4	か所	56,600	226,400	
取付運搬		1	式		323,000	
小計					1,199,000	
(鋼製軽量建具)						
LD-1 片引きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込130　枠:L1 W 800×H2000　額･ｶﾞﾗﾘ付 DC(ｽﾄｯﾌﾟ無)付	10	か所	174,000	1,740,000	
LD 2 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込155　枠:L1 W 800×H2000　額･ｶﾞﾗﾘ付 DC(ｽﾄｯﾌﾟ無)付	2	か所	175,000	350,000	
LD-3 片引きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込130　枠:6 27 1 W1050×H2015　額･ｶﾞﾗﾘ付 自閉式上吊り引戸装置付	2	か所	233,000	466,000	
LD-4 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込130　枠:L1 W1020×H2000 DC(ｽﾄｯﾌﾟ無)付	2	か所	159,000	318,000	
取付運搬		1	式		883,000	
小計					3,757,000	
(ｶﾞﾗｽ)						
建具 型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　180×180 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	16	か所	5,930	94,880	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）	建具改修				改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
小計					94,880	
(その他)						
建具 ＳＯＰ塗り 改修仕様	鋼製建具面　工程B種 塗料1種 錆止工程A (新規面)	93.9	㎡	2,950	277,005	
小計					277,005	
計					5,327,885	

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）　内装改修　撤去						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(床)						
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	厚2.0　集積共 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 17.9㎡	1	式		63,500	
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	厚2.0　W=200　集積共 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 18.9m	1	式		26,800	
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	厚2.0　集積共 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	163	㎡	2,360	384,680	
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	厚2.0　W=200　集積共 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 9.2m	1	式		8,700	
床 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	厚12.0　集積共 下地合板(厚12.0)共 4.1㎡	1	式		21,800	
床 床下地材撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 厚115　集積共 空練りﾓﾙﾀﾙ(厚10)共 4.1㎡	1	式		33,700	
床 陶器質ﾀｲﾙ撤去	100角　集積共 下地ﾓﾙﾀﾙ共 3.1㎡	1	式		27,300	
立上り 陶器質ﾀｲﾙ撤去	100角　H=100　集積共 下地ﾓﾙﾀﾙ共 2.6m	1	式		11,000	
床 汚垂れ石撤去	花崗岩 厚25　集積共 L2290×W600 4か所	1	式		82,500	
床 汚垂れ石撤去	花崗岩 厚25　集積共 L3255×W600 2か所	1	式		59,000	
ｼｬﾜｰ室 上り框撤去	木製　90×60　集積共 蹴込板：合板(厚9)・H=100共 2.3m	1	式		2,720	
ｼｬﾜｰ室 床見切縁撤去	ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ　厚25　集積共 W=150 2.6m	1	式		10,500	
ｼｬﾜｰ室 床ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　厚10～20　集積共 3.1㎡	1	式		33,800	
ｼｬﾜｰ室 立上りｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　集積共 W100×H120 躯体ｶｯﾀｰ入れ共　2.6m	1	式		25,000	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）　内装改修　撤去						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 ｶｯﾀｰ入れ	ﾀｲﾙ面　厚さ20～30mm 5m	1	式		10,500	
小計					801,500	
(幅木)						
幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	H=60　集積共 ﾓﾙﾀﾙ面	49.5	m	590	29,205	
幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	H=60　集積共 ﾓﾙﾀﾙ面<存置>	26	m	590	15,340	
幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	H=60　集積共 ﾎﾞｰﾄﾞ面 7.3m	1	式		4,310	
幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	H=60　集積共 ﾎﾞｰﾄﾞ面<存置> 3.6m	1	式		2,130	
幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	H=60　集積共 化粧板面 5.2m	1	式		3,070	
幅木 ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ巻上げ撤去	H=50　集積共 ﾓﾙﾀﾙ面<存置> 10m	1	式		9,460	
小計					63,515	
(壁)						
壁 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	厚120　集積共 鉄筋切断共	123	㎡	16,500	2,029,500	
壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	厚150　集積共	289	㎡	8,250	2,384,250	
壁(ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	厚120　集積共	22	㎡	6,600	145,200	
壁(ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	厚190　集積共 1.8㎡	1	式		18,800	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 軽量鉄骨壁下地 撤去	65形　集積共 14.5㎡	1	式		17,100	
壁 陶器質ﾀｲﾙ撤去	100角　集積共 下地ﾓﾙﾀﾙ共	528	㎡	8,800	4,646,400	
壁 陶器質ﾀｲﾙ撤去	100角　W=30　集積共 下地ﾓﾙﾀﾙ共　ｶｯﾀｰ入れ共 (既存ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ撤去部)　7.2m	1	式		40,500	
壁 陶器質ﾀｲﾙ撤去	100角ﾀｲﾙのみ　集積共 下地ﾓﾙﾀﾙ<存置>	73.7	㎡	6,630	488,631	
壁 陶器質ﾀｲﾙ撤去	100角　集積共 ﾎﾞｰﾄﾞ面 5.8㎡	1	式		38,500	
壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去	厚20　集積共	120	㎡	7,960	955,200	
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	厚12.0+12.0　集積共 19.1㎡	1	式		54,200	
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	厚12.0+12.0　集積共 ﾀｲﾙ下地 5.8㎡	1	式		16,500	
壁 ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　厚さ20～30mm	177	m	3,500	619,500	
壁 ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ面　厚さ20～30mm	409	m	3,500	1,431,500	
小計					12,885,781	
(天井)						
天井 軽量鉄骨天井下地 撤去	19形　集積共	216	㎡	1,770	382,320	
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 撤去	厚12.0+GB-R厚9.0下張共　集積共 天井廻り縁(塩ﾋﾞ製)共 LGS面	190	㎡	5,910	1,122,900	
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 撤去	厚12.0+GB-R厚9.0下張共 天井廻り縁(塩ﾋﾞ製)共 LGS面<存置>	107	㎡	5,910	632,370	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 不燃積層 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	厚9.5　集積共 天井廻り縁(塩ﾋﾞ製)共 LGS面　0.8㎡	1	式		2,360	
天井 不燃積層 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	厚9.5　集積共 天井廻り縁(塩ﾋﾞ製)共 LGS面<存置>	87.4	㎡	2,950	257,830	
天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 撤去	厚6.0　石綿含有材　集積共 天井廻り縁(塩ﾋﾞ製)共 LGS面	25.6	㎡	6,500	166,400	
天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 撤去	厚6.0　石綿含有材　集積共 天井廻り縁(塩ﾋﾞ製)共 LGS面<存置>　17.6㎡	1	式		114,000	
小計					2,678,180	
(その他)						
WC(男・女) ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板撤去	ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 厚25　集積共 W=120 15.7m	1	式		83,400	
WC(男・女) ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板撤去	ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 厚25　集積共 W=200 1.6m	1	式		11,000	
B1F ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ隔て板 撤去	ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 厚25　集積共 W1210×H1800	2	か所	30,000	60,000	
B1F WC(男・女) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板)　集積共 W(2180+260+980)×H1900　厚40 巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製　片開戸-2ヶ所	2	か所	9,220	18,440	
1F WC(男・女) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板)　集積共 W(3315+310+980)×H1900　厚40 巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製　片開戸-3ヶ所	2	か所	12,400	24,800	
2F WC(男・女) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板)　集積共 W(3330+360+980)×H1900　厚40 巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製　片開戸 3ヶ所	2	か所	12,600	25,200	
3F WC(男・女) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板)　集積共 W(2255+360+980)×H1900　厚40 巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製　片開戸-3ヶ所	2	か所	9,700	19,400	
4.5F WC(男・女) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板)　集積共 W(2255+410+980)×H1900　厚40 巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製　片開戸-3ヶ所	4	か所	9,840	39,360	
1.2F WC(女)SK ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板)　集積共 W905×H1900　厚40 巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製　片開戸-1ヶ所	2	か所	2,450	4,900	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）		内装改修			撤去		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1･2F WC(女) ﾍﾞﾋﾟｰﾍﾞｯﾄ撤去	樹脂製　集積共	2	か所	4,920	9,840	
B1～5F WC(男) 便所手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ40φ　集積共 小便器用手摺	6	か所	6,810	40,860	
1.2F 身障者WC 便所手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ40φ　集積共 固定手摺(壁付･I形)	2	か所	6,810	13,620	
1.2F 身障者WC 便所手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ40φ　集積共 固定手摺(壁付･L形)	2	か所	6,810	13,620	
1.2F 身障者WC 便所手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ40φ　集積共 可動手摺	2	か所	6,810	13,620	
WC(男･女) 洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ　集積共 W1405×D500×H125+50	8	か所	4,620	36,960	
WC(男･女) 洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ　集積共 W1840×D500×H750+50 下部棚付	2	か所	7,610	15,220	
WC(男･女) 洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ　集積共 W1865×D500×H750+50 下部棚付	2	か所	7,780	15,560	
1.2F 身障者WC 化粧鏡撤去	防湿鏡 厚5.0　集積共 W600×H800	2	か所	7,050	14,100	
WC(男･女) 化粧鏡撤去	防湿鏡 厚10.0　集積共 W1205×H1000　SUS枠付 耐水合板(厚12)+木下地組共	8	か所	22,100	176,800	
WC(男･女) 化粧鏡撤去	防湿鏡 厚10.0　集積共 W1640×H1000　SUS枠付 耐水合板(厚12)+木下地組共	4	か所	29,900	119,600	
湯沸室 流し台水切撤去	ｽﾃﾝﾚｽPL-0.6　集積共 W=185　L=1800	5	か所	3,310	16,550	
湯沸室 流し台撤去	既製品　集積共 W1200×D550×H800	5	か所	7,840	39,200	
湯沸室 ｺﾝﾛ台撤去	既製品　集積共 W 600×D550×H640	5	か所	4,700	23,500	
湯沸室 吊戸棚撤去	既製品　集積共 W600×D360×H500	5	か所	7,710	38,550	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）		内装改修			撤去		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
湯沸室 水切棚撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　集積共 L=600　1段	5	か所	3,080	15,400	
湯沸室 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　集積共 W1200×D600×H500	5	か所	20,100	100,500	
小計					990,000	
計					17,418,976	

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）　内装改修						改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(床)						
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般部 熱溶接工法 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面　17.6㎡	1	式		76,800	
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般部 熱溶接工法　W=200 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面　13.5m	1	式		20,400	
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ面　16.5㎡	1	式		76,800	
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	158	㎡	4,650	734,700	
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	半硬質 厚さ2.0　W=200 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	27.1	m	1,250	33,875	
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 16.5㎡	1	式		25,000	
床 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚20 3.5㎡	1	式		18,600	
床 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚10 壁撤去跡補修 13.2m2	1	式		63,800	
1.2F WC(男) 汚垂ﾀｲﾙ張り	大判ﾀｲﾙ　6 29 2 L3030×W600　接着張り	2	か所	161,000	322,000	
B1.3～5F WC(男) 汚垂ﾀｲﾙ張り	大判ﾀｲﾙ　6-29-2 L2490×W600　接着張り	4	か所	116,000	464,000	
小計					1,835,975	
(幅木)						
幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木	軟質　H=60 ﾓﾙﾀﾙ面 0.8m	1	式		460	
幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木	軟質　H=60 既存ﾓﾙﾀﾙ面 8.8m	1	式		5,060	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）　内装改修						改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木	軟質　H=60 ﾎﾞｰﾄﾞ面 15.8m	1	式		9,090	
幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木	軟質　H=60 ﾎﾞｰﾄﾞ面<遮音壁> 16.3m	1	式		9,370	
幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木	軟質　H=60 既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 13.6m	1	式		7,820	
幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木	軟質　H=60 ｹｲｶﾙ板面 5.3m	1	式		3,050	
幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木	軟質　H=60 既存化粧板面 5.2m	1	式		2,990	
幅木 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上 巾木	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 H=50 熱溶接工法 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 既存ﾓﾙﾀﾙ面　10m	1	式		16,100	
幅木 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上 巾木	無 地 厚さ2.0 H=60 熱溶接工法 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 ﾎﾞｰﾄﾞ面	145	m	1,680	243,600	
幅木 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上 巾木	無 地 厚さ2.0 H=60 熱溶接工法 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 ﾎﾞｰﾄﾞ面<遮音壁>	49.7	m	1,680	83,496	
幅木 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上 巾木	無 地 厚さ2.0 H=60 熱溶接工法 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 合板面　0.9m	1	式		1,510	
床段差小口 薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚5 既調合品 H=30 5.3m	1	式		8,190	
小計					390,736	
(壁)						
壁 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450 4.1㎡	1	式		13,200	
壁 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	111	㎡	3,310	367,410	
壁(ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁) 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450 14.4㎡	1	式		47,700	

1.建物　1) 庁舎　(給排水衛生設備改修の部)　内装改修						改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形 扉等三方補強 600×2000 (SD 2)	2	か所	15,300	30,600	
壁 軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形 扉等三方補強 1020×2000 (LD-4)	2	か所	16,000	32,000	
壁 軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形 扉等四方補強 450× 450 (SD-3)	4	か所	15,300	61,200	
壁 軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形 扉等四方補強 600× 600 (SD-1)	6	か所	15,300	91,800	
壁 遮音間仕切壁	LGS下地(65形)+GW充填(32K・厚50)共 GB-R 厚12.5+12.5(片面) GB-S 厚12.5(片面)	59.6	㎡	13,300	792,680	
壁 遮音間仕切壁	LGS下地(65形)+GW充填(32K・厚50)共 GB-R 厚12.5(片面) GB-S 厚12.5(片面)	36.7	㎡	11,800	433,060	
壁 遮音間仕切壁	LGS下地(65形)+GW充填(32K・厚50)共 GB-S 厚12.5(両面)	90.6	㎡	12,200	1,105,320	
壁 遮音間仕切壁	LGS下地(65形)+GW充填(32K・厚50)共 GB-S 厚12.5(片面) 耐水合板 厚12.0(片面)　5.8㎡	1	式		101,000	
壁 遮音間仕切壁	LGS下地(90形)+GW充填(32K・厚50)共 GB-R 厚12.5+12.5(片面) GB-S 厚12.5(片面)　13.3㎡	1	式		185,000	
壁 遮音間仕切壁	LGS下地(90形)+GW充填(32K・厚50)共 GB-R 厚12.5(片面) GB-S 厚12.5(片面)　7.1㎡	1	式		88,400	
壁 遮音間仕切壁	LGS下地(90形)+GW充填(32K・厚50)共 GB-S 厚12.5(両面) 16.4㎡	1	式		210,000	
壁 遮音間仕切壁下地 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2000 (LD-1)	10	か所	15,300	153,000	
壁 遮音間仕切壁下地 開口部補強	65形 扉等三方補強 1050×2000 (LD-3)	2	か所	16,000	32,000	
壁 遮音間仕切壁下地 開口部補強	90形 扉等三方補強 800×2000 (LD-2)	2	か所	20,500	41,000	
壁 遮音間仕切壁 表面処理	継目処理　幅木下地 1㎡	1	式		930	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1) 庁舎　(給排水衛生設備改修の部)　内装改修						改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 遮音間仕切壁 表面処理	継目処理　塗装下地	40.9	㎡	930	38,037	
壁 遮音間仕切壁 ｼｰﾘﾝｸﾞ	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU 2) 10×10 (両面)	192	m	1,370	263,040	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃　幅木下地 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下張り (化粧FK下張)　2.9㎡	1	式		7,120	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃　幅木下地 RC、CB直張り　下張り (化粧FK下張)　5.8㎡	1	式		14,200	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB S)	厚12.5　不燃　幅木下地 RC、CB直張り　継目処理 -　-　0.2㎡	1	式		1,150	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃　塗装下地 RC、CB直張り　継目処理 12.6㎡	1	式		72,700	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃　素地仕上 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　厚12.5共　6.9㎡	1	式		30,300	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃　幅木下地 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共　0.8㎡	1	式		4,380	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃　塗装下地 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	32.1	㎡	5,470	175,587	
壁 けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6　素地仕上 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け(V目地) 下張GB-S　厚12.5共　8.7㎡	1	式		57,700	
壁 けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6　幅木下地 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け(V目地) 下張GB-S　厚12.5共　0.2㎡	1	式		1,330	
壁 けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6　素地仕上 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け(V目地) 下張耐水合板　厚12.0共　3.1㎡	1	式		36,600	
壁 けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6　幅木下地 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け(V目地) 下張耐水合板　厚12.0共　0.1㎡	1	式		1,180	
壁 けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6　塗装下地 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け(V目地) 下張耐水合板　厚12.0共　3.1㎡	1	式		36,600	
壁 化粧けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	0.8FK ｱｸﾘﾙ樹脂系塗料 厚6.0 不燃 多湿部　ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法 下張<遮音壁>	164	㎡	10,600	1,738,400	

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）　内装改修						改修
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
壁 化粧けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	0.8FK ｱｸﾘﾙ樹脂系塗料 厚6.0 不燃 多湿部　ｱﾙｼﾞｮｲﾅｰ工法 下張GB S　　厚12.5共	105	㎡	18,400	1,932,000	
壁 化粧けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	0.8FK ｱｸﾘﾙ樹脂系塗料 厚6.0 不燃 多湿部　ｱﾙｼﾞｮｲﾅｰ工法 下張GB-S(GL)　厚12.5共	249	㎡	20,100	5,004,900	
壁 化粧けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	0.8FK ｱｸﾘﾙ樹脂系塗料 厚6.0 不燃 多湿部　ｱﾙｼﾞｮｲﾅｰ工法 下張耐水合板(GL)　厚12.5共　2㎡	1	式		61,300	
壁 化粧けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り 見切縁	出隅	139	m	1,350	187,650	
壁 化粧けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り 見切縁	下端	195	m	950	185,250	
壁 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　厚20　素地仕上 W=100　3.6m	1	式		11,800	
壁 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　厚20　幅木下地 W=210　0.2m	1	式		650	
壁 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　厚20　塗装下地 W=210　9m	1	式		29,500	
壁 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　厚30　素地仕上 W=175	21.3	m	4,230	90,099	
壁 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　厚30　素地仕上 W 200　8.7m	1	式		36,800	
1.2F WC(男) 壁縦見切枠	ｽﾁｰﾙPL-1.6加工 120×25　H=2300 固定枠共	2	か所	52,300	104,600	
壁 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板取合部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 3×3	7.5	m	1,020	7,650	
小計					13,916,823	
(天井)						
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 既存ｲﾝｻｰﾄ使用	195	㎡	2,630	512,850	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）　内装改修						改修
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 既存ｲﾝｻｰﾄ使用	33.7	㎡	4,030	135,811	
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 既存ｲﾝｻｰﾄ使用　0.8㎡	1	式		2,460	
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 既存ｲﾝｻｰﾄ使用　0.8㎡	1	式		2,240	
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 既存ｲﾝｻｰﾄ使用　0.8㎡	1	式		3,350	
天井 軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　150×　150 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 (設備開口)	42	か所	2,420	101,640	
天井 軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　200×　200 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 (設備開口)	7	か所	2,450	17,150	
天井 軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　450×　450 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 (天井点検口)	14	か所	3,510	49,140	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-NC　厚9.5共 LGS面	229	㎡	5,680	1,300,720	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-NC　厚9.5共 既存LGS面	107	㎡	5,590	598,130	
天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け LGS面　0.8㎡	1	式		2,210	
天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB NC)	厚 9.5　不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け 既存LGS面	87.4	㎡	2,760	241,224	
天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 張り	ﾀｲﾌﾟ 2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚6　素地仕上 突付け LGS面　1.6㎡	1	式		6,330	
天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 張り	ﾀｲﾌﾟ 2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚6　素地仕上 突付け 既存LGS面　17.6㎡	1	式		69,600	
天井 天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	590	m	2,570	1,516,300	
天井 天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	18	か所	20,100	361,800	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1) 庁舎　(給排水衛生設備改修の部)	内装改修				改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
小計					4,920,955	
(その他)						
B1～5F 湯沸室 ﾗｲﾆﾝｸﾞ笠木	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ加工 厚25 W=150 取付L-40×40×3共	7.5	m	28,000	210,000	
B1～5F SK ﾗｲﾆﾝｸﾞ笠木	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ加工 厚25 W=150 取付L-40×40×3共	4	m	28,000	112,000	
B1～5F SK ﾗｲﾆﾝｸﾞ笠木	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ加工 厚25 W=250 取付L-40×40×3共	1.9	m	29,500	56,050	
1F WC(女) ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ	W1930×D250×H340 天板・側板・隔板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 背板:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 厚20 下地耐水合板 厚12 支持金物共	1	か所	252,000	252,000	
2F WC(女) ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ	W1960×D250×H340 天板・側板・隔板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 背板:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 厚20 下地耐水合板 厚12 支持金物共	1	か所	252,000	252,000	
B1F WC(男) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板) 見付40 W(1850+1360)×H2300 巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴｯｼﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ製 片開き戸(600×2000)-2ｹ所付	1	か所	405,000	405,000	
B1F WC(女) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板) 見付40 W(1840+1345)×H2300 巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴｯｼﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ製 片開き戸(600×2000)-2ｹ所付	1	か所	405,000	405,000	
1･2F WC(男) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板) 見付40 W(4190+900×2)×H2300 巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴｯｼﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ製 片開き戸(600×2000)-3ｹ所付	2	か所	626,000	1,252,000	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1) 庁舎　(給排水衛生設備改修の部)	内装改修				改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1･2F WC(女) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板) 見付40 W(2940+1560×2)×H2300 巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴｯｼﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ製 片開き戸(600×2000) 3ｹ所付	2	か所	666,000	1,332,000	
3F WC(男) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板) 見付40 W(1910+1420)×H2300 巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴｯｼﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ製 片開き戸(600×2000)-2ｹ所付	1	か所	407,000	407,000	
3F WC(女) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板) 見付40 W(1840+1360)×H2300 巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴｯｼﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ製 片開き戸(600×2000)-2ｹ所付	1	か所	401,000	401,000	
4･5F WC(男) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板) 見付40 W(2700+850×2+1420)×H2300 巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴｯｼﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ製 片開き戸(600×2000)-3ｹ所付	2	か所	653,000	1,306,000	
4･5F WC(女) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板) 見付40 W(1840+1360)×H2300 巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴｯｼﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ製 片開き戸(600×2000)-2ｹ所付	2	か所	396,000	792,000	
1.2F 身障者用WC ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	樹脂製(既製品)　折りたたみ形 壁固定ﾀｲﾌﾟ	2	か所	72,900	145,800	
1.2F 身障者用WC ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄ	樹脂製(既製品)　折りたたみ形 縦型　壁・床固定ﾀｲﾌﾟ	2	か所	136,000	272,000	
1.2F WC(女) ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄ	樹脂製(既製品)　折りたたみ形 縦型　壁・床固定ﾀｲﾌﾟ	2	か所	136,000	272,000	
1.2F 身障者用WC 収納式着替え台	樹脂製(既製品)　折りたたみ形 壁固定ﾀｲﾌﾟ	2	か所	82,300	164,600	
1F WC(女) 化粧鏡	厚5.0　防錆性 W1930×H 700 上下SUS固定ﾚｰﾙ共	1	か所	41,300	41,300	

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）	内装改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1F WC(女) 化粧鏡	厚5.0　防錆性 W1955×H 700 上下SUS固定ﾚｰﾙ共	1	か所	41,900	41,900	
B1～5F WC(男・女) 化粧鏡	厚5.0　防錆性 W 350×H1000 上下SUS固定ﾚｰﾙ共	24	か所	9,450	226,800	
1･2F 身障者WC 化粧鏡	厚5.0　防錆性 W 600×H 900 上下SUS固定ﾚｰﾙ共	2	か所	15,100	30,200	
B1～5F WC(男・女) 便所手摺	ｽﾃﾝﾚｽ軟質樹脂被覆製　35φ 固定手摺(L型)　6-23-1 L=700×700　RC壁付	10	か所	57,200	572,000	
B1～5F WC(男・女) 便所手摺	ｽﾃﾝﾚｽ軟質樹脂被覆製　35φ 固定手摺(L型)　6-23-1 L=700×700　LGS壁付	14	か所	57,200	800,800	
B1～5F SK ﾓｯﾌﾟ掛け	ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌｯｸ(既製品) D40×H50程度　壁付	6	か所	11,800	70,800	
B1～5F SK 壁器具取付補強材	C-100×50×20×3.2 L=700 L-40×40×3 ﾀﾃ材 L=300×2	6	か所	19,000	114,000	
1～5F 湯沸室 流し台	市販品　天板:ｽﾃﾝﾚｽ製 L1500×D550×H850 ﾄﾗｯﾌﾟ付	5	か所	51,100	255,500	
1～5F 湯沸室 吊り戸棚	ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ板 厚20 W900×D450×H500 幕板:合板(厚12)+木組(H=100)共	5	か所	34,800	174,000	
1～5F 湯沸室 水切棚	ｽﾃﾝﾚｽ製(既製品) L 900　1段	5	か所	11,100	55,500	
B1～5F WC(男・女) ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	ｱｸﾘﾙ製 厚5.0　平付れ型 表示:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字貼 200×200	12	か所	17,800	213,600	
1～2F 身障者用WC ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	ｱｸﾘﾙ製 厚5.0　平付れ型 表示:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字貼 200×200	2	か所	17,800	35,600	
4F居室(4-2) ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ 取外し・再取付	天井直付 W1550×H2600	2	か所	15,100	30,200	
4F居室(4-2) ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ 取外し・再取付	天井直付 W1900×H2600	1	か所	15,100	15,100	
B1F廊下 防煙垂れ壁 取外し・再取付	網入ｶﾞﾗｽ(厚6.8)+ﾌﾚｰﾑ W1225×H 300	1	か所	45,400	45,400	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）	内装改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
4F居室(4 2)便所 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　1･3 取外し・再取付	既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板) 見付40 W1560×H2000 巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴｯｼﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ製 片開き戸(600×2000) 1ｹ所付	2	か所	76,900	153,800	
4F居室(4-2)便所2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 取外し・再取付	既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板) 見付40 W1910×H2000 巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴｯｼﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ製 片開き戸(600×2000)-1ｹ所付	1	か所	94,200	94,200	
4F居室(4-2)便所5 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 取外し・再取付	既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板) 見付40 W(1420+920)×H2000 巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴｯｼﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ製 片開き戸(600×2000)-1ｹ所付	1	か所	115,000	115,000	
B1F仮給湯室 流し台 取外し・再取付	天板:ｽﾃﾝﾚｽ製 L1200×D550×H850 (1～3F湯沸室) (取外し→再取付→撤去)	3	か所	13,100	39,300	
2F書庫 鋼製書架 取外し・再取付	法務省型(W型) 7段　室内移動 W(1150×5連)×D400　頭つなぎ共 固定ﾎﾞﾙﾄ(再利用) 床固定	1	か所	89,700	89,700	
3F書庫(3-2) 鋼製書架 取外し・再取付	法務省型(W型) 7段　室内移動 W(1150×2連)×D400　頭つなぎ共 固定ﾎﾞﾙﾄ(再利用) 床固定	6	か所	35,900	215,400	
3F書庫(3-3) 鋼製書架 取外し・再取付	法務省型(W型) 7段　室内移動 W(1150×5連)×D400　頭つなぎ共 固定ﾎﾞﾙﾄ(再利用) 床固定	5	か所	89,700	448,500	
3F書庫(B1-5) 鋼製書架 取外し・再取付	ｽﾁｰﾙ製　6段　室内移動 W900×D450　頭つなぎ共 固定ﾎﾞﾙﾄ(再利用) 床・壁固定	18	か所	18,200	327,600	
3F書庫(4-1) 鋼製書架 取外し・再取付	ｽﾁｰﾙ製　6段　室内移動 W900×D350　頭つなぎ共 固定ﾎﾞﾙﾄ(再利用) 床・壁固定	6	か所	18,200	109,200	
電気工事用仮設貫 通穴	φ50 ｸﾞﾗｳﾄ補修	1	か所	39,500	39,500	
小計					12,391,350	
計					33,455,839	

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）		塗装改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
(壁)						
壁 ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)　　工程B種(一般) 素地ごしらえA種(新規面)	44.7	㎡	4,080	182,376	
壁 ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)　　工程B種(一般) 素地ごしらえA種(新規面) <遮音壁>	40.9	㎡	4,080	166,872	
壁 ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)　　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面) 既存塗膜除去(RB種)共	31.8	㎡	3,840	122,112	
壁 ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　　工程B種(一般) 素地ごしらえB種(新規面)　W=210 9m	1	式		10,500	
壁 ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面) 既存塗膜除去(RB種)共　　17㎡	1	式		67,800	
竪管 ＳＯＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面 50φ　　工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地調整RB種 既存塗膜除去RB種共　　6.2m	1	式		14,700	
壁縦見切縁 ＳＯＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面(120×25)工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A　H=2300 素地C種(新規面)　　2か所	1	式		6,250	
計					570,610	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）		躯体改修			撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
(B1F)						
B1F WC(男・女) 和便器開口閉塞 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　　集積共 L2130×W680×D130 便器開口:280×680-2ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	2	か所	298,000	596,000	
B1F WC(PS) 設備配管開口閉塞 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　　集積共 L500×W200×D130 配管開口:100φ-2ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	1	か所	208,000	208,000	
B1F WC(PS) 設備配管開口閉塞 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　　集積共 L900×W200×D130 配管開口:100φ　4ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	1	か所	208,000	208,000	
小計					1,012,000	
(1F)						
1F WC(男・女) 和便器開口閉塞 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　　集積共 L3255×W680×D130 便器開口:280×680-3ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	2	か所	301,000	602,000	
1F WC(PS) 設備配管開口閉塞 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　　集積共 L(1000+1060)×W200×D130 配管開口:100φ　8ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	1	か所	249,000	249,000	
1F WC(PS) 設備開口新設及び 開口閉塞 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　　集積共 L1440×W1390×D130 L650×W700×D130 設備開口:300×250 1ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	1	か所	263,000	263,000	

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）　躯体改修　撤去						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					1,114,000	
（2F）						
2F WC(男・女) 和便器開口閉塞 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　集積共 L3280×W680×D130 便器開口:280×680-3ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	2	か所	301,000	602,000	
2F WC(PS) 設備配管開口閉塞 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　集積共 L(1000+1060)×W200×D130 配管開口:100φ-8ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	1	か所	249,000	249,000	
2F WC(PS) 設備開口新設及び 開口閉塞 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　集積共 L1440×W1390×D130 L750×W800×D130 設備開口:400×350-1ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	1	か所	263,000	263,000	
小計					1,114,000	
（3F）						
3F WC(男・女) 和便器開口閉塞 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　集積共 L2180×W680×D130 便器開口:280×680-2ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	2	か所	259,000	518,000	
3F WC(PS) 設備配管開口閉塞 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　集積共 L(900+950)×W200×D130 配管開口:100φ-8ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	1	か所	250,000	250,000	
3F WC(PS) 設備開口新設及び 開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　集積共 L1440×W1740×D130 L800×W850×D130					

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）　躯体改修　撤去						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	設備開口:450×400-1ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	1	か所	263,000	263,000	
小計					1,031,000	
（4F）						
4F WC(男・女) 和便器開口閉塞 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　集積共 L2205×W680×D130 便器開口:280×680-2ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	2	か所	259,000	518,000	
4F WC(PS) 設備配管開口閉塞 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　集積共 L(850+800)×W200×D130 配管開口:100φ　8ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	1	か所	250,000	250,000	
4F WC(PS) 設備開口新設及び 開口閉塞 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　集積共 L1440×W1890×D130 L800×W850×D130 設備開口:450×400-1ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	1	か所	303,000	303,000	
小計					1,071,000	
（5F）						
5F WC(男・女) 和便器開口閉塞 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　集積共 L2205×W680×D130 便器開口:280×680 2ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	2	か所	259,000	518,000	
5F WC(PS) 設備配管開口閉塞 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　集積共 L(850+800)×W200×D130 配管開口:100φ-8ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	1	か所	250,000	250,000	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）	躯体改修				撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
5F WC(PS) 設備開口新設及び 開口閉塞 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ砕り+ｶｯﾀｰ入れ　集積共 L1440×W2040×D130 L900×W950×D130 設備開口:550×500-1ヶ所 既存鉄筋切断面錆止め塗装共 探査機による鉄筋等探査共	1	か所	303,000	303,000	
小計					1,071,000	
撤去機械運搬		1	式		48,900	
計					6,461,900	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）	躯体改修				改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
（B1F）						
B1F WC(男・女) 和便器開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L2130×W680×D130 躯体・鉄筋溶接共　開口無し	2	か所	199,000	398,000	
B1F WC(PS) 設備配管開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L500×W200×D130 開口無し	1	か所	133,000	133,000	
B1F WC(PS) 設備配管開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L900×W200×D130 開口無し	1	か所	141,000	141,000	
小計					672,000	
（1F）						
1F WC(男・女) 和便器開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L3255×W680×D130 鉄筋溶接共　開口無し	2	か所	230,000	460,000	
1F WC(PS) 設備配管開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L(1000+1060)×W200×D130 開口無し	1	か所	155,000	155,000	
1F WC(PS) 設備開口新設及び 開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L1440×W1390×D130 開口補強　　開口:L300×W250有	1	か所	205,000	205,000	
1F WC(PS) 設備開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L650×W700×D130 鉄筋溶接共　開口無し	1	か所	146,000	146,000	
小計					966,000	
（2F）						
2F WC(男・女) 和便器開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L3280×W680×D130 鉄筋溶接共　開口無し	2	か所	230,000	460,000	
2F WC(PS) 設備開口新設及び 開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L1440×W1590×D130 開口補強　　開口:L170×W465有	1	か所	209,000	209,000	
2F WC(PS) 設備開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L750×W800×D130 鉄筋溶接共　開口無し	1	か所	224,000	224,000	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）	躯体改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
2F WC(PS) 設備配管開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L(1000+1060)×W200×D130 開口無し	1	か所	189,000	189,000	
小計					1,082,000	
(3F)						
3F WC(男・女) 和便器開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L2180×W680×D130 鉄筋溶接共　開口無し	2	か所	200,000	400,000	
3F WC(PS) 設備配管開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L(900+950)×W200×D130 開口無し	1	か所	154,000	154,000	
3F WC(PS) 設備開口新設及び 開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L1440×W1740×D130 L800×W850×D130 鉄筋溶接共　開口:L300×W650有	1	か所	380,000	380,000	
小計					934,000	
(4F)						
4F WC(男・女) 和便器開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L2205×W680×D130 鉄筋溶接共　開口無し	2	か所	200,000	400,000	
4F WC(PS) 設備配管開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L(850+800)×W200×D130 開口無し	1	か所	154,000	154,000	
4F WC(PS) 設備開口新設及び 開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L1440×W1890×D130 L800×W850×D130 鉄筋溶接共　開口:L300×L750有	1	か所	405,000	405,000	
小計					959,000	
(5F)						

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）	躯体改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
5F WC(男・女) 和便器開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L2205×W680×D130 鉄筋溶接共　開口無し	2	か所	200,000	400,000	
5F WC(PS) 設備配管開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L(850+800)×W200×D130 開口無し	1	か所	152,000	152,000	
5F WC(PS) 設備開口新設及び 開口閉塞	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 L1440×W2040×D130 L900×W950×D130 鉄筋溶接共　開口:L300×W900有	1	か所	405,000	405,000	
小計					957,000	
<受水槽架台基礎>	B1F機械室					
B1F機械室 受水槽鉄骨架台	SS400　　SOP塗共 H-250×250×9×14 L=3300-3本 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(厚50・200×200-2×3) あと施工ｱﾝｶｰ(M16・下向き-4本)	1	か所	2,520,000	2,520,000	
小計					2,520,000	
計					8,090,000	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）	発生材処理				積込み	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材積込み)						
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)	66.1	m3	10,000	661,000	
発生材積込み	建設発生木材　6.3m3	1	式		39,400	
発生材積込み	建設廃材(ｶﾞﾗｽ類)　0.2m3	1	式		39,400	
発生材積込み	建設廃材(仕上材類)	28.9	m3	7,880	227,732	
発生材積込み	建設廃材(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類)　4.2m3	1	式		39,400	
発生材積込み	石綿含有成形板　0.3m3 飛散防止措置（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ袋）共	1	式		39,400	
計					1,046,332	

直接工事費　細目別内訳

2.外構(給排水衛生設備改修の部)	1）舗装				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(駐車場・歩道)						
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 (車道部)	厚50　集積・積込み共 路盤材(厚150)+ﾌｨﾙﾀｰ層(厚150)共	21.8	㎡	2,790	60,822	
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 (車道部)	厚50　W=900　集積・積込み共 路盤材(厚150)+ﾌｨﾙﾀｰ層(厚150)共	16	m	2,510	40,160	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 (歩道部)	厚30　W=900　集積・積込み共 路盤材(厚150)共 視覚障害用床材共	3.4	m	1,330	4,522	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去 (車道部)	厚80　集積・積込み共 路盤材(厚150)+ｸｯｼｮﾝ層(厚20)共	5.1	㎡	2,500	12,750	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去A (歩道部)	厚60 300×300　集積・積込み共 路盤材(厚100)+ｸｯｼｮﾝ層(厚30)共 視覚障害者用床材共	16.8	㎡	1,890	31,752	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去B (歩道部)	厚60 300×150　集積・積込み共 路盤材(厚100)+ｸｯｼｮﾝ層(厚30)共 視覚障害者用床材共	48.4	㎡	1,700	82,280	
縁石撤去	車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　集積・積込み共 150×150　9-11-8 地業共	2.5	m	990	2,475	
舗装ｶｯﾀｰ	厚さ50㎜	142	m	1,020	144,840	
取壊し機械運搬		1	式		111,300	
計					490,901	

2.外構(給排水衛生設備改修の部)	1) 舗装				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(駐車場･歩道)						
直接仮設		1	式		112,880	
透水性 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (車道部)	A-5-15-15 再生密粒　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場合 人力	12.8	㎡	10,200	130,560	
透水性 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (車道部)	A 5 15 15 再生密粒　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場合 人力　W=900	16	m	15,700	251,200	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (歩道部)	A-3-10 再生密粒　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場合 人力　W=900 9-21-1	3.4	m	10,200	34,680	
ｲﾝﾀｰﾛｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装 (車道部)	厚80　標準色　9-21-4 路盤材(厚150)+ﾌｨﾙﾀｰ層(厚20) 特に狭い場合 人力	5.1	㎡	27,600	140,760	
ｲﾝﾀｰﾛｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装A (歩道部)	厚60　標準色　9-23-2 300×300 路盤材(厚100)+ﾌｨﾙﾀｰ層(厚30) 特に狭い場合 人力	16.8	㎡	26,400	443,520	
ｲﾝﾀｰﾛｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装 (歩道部)	厚60　標準色　9-23-2 300×150 路盤材(厚100)+ﾌｨﾙﾀｰ層(厚30) 特に狭い場合 人力	48.4	㎡	26,400	1,277,760	
視覚障害者用床材 (歩道部)	点字ﾌﾞﾛｯｸ ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 300×300 厚60　注意喚起用	1.4	㎡	84,000	117,600	
視覚障害者用床材 (歩道部)	点字ﾌﾞﾛｯｸ ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 300×300 厚60　誘導用	10.1	㎡	84,000	848,400	
縁石	車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　9-11-8 150×150 地業共	2.5	m	18,500	46,250	
舗装機械運搬		1	式		55,900	
小計					3,459,510	
(土留め)	※土工は舗装撤去にて計上					
土留め 配管用ｺｱ抜き	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 80φ×L200	1	か所	68,700	68,700	

直接工事費　細目別内訳

2.外構(給排水衛生設備改修の部)	1) 舗装				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					68,700	
(仮設受水槽基礎)						
直接仮設		1	式		55,800	
仮設受水槽基礎	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 底版:W3000×D1350×H200 基礎:W350×L1350×H400-3ｹ所 地業･躯体･直均し共	1	か所	455,000	455,000	
小計					510,800	
計					4,039,010	

2.外構(給排水衛生設備改修の部)		発生材処理			積込み	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材積込み)						
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) 0.7m3	1	式		39,400	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(二次製品) 0.1m3	1	式		39,400	
発生材積込み	建設廃材(仕上材類) 3.5m3	1	式		39,400	
計					118,200	

直接工事費　細目別内訳

3.造園(給排水衛生設備改修の部)		1) 樹木				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｻﾂｷ	H C W 0.40 - 0.50 枯補償含む	60	本	1,400	84,000	
ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ	H C W 0.50 - 0.60 枯補償含む	56	本	1,330	74,480	
ｶﾅﾒﾓﾁ	H C W 1.80 - 0.50 枯補償含む	5	本	5,910	29,550	
ｿﾒｲﾖｼﾉ	H C W 4.00 0.20 1.9 枯補償含む	2	本	27,000	54,000	
植付け(中低木)	樹高 50cm未満	116	本	4,490	520,840	
植付け(中低木)	樹高 100～200cm未満	5	本	16,300	81,500	
植付け(高木)	幹周 15～25cm未満	2	本	65,000	130,000	
植栽機械運搬		1	式		76,800	
計					1,051,170	

4.取りこわし　(給排水衛生設備改修の部)　　1) 既存樹木

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｻﾂｷ 伐採抜根	H　C　W　集積共 0.40 － 0.50	60	本	2,240	134,400	
ﾔﾏﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ 伐採抜根	H　C　H　集積共 0.40 － 0.60	56	本	2,240	125,440	
ｶﾅﾒﾓﾁ 伐採抜根	H　C　H　集積共 1.80 － 0.50	5	本	13,000	65,000	
ﾂﾒｲﾖｼﾉ 伐採抜根	H　C　H　集積共 4.00 0.20 0.50	2	本	65,000	130,000	
取壊し機械運搬		1	式		105,000	
計					559,840	

直接工事費　細目別内訳

4.取りこわし　(給排水衛生設備改修の部)　　発生材処理　　積込み

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材積込み)						
発生材積込み	建設廃材(生木類・根)　2.4m3	1	式		39,400	
発生材積込み	建設廃材(生木類・幹)　0.5m3	1	式		39,400	
計					78,800	

直接工事費　別紙明細

1.建物　1）庁舎　（給排水衛生設備改修の部）	躯体改修				撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去機械運搬		1	式		48,900	
撤去機械運搬 (空気圧縮機)	可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛	1	往復	48,900	48,900	
計					48,900	

直接工事費　別紙明細

2.外構(給排水衛生設備改修の部)	1）舗装				撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
取壊し機械運搬		1	式		111,300	
とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復	62,900	62,900	
機械運搬 (ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ) 往復	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	1	往復	48,400	48,400	
計					111,300	

直接工事費　別紙明細

2.外構(給排水衛生設備改修の部)	1) 舗装				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設		1	式		112,880	
直接仮設	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(車道部) 特に狭い場合	12.8	㎡	1,120	14,336	
直接仮設	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(車道部) W=900 特に狭い場合	16	m	1,000	16,000	
直接仮設	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(歩道部) 特に狭い場合　w=900	3.4	m	1,120	3,808	
直接仮設	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(車道部) 特に狭い場合	5.1	㎡	1,120	5,712	
直接仮設	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(車道部) 特に狭い場合	16.8	㎡	1,120	18,816	
直接仮設	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(歩道部) 特に狭い場合	48.4	㎡	1,120	54,208	
計					112,880	
舗装機械運搬		1	式		55,900	
舗装機械運搬費	狭い場合	1	往復	55,900	55,900	
計					55,900	

直接工事費　別紙明細

2.外構(給排水衛生設備改修の部)	1) 舗装				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設		1	式		55,800	
直接仮設	W3000×D1350×H200	1	か所	55,800	55,800	
計					55,800	

4.取りこわし　(給排水衛生設備改修の部)　　1) 既存樹木

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
取壊し機械運搬		1	式		105,000	
とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3	1	往復	105,000	105,000	
計					105,000	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
庁舎（空気調和設備改修の部）	1	式	28,535,764	
計			28,535,764	

電気設備工事　科目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	16,106,614	
動力設備	1	式	9,297,740	
拡声設備	1	式	648,000	
監視カメラ設備	1	式	1,284,000	
火災報知設備	1	式	557,350	
中央監視制御設備	1	式	73,060	
その他	1	式	569,000	
計			28,535,764	

庁舎（空気調和設備改修の部）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式	14,987,674	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	1,118,940	
計				16,106,614	
動力設備		1	式	9,297,740	
計				9,297,740	
拡声設備		1	式	648,000	
計				648,000	
監視カメラ設備		1	式	1,284,000	
計				1,284,000	
火災報知設備		1	式	557,350	
計				557,350	
中央監視制御設備		1	式	73,060	
計				73,060	
その他		1	式	569,000	
計				569,000	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）		電灯設備			電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
LED照明器具 (線ぴ取付)	LSS1　　-4 -37 LN	51	個	21,500	1,096,500	
配線器具		1	式		31,110	
電線		1	式		252,410	
電線管		1	式		25,440	
金属線ぴ		1	式		829,340	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		81,010	
取外し再取付け		1	式		7,267,900	
撤去		1	式		386,664	
仮設備工事		1	式		5,017,300	
計					14,987,674	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）		電灯設備			コンセント分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		556,220	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		148,410	
結線費		1	式		236,630	
撤去		1	式		177,680	
計					1,118,940	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）　　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
制御盤	P-B1-1(-4)	1	面	4,340,000	4,340,000	
制御盤	P-2-1	1	面	506,000	506,000	
制御盤	P-3-1	1	面	499,000	499,000	
制御盤改設		1	式		1,614,000	
電動機等接続		1	式		294,900	
電線		1	式		188,910	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		416,690	
電線管		1	式		97,020	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		162,700	
施工費		1	式		843,000	
撤去		1	式		335,520	
計					9,297,740	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）　　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		388,800	
仮設備工事		1	式		259,200	
計					648,000	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）　　監視カメラ設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		642,000	
仮設備工事		1	式		642,000	
計					1,284,000	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）　　火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		352,550	
仮設備工事		1	式		204,800	
計					557,350	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）　　中央監視制御設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端子接続		1	式		34,940	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		30,760	
撤去		1	式		7,360	
計					73,060	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（空気調和設備改修の部）　　その他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用		1	式		569,000	
計					569,000	

庁舎（空気調和設備改修の部）		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		31,110	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 －　－	5	個	3,530	17,650	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	3W 15A ×2　ﾈｰﾑ無 －　－	2	個	6,730	13,460	
計					31,110	
電線		1	式		252,410	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	141	m	460	64,860	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	341	m	550	187,550	
計					252,410	
電線管		1	式		25,440	
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	9	m	1,800	16,200	
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	4	m	2,310	9,240	
計					25,440	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属線ぴ		1	式		829,340	
2種金属線ぴ(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	178	m	3,980	708,440	
2種金属線ぴ(MM2)附属品	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)	26	個	4,650	120,900	
計					829,340	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		81,010	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形（塗装共）	200 × 200 × 100 接地端子,電線管ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ含む	5	個	11,400	57,000	
位置ﾎﾞｯｸｽ	*露出　金属製	7	個	3,430	24,010	
計					81,010	

庁舎（空気調和設備改修の部）		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		7,267,900	
蛍光灯(露出)	取外し・再取付け FL　20W　×5	3	個	22,500	67,500	
蛍光灯(埋込)	取外し・再取付け FL　40W（FCL 40W）　×1	47	個	23,200	1,090,400	
蛍光灯(埋込)	取外し・再取付け FL　40W（FCL 40W）　×2	148	個	29,000	4,292,000	
蛍光灯(埋込)	取外し・再取付け FL　40W（FCL 40W）　×3	25	個	38,000	950,000	
白熱灯	取外し・再取付け 埋込灯（FLH含む）	56	個	15,500	868,000	
計					7,267,900	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		386,664	
蛍光灯(線ひ取付)	撤去費 FL　40W（FCL 40W）　×2	49	個	2,900	142,100	
ｽｲｯﾁ	撤去費 1P15A×1	5	個	750	3,750	
ｽｲｯﾁ	撤去費 3W15A×2	2	個	1,460	2,920	
絶縁電線	撤去費　1.6（　2°） ×1	138	m	93	12,834	
絶縁電線	撤去費　2.0(3.5°) ×1	334	m	100	33,400	
ねじなし電線管	撤去費　(E19) 露　出	9	m	470	4,230	
ねじなし電線管	撤去費　(E25) 露　出	4	m	620	2,480	
2種金属線ひ	撤去費　40㎜ × 30㎜	173	m	830	143,590	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	撤去費　500㎜	5	個	2,320	11,600	
位置ﾎﾞｯｸｽ	撤去費	32	個	930	29,760	
計					386,664	

庁舎（空気調和設備改修の部）		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事		1	式		5,017,300	
蛍光灯(埋込)	取外し・再取付け FL　40W (FCL 40W)　×1	44	個	23,200	1,020,800	
蛍光灯(埋込)	取外し・再取付け FL　40W (FCL 40W)　×2	91	個	29,000	2,639,000	
蛍光灯(埋込)	取外し・再取付け FL　40W (FCL 40W)　×3	19	個	38,000	722,000	
白熱灯	取外し・再取付け 埋込灯 (FLH含む)	41	個	15,500	635,500	
計					5,017,300	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		556,220	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	406	m	1,370	556,220	
計					556,220	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		148,410	
位置ﾎﾞｯｸｽ	*いんぺい　樹脂製	51	個	2,910	148,410	
計					148,410	
結線費		1	式		236,630	
結線費	2P 30A(　8mm2-2C)	9	か所	7,330	65,970	
電動機等結線	単相電源送り	53	台	3,220	170,660	
計					236,630	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		電灯設備			コンセント分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去		1	式		177,680	
ｺﾝｾﾝﾄ	撤去費 2P15A×1　接地極付	60	個	930	55,800	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　　2.0-3C 管内	154	m	190	29,260	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　　2.0 3C ころがし	265	m	160	42,400	
位置ﾎﾞｯｸｽ	撤去費	54	個	930	50,220	
計					177,680	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）		動力設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
制御盤改設		1	式		1,614,000	
制御盤改設	P B1 1(3)	1	面	628,000	628,000	
制御盤改設	P-1-1	1	面	334,000	334,000	
制御盤改設	P-4-1	1	面	318,000	318,000	
制御盤改設	P-5-1	1	面	334,000	334,000	
計					1,614,000	
電動機等接続		1	式		294,900	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆無	5	か所	1,680	8,400	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	4	か所	3,260	13,040	
電動機等結線	直入始動方式	12	台	9,670	116,040	
電動機等結線	Y-△始動方式	1	台	19,300	19,300	
電動機等結線	三相電動機(電源送り、屋外機等)	4	台	4,830	19,320	
結線費	3P 30A(14mm2-3C)	11	か所	10,800	118,800	
計					294,900	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		188,910	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	109	m	550	59,950	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	72	m	750	54,000	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	31	m	920	28,520	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM IE)	14mm2	36	m	1,290	46,440	
計					188,910	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		416,690	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2　3C 管内	10	m	1,310	13,100	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	24	m	1,560	37,440	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C ﾗｯｸ	13	m	1,780	23,140	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	6	m	2,060	12,360	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C ﾗｯｸ	20	m	2,330	46,600	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	43	m	3,780	162,540	
EM CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	29	m	4,190	121,510	
計					416,690	
電線管		1	式		97,020	
厚鋼電線管(G)	露出配管(HDZ30)　28mm	16	m	4,620	73,920	
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	10	m	2,310	23,100	
計					97,020	

庁舎（空気調和設備改修の部）　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		162,700	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (塗装共)	300 × 300 × 400 接地端子,電線管ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ含む	5	個	29,900	149,500	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(塗装共)	200 × 200 × 100 接地端子,電線管ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ含む	1	個	13,200	13,200	
計					162,700	
施工費		1	式		843,000	
制御盤施工費	P-B1-1(-4)	1	面	599,000	599,000	
制御盤施工費	P-2-1	1	面	121,000	121,000	
制御盤施工費	P-3-1	1	面	123,000	123,000	
計					843,000	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		335,520	
制御盤	撤去費　P B1 1(4)	1	面	92,600	92,600	
制御盤	撤去費　P-2-1	1	面	46,300	46,300	
制御盤	撤去費　P-3-1	1	面	46,300	46,300	
絶縁電線	撤去費　2.0(3.5°) ×1	109	m	100	10,900	
絶縁電線	撤去費　2.6(5.5°) ×1	72	m	130	9,360	
絶縁電線	撤去費　8° ×1	31	m	150	4,650	
絶縁電線	撤去費　14° ×1	36	m	190	6,840	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ (絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2°　2C 管内	9	m	120	1,080	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ (絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2°　－3C 管内	34	m	160	5,440	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ (絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2°　－3C ﾗｯｸ	45	m	190	8,550	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ (絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2°　－4C 管内	11	m	190	2,090	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ (絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　3.5°　－4C 管内	4	m	220	880	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ (絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　5.5°　－4C 管内	14	m	280	3,920	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ (絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　5.5°　－4C ﾗｯｸ	33	m	330	10,890	

庁舎（空気調和設備改修の部）　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		335,520	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　14°　－3C 管内	43	m	340	14,620	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　14°　－3C ﾗｯｸ	29	m	410	11,890	
厚鋼電線管	撤去費　(28)　露　出	16	m	1,140	18,240	
ねじなし電線管	撤去費　(E25) 露　出	25	m	620	15,500	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	撤去費　500㎜	1	個	2,320	2,320	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	撤去費　1000㎜	5	個	4,630	23,150	
計					335,520	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		388,800	
電気時計・拡声	取外し・再取付け ｽﾋﾟｰｶ　天井埋込	27	個	14,400	388,800	
計					388,800	
仮設備工事		1	式		259,200	
電気時計・拡声	取外し・再取付け ｽﾋﾟｰｶ　天井埋込	18	個	14,400	259,200	
計					259,200	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）　監視カメラ設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		642,000	
監視ｶﾒﾗ設備	取外し・再取付け ｶﾒﾗ　電動ｽﾞｰﾑ付　(ﾄﾞｰﾑ形を含む)	6	台	107,000	642,000	
計					642,000	
仮設備工事		1	式		642,000	
監視ｶﾒﾗ設備	取外し・再取付け ｶﾒﾗ　電動ｽﾞｰﾑ付　(ﾄﾞｰﾑ形を含む)	6	台	107,000	642,000	
計					642,000	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（空気調和設備改修の部）　火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		352,550	
火災報知	取外し・再取付け ｽﾎﾟｯﾄ感知器(差動式)	31	個	9,850	305,350	
火災報知	取外し・再取付け 煙感知器	4	個	11,800	47,200	
計					352,550	
仮設備工事		1	式		204,800	
火災報知	取外し・再取付け ｽﾎﾟｯﾄ感知器(差動式)	16	個	9,850	157,600	
火災報知	取外し・再取付け 煙感知器	4	個	11,800	47,200	
計					204,800	

庁舎（空気調和設備改修の部）　　中央監視制御設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端子接続		1	式		34,940	
端子接続	1P	14	か所	1,670	23,380	
端子接続	3P	2	か所	5,780	11,560	
計					34,940	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		30,760	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜-　1P 管内	26	m	890	23,140	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜-　3P 管内	6	m	1,270	7,620	
計					30,760	
撤去		1	式		7,360	
構内ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　0.9 －　10P 管内	32	m	230	7,360	
計					7,360	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
庁舎（給排水衛生設備改修の部）	1	式	17,033,462	
屋外（給排水衛生設備改修の部）	1	式	810,140	
計			17,843,602	

電気設備工事　科目別内訳

庁舎（給排水衛生設備改修の部）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	12,439,326	
動力設備	1	式	3,182,406	
拡声設備	1	式	115,200	
誘導支援設備	1	式	318,740	
火災報知設備	1	式	972,870	
発生材処理	1	式	4,920	
計			17,033,462	

電気設備工事　科目別内訳

屋外（給排水衛生設備改修の部）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
構内配電線路	1	式	810,140	
計			810,140	

電気設備工事　中科目別内訳

庁舎（給排水衛生設備改修の部）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	843,510	
電灯設備	電灯分岐	1	式	6,512,535	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	5,083,281	
計				12,439,326	
動力設備		1	式	3,182,406	
計				3,182,406	
拡声設備		1	式	115,200	
計				115,200	
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式	318,740	
計				318,740	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	664,820	
火災報知設備	自動閉鎖	1	式	266,800	
火災報知設備	ガス漏れ火災警報	1	式	41,250	
計				972,870	
発生材処理	発生材積込み	1	式	4,920	

電気設備工事　中科目別内訳

庁舎（給排水衛生設備改修の部）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				4,920	

屋外（給排水衛生設備改修の部）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内配電線路		1	式	810,140	
計				810,140	

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		60,500	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		190,630	
電線管		1	式		14,480	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		90,800	
結線費		1	式		19,700	
防火区画貫通処理等		1	式		367,500	
撤去		1	式		99,900	
計					843,510	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LRS1　－　-05　LN	28	個	18,900	529,200	
LED照明器具	LRS1　08　LN	56	個	21,000	1,176,000	
LED照明器具	LRS1　－　-13　LN	4	個	24,100	96,400	
LED照明器具	LDS1-LRS1　－　-05　LN	32	個	31,500	1,008,000	
LED照明器具	LDS1-LSS9　-4 -47　LN	5	個	32,000	160,000	
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS　1 -N	14	個	20,000	280,000	
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS　1 -N(子機)	16	個	15,100	241,600	
配線器具		1	式		105,060	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		354,890	
電線管		1	式		117,090	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		162,960	
結線費		1	式		171,680	
取外し再取付け		1	式		1,558,300	
撤去		1	式		499,425	
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		51,930	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		電灯設備			電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
計					6,512,535	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		電灯設備			コンセント分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
開閉器箱	S-1	1	個	286,000	286,000	
開閉器箱	S 2	1	個	286,000	286,000	
開閉器箱	S-3	1	個	286,000	286,000	
開閉器箱	S-4	1	個	286,000	286,000	
開閉器箱	S-5	1	個	281,000	281,000	
分電盤改設		1	式		1,564,000	
配線器具		1	式		262,440	
電線		1	式		30,250	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		591,990	
電線管		1	式		320,600	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		259,650	
結線費		1	式		175,580	
はつり工事		1	式		27,400	
撤去		1	式		259,531	
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		166,840	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（給排水衛生設備改修の部）	電灯設備			コンセント分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
計					5,083,281	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（給排水衛生設備改修の部）	動力設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
制御盤改設		1	式		2,042,000	
電動機等接続		1	式		262,350	
電線		1	式		216,570	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		191,180	
電線管		1	式		10,290	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		64,500	
撤去		1	式		85,016	
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		310,500	
計					3,182,406	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（給排水衛生設備改修の部）　　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		115,200	
計					115,200	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（給排水衛生設備改修の部）　　誘導支援設備　　トイレ等呼出

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚ呼出表示装置	3窓 壁掛形	1	個	154,000	154,000	
呼出表示灯		1	式		35,200	
呼出・復帰ﾎﾞﾀﾝ		1	式		50,000	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		29,220	
電線管		1	式		9,300	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		23,280	
撤去		1	式		17,740	
計					318,740	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（給排水衛生設備改修の部）	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		81,110	
電線管		1	式		79,980	
取外し再取付け		1	式		468,400	
撤去		1	式		35,330	
計					664,820	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（給排水衛生設備改修の部）	火災報知設備				自動閉鎖	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
連動機器等接続		1	式		55,500	
端子接続		1	式		19,340	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		108,540	
電線管		1	式		22,140	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		31,350	
撤去		1	式		29,930	
計					266,800	

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		火災報知設備			ガス漏れ火災警報	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		39,400	
撤去		1	式		1,850	
計					41,250	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		発生材処理			発生材積込み	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)　0.1m3	1	式		4,920	
計					4,920	

屋外（給排水衛生設備改修の部）		構内配電線路				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		810, 140	
計					810, 140	

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		60,500	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	35	m	550	19,250	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	55	m	750	41,250	
計					60,500	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		190,630	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	4	m	2,280	9,120	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾗｯｸ	3	m	2,570	7,710	
EM CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	11	m	2,030	22,330	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	27	m	5,610	151,470	
計					190,630	
電線管		1	式		14,480	
ねじなし電線管(E)	露出配管　39mm	4	m	3,620	14,480	
計					14,480	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		90,800	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(塗装共)	300 × 300 × 200 接地端子,電線管ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ含む	4	個	22,700	90,800	
計					90,800	
結線費		1	式		19,700	
結線費	3P100A(100mm2-3C)	1	か所	19,700	19,700	
計					19,700	
防火区画貫通処理等		1	式		367,500	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用)	ﾗｯｸ幅= 600	5	か所	57,900	289,500	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用)	ﾗｯｸ幅=1200	1	か所	78,000	78,000	
計					367,500	

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		99,900	
防火区画貫通処理	撤去費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(床) 600mm幅	5	か所	15,000	75,000	
防火区画貫通処理	撤去費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(壁) 1200mm幅	1	か所	24,900	24,900	
計					99,900	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		105,060	
照明制御器 (ｾﾝｻ)	操作ｽｲｯﾁ 15A(連続・自動・切)	14	個	6,300	88,200	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 －　－	2	個	3,530	7,060	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾟﾗﾝｸ	7	個	1,400	9,800	
計					105,060	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		354,890	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm－ 2C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	237	m	770	182,490	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm－ 2C FEP内(PF・CD)	13	m	850	11,050	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm－ 3C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	17	m	1,060	18,020	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM EEF	1.6mm－ 3C FEP内(PF・CD)	14	m	1,160	16,240	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm－ 3C 管内	38	m	1,650	62,700	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm－ 3C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	47	m	1,370	64,390	
計					354,890	

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式		117,090	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	13	m	930	12,090	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	14	m	1,230	17,220	
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	38	m	2,310	87,780	
計					117,090	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		162,960	
位置ﾎﾞｯｸｽ	*いんぺい　樹脂製	56	個	2,910	162,960	
計					162,960	
結線費		1	式		171,680	
結線費	2P 30A(　8mm2-2C)	12	か所	7,330	87,960	
電動機等結線	単相電源送り	26	台	3,220	83,720	
計					171,680	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		1,558,300	
蛍光灯(露出)	取外し・再取付け FL　20W　×2	13	個	12,200	158,600	
蛍光灯(露出)	取外し・再取付け FL　40W（FCL 40W）　×1	28	個	15,500	434,000	
蛍光灯(埋込)	取外し・再取付け FL　20W　×2	13	個	18,700	243,100	
蛍光灯(埋込)	取外し・再取付け FL　40W（FCL 40W）　×1	15	個	23,200	348,000	
蛍光灯(埋込)	取外し・再取付け FL　40W（FCL 40W）　×2	11	個	29,000	319,000	
蛍光灯(埋込)	取外し・再取付け FHF 32/45W（FCL 32W）×2	1	個	24,600	24,600	
白熱灯	取外し・再取付け 埋込灯（FLH含む）	2	個	15,500	31,000	
計					1,558,300	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		499,425	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL　10W　×1	6	個	1,570	9,420	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL　20W　×2	3	個	2,290	6,870	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL　40W (FCL 40W)　×1	24	個	2,900	69,600	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL　20W　×2	1	個	3,500	3,500	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL　40W (FCL 40W)　×2	19	個	5,430	103,170	
白熱灯	撤去費 埋込灯 (FLH含む)	40	個	2,900	116,000	
白熱灯	撤去費 ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ (FLH含む)	5	個	1,810	9,050	
白熱灯	撤去費 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	5	個	2,130	10,650	
ｽｲｯﾁ	撤去費 1P15A×1	7	個	750	5,250	
ｽｲｯﾁ	撤去費 1P15A×2	4	個	1,130	4,520	
ｽｲｯﾁ	撤去費 1P15A×3	12	個	1,500	18,000	
ｽｲｯﾁ	撤去費 2P15A×1	12	個	970	11,640	
絶縁電線(PF内)	撤去費　2.0(3.5°) ×1	68	m	92	6,256	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　1.6-2C ころがし	79	m	93	7,347	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		499,425	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　1.6 2C PF内	9	m	110	990	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　1.6-3C ころがし	19	m	120	2,280	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2.0-2C ころがし	77	m	120	9,240	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2.0-2C PF内	20	m	140	2,800	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2.0-3C ころがし	161	m	160	25,760	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2.0-3C PF内	10	m	180	1,800	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2°　－2C ﾗｯｸ	4	m	140	560	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2°　2C ころがし	7	m	96	672	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2°　－2C PF内	1	m	110	110	
合成樹脂可とう電線管(PF､CD管)	撤去費　16 いんぺい	27	m	290	7,830	
合成樹脂可とう電線管(PF､CD管)	撤去費　22 いんぺい	10	m	380	3,800	
位置ﾎﾞｯｸｽ	撤去費	67	個	930	62,310	
計					499,425	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		電灯設備			電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		51,930	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	1,610	16,100	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛めっき)仮設備	新設・撤去 200 × 200 × 100 接地端子含む	1	個	12,800	12,800	
結線費	2P 30A(　8mm2 2C)	1	か所	7,330	7,330	
機械はつり (ｽｷｬﾝ式埋設物調査込み)	63mm	1	か所	15,700	15,700	
計					51,930	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		電灯設備			コンセント分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
分電盤改設		1	式		1,564,000	
分電盤改設 L-B1-2	ELCB2P20A×1新設 MCCB2P20A×1撤去	1	面	238,000	238,000	
分電盤改設 L 1 2	ELCB2P20A×4新設 MCCB2P20A×1撤去	1	面	296,000	296,000	
分電盤改設 L-2-2	ELCB2P20A×4新設 MCCB2P20A×1撤去	1	面	296,000	296,000	
分電盤改設 L-3-2	ELCB2P20A×1新設 MCCB2P20A×1撤去	1	面	238,000	238,000	
分電盤改設 L-4-2	ELCB2P20A×1新設 MCCB2P20A×1撤去	1	面	238,000	238,000	
分電盤改設 L-5-2	ELCB2P20A×2新設 MCCB2P20A×1撤去	1	面	258,000	258,000	
計					1,564,000	
配線器具		1	式		262,440	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2　125V 接地極付　- -	5	個	4,420	22,100	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1　125V 接地極・接地端子付 -	44	個	4,520	198,880	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2　125V 接地極・接地端子付 - -	6	個	6,910	41,460	
計					262,440	

庁舎（給排水衛生設備改修の部）	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		30,250	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	55	m	550	30,250	
計					30,250	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		591,990	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM EEF	2.0mm- 2C 管内	19	m	1,260	23,940	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	46	m	1,050	48,300	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	45	m	1,650	74,250	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	183	m	1,370	250,710	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm 3C FEP内(PF・CD)	129	m	1,510	194,790	
計					591,990	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式		320,600	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	129	m	1,230	158,670	
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	46	m	2,310	106,260	
ねじなし電線管(E)	露出配管 31mm	10	m	3,090	30,900	
ねじなし電線管(E)	露出配管 39mm	4	m	3,620	14,480	
厚鋼電線管(G)	露出配管(HDZ30) 22mm	3	m	3,430	10,290	
計					320,600	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		259,650	
位置ﾎﾞｯｸｽ	*いんぺい 樹脂製	45	個	2,910	130,950	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形(錆止め塗装)	200 × 200 × 200 接地端子含む	6	個	13,600	81,600	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)	200 × 200 × 100 接地端子,電線管ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ含む	3	個	15,700	47,100	
計					259,650	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		電灯設備			コンセント分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
結線費		1	式		175,580	
電動機等結線	単相電源送り	9	台	3,220	28,980	
結線費	2P 30A(　8mm2-2C)	20	か所	7,330	146,600	
計					175,580	
はつり工事		1	式		27,400	
機械はつり (ｽｷｬﾝ式埋設物調査込み)	38mm	2	か所	13,700	27,400	
計					27,400	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		電灯設備			コンセント分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去		1	式		259,531	
ｺﾝｾﾝﾄ	撤去費 2P15A×2	17	個	750	12,750	
ｺﾝｾﾝﾄ	撤去費 2P15A×1　接地極付	6	個	930	5,580	
ｺﾝｾﾝﾄ	撤去費 2P15A×2　接地極付	6	個	930	5,580	
ｺﾝｾﾝﾄ	撤去費 2P15A×2　接地極付,ET×1	12	個	930	11,160	
ｽｲｯﾁ	撤去費 1P15A×1	6	個	750	4,500	
絶縁電線	撤去費　1.6(　2°) ×1	167	m	93	15,531	
絶縁電線	撤去費　2.0(3.5°) ×1	339	m	100	33,900	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2.0-2C 管内	24	m	160	3,840	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2.0-2C ころがし	121	m	120	14,520	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2.0-2C PF内	54	m	140	7,560	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2.0-3C ころがし	1	m	160	160	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2.0-3C PF内	2	m	180	360	
合成樹脂可とう電線管(PF､CD管)	撤去費　16 いんぺい	225	m	290	65,250	
1種金属線ぴ	撤去費　A形(25.4mm)	24	m	650	15,600	

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		259,531	
位置ﾎﾞｯｸｽ	撤去費	68	個	930	63,240	
計					259,531	
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		166,840	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 仮設備	新設・撤去 2P15A×2(125V)　E付 ET×1	3	個	5,770	17,310	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 2.0mm- 3C 管内	6	m	1,350	8,100	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	48	m	1,120	53,760	
1種金属線ぴ(MM1) 仮設備	新設・撤去 A型(25.4mm)	6	m	3,920	23,520	
1種金属線ぴ 付属品 仮設備	新設・撤去 A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3	個	5,450	16,350	
1種金属線ぴ 付属品 仮設備	新設・撤去 A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	3	個	3,370	10,110	
結線費	2P 30A(　8mm2-2C)	3	か所	7,330	21,990	
機械はつり (ｽｷｬﾝ式埋設物 調査込み)	63mm	1	か所	15,700	15,700	
計					166,840	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
制御盤改設		1	式		2,042,000	
制御盤改設	P B1 1	1	面	1,710,000	1,710,000	
制御盤改設	P-R-1	1	面	332,000	332,000	
計					2,042,000	
電動機等接続		1	式		262,350	
電極結線		5	組	11,100	55,500	
電動機等結線	直入始動方式	3	台	9,670	29,010	
電動機等結線	単相電源送り	2	台	3,220	6,440	
結線費	3P 30A(14mm2-3C)	13	か所	10,800	140,400	
結線費	3P 60A(22mm2-3C)	2	か所	15,500	31,000	
計					262,350	

庁舎（給排水衛生設備改修の部）　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		216,570	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	1.6mm	326	m	420	136,920	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	133	m	550	73,150	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	13	m	500	6,500	
計					216,570	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		191,180	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	2	m	1,410	2,820	
EM CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	2	m	1,660	3,320	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2 5C 管内	11	m	2,090	22,990	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C ﾗｯｸ	41	m	2,400	98,400	
ﾎﾞﾝﾌﾞ付属ｹｰﾌﾞﾙ(施工費のみ)	PF管内	67	m	950	63,650	
計					191,180	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式		10,290	
厚鋼電線管(G)	露出配管(HDZ30) 22mm	3	m	3,430	10,290	
計					10,290	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		64,500	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(塗装共)	200 × 200 × 100 接地端子含む	4	個	10,900	43,600	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)	200 × 200 × 200 接地端子含む	1	個	20,900	20,900	
計					64,500	

庁舎（給排水衛生設備改修の部）　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		85,016	
絶縁電線(PF内)	撤去費　1.6(　2°) ×1	480	m	83	39,840	
絶縁電線	撤去費　2.0(3.5°) ×1	133	m	100	13,300	
絶縁電線(PF内)	撤去費　2.0(3.5°) ×1	13	m	92	1,196	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2° －3C　管内	2	m	180	360	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2° 4C　管内	2	m	200	400	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2° －5C～6C　管内	11	m	260	2,860	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2° －5C～6C　ﾗｯｸ	41	m	310	12,710	
ﾎﾞﾝﾌﾞ付属ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費	73	m	160	11,680	
厚鋼電線管	撤去費　(22)　露　出	3	m	890	2,670	
計					85,016	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		310,500	
EM-IE電線 (管内) 仮設備	新設・撤去 5.5mm2	19	m	660	12,540	
EM-IE電線 (PF管内) 仮設備	新設・撤去 5.5mm2	7	m	610	4,270	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 14mm2 管内	5	m	2,990	14,950	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 14mm2 ﾗｯｸ	14	m	3,340	46,760	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 14mm2 FEP内(PF･CD)	7	m	2,810	19,670	
ねじなし電線管 (E) 仮設備	新設・撤去 露出配管　51mm	5	m	4,630	23,150	
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 仮設備	新設・撤去 (50) 露出	7	m	3,180	22,260	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (塗装共) 仮設備	新設・撤去 300 × 300 × 200 接地端子,電線管ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ含む	1	個	19,600	19,600	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛めっき)仮設備	新設・撤去 300 × 300 × 200 接地端子含む	1	個	27,100	27,100	
結線費	3P100A(100mm2-3C)	1	か所	19,700	19,700	
機械はつり (ｽｷｬﾝ式埋設物 調査込み)	63mm	1	か所	15,700	15,700	
防火区画貫通処理	取外し・再取付け ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(壁) 1200mm幅	1	か所	84,800	84,800	
計					310,500	

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		115,200	
電気時計・拡声	取外し・再取付け ｽﾋﾟｰｶ　天井埋込	8	個	14,400	115,200	
計					115,200	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		誘導支援設備			トイレ等呼出	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼出表示灯		1	式		35,200	
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	呼出し表示灯 ﾌﾞｻﾞｰ付	2	個	17,600	35,200	
計					35,200	
呼出・復帰ﾎﾞﾀﾝ		1	式		50,000	
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	呼出しﾎﾞﾀﾝ 壁付	2	個	10,800	21,600	
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	呼出しﾎﾞﾀﾝ 壁付(ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付き)	2	個	8,900	17,800	
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	復帰ﾎﾞﾀﾝ -	2	個	5,300	10,600	
計					50,000	

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		誘導支援設備			トイレ等呼出	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		29,220	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	1	m	750	750	
EM AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C 管 内	13	m	1,050	13,650	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm　4C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	6	m	870	5,220	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C FEP内(PF･CD)	10	m	960	9,600	
計					29,220	
電線管		1	式		9,300	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m	930	9,300	
計					9,300	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		23,280	
位置ﾎﾞｯｸｽ	*いんぺい　樹脂製	8	個	2,910	23,280	
計					23,280	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		誘導支援設備			トイレ等呼出	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		17,740	
表示設備	撤去費　表示盤　2窓	1	個	2,330	2,330	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ	撤去費 表示灯	2	個	1,110	2,220	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ	撤去費 呼出ﾎﾞﾀﾝ	2	個	760	1,520	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ	撤去費 復旧ﾎﾞﾀﾝ	2	個	760	1,520	
AEｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　0.9　－2C PF内	1	m	120	120	
AEｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　0.9　－4C 管内	13	m	160	2,080	
AEｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　0.9　－4C ころがし	5	m	130	650	
AEｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　0.9　4C PF内	4	m	140	560	
合成樹脂可とう電線管(PF､CD管)	撤去費　16 いんぺい	4	m	290	1,160	
位置ﾎﾞｯｸｽ	撤去費	6	個	930	5,580	
計					17,740	

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		火災報知設備			自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		81,110	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	4	m	680	2,720	
EM AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	24	m	750	18,000	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm　4C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	1	m	870	870	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C FEP内(PF･CD)	62	m	960	59,520	
計					81,110	
電線管		1	式		79,980	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	86	m	930	79,980	
計					79,980	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		火災報知設備			自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		468,400	
火災報知	取外し・再取付け ｽﾎﾟｯﾄ感知器(差動式)	13	個	9,850	128,050	
火災報知	取外し・再取付け ｽﾎﾟｯﾄ感知器(定温式)	7	個	9,850	68,950	
火災報知	取外し・再取付け 煙感知器	23	個	11,800	271,400	
計					468,400	
撤去		1	式		35,330	
AEｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　0.9　－2C ころがし	4	m	100	400	
AEｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　0.9　2C PF内	23	m	120	2,760	
AEｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　0.9　－4C ころがし	1	m	130	130	
AEｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　0.9　－4C PF内	59	m	140	8,260	
合成樹脂可とう電線管(PF､CD管)	撤去費　16 いんぺい	82	m	290	23,780	
計					35,330	

庁舎（給排水衛生設備改修の部）	火災報知設備			自動閉鎖		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
連動機器等接続		1	式		55,500	
SFD等結線	SFD･防火ｼｬｯﾀｰ･防煙たれ壁・排煙口	5	か所	11,100	55,500	
計					55,500	
端子接続		1	式		19,340	
端子接続	5P	2	か所	9,670	19,340	
計					19,340	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		108,540	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜　3P 管内	16	m	1,400	22,400	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜-　3P FEP内(PF･CD)	14	m	1,290	18,060	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜-　5P 管内	30	m	2,020	60,600	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜-　5P FEP内(PF･CD)	4	m	1,870	7,480	
計					108,540	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）	火災報知設備			自動閉鎖		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式		22,140	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22㎜	18	m	1,230	22,140	
計					22,140	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		31,350	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形（錆止め塗装）	150 × 150 × 100 -	5	個	6,270	31,350	
計					31,350	

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		火災報知設備			自動閉鎖	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		29,930	
HPｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　1.2　－3P 管内	16	m	190	3,040	
HPｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　1.2　－3P PF内	14	m	170	2,380	
HPｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　1.2　－5P 管内	30	m	250	7,500	
HPｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　1.2　－5P PF内	4	m	230	920	
合成樹脂可とう 電線管(PF､CD管)	撤去費　22 いんぺい	18	m	380	6,840	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	撤去費　400㎜	5	個	1,850	9,250	
計					29,930	

電気設備工事　別紙明細

庁舎（給排水衛生設備改修の部）		火災報知設備			ガス漏れ火災警報	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		39,400	
ｶﾞｽ感知器	取外し・再取付け　都市､LPｶﾞｽ	4	個	9,850	39,400	
計					39,400	
撤去		1	式		1,850	
ｶﾞｽ感知器	撤去費　都市､LPｶﾞｽ	1	個	1,850	1,850	
計					1,850	

屋外（給排水衛生設備改修の部）	構内配電線路					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		810,140	
LED照明器具 仮設備	新設・撤去 LSS1-4-30	5	個	17,100	85,500	
LED照明器具 仮設備	新設・撤去 LSS1MP/RP-4-30	4	個	36,200	144,800	
開閉器箱 (屋外形) 仮設備	新設・撤去 ELCB2P　50AF/20AT×1	2	個	38,500	77,000	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 仮設備	新設・撤去 1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 防滴ｶﾊﾞｰ付	4	個	3,620	14,480	
EM-IE電線 (PF管内) 仮設備	新設・撤去 5.5mm2	32	m	540	17,280	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 1.6mm- 2C 管内	4	m	700	2,800	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	35	m	570	19,950	
EM EEFｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	17	m	780	13,260	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 2.0mm- 3C 管内	2	m	1,220	2,440	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	1,010	3,030	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 5.5mm2　3C 管内	27	m	1,670	45,090	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 14mm2 FEP内(PF･CD)	32	m	2,590	82,880	
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 仮設備	新設・撤去 (50) 露出	32	m	2,790	89,280	
厚鋼電線管 (G) 仮設備	新設・撤去 露出配管(HDZ30)　16mm	4	m	2,280	9,120	

電気設備工事　別紙明細

屋外（給排水衛生設備改修の部）	構内配電線路					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		810,140	
厚鋼電線管 (G) 仮設備	新設・撤去 露出配管(HDZ30)　22mm	2	m	2,920	5,840	
厚鋼電線管 (G) 仮設備	新設・撤去 露出配管(HDZ30)　28mm	27	m	3,880	104,760	
位置ﾎﾞｯｸｽ 仮設備	新設・撤去 *いんぺい	4	個	2,670	10,680	
位置ﾎﾞｯｸｽ 仮設備	新設・撤去 *露出	4	個	2,980	11,920	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛めっき)仮設備	新設・撤去 200 × 200 × 200 接地端子,電線管ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ含む	4	個	16,500	66,000	
電動機等結線	三相電動機(電源送り、屋外機等)	1	台	4,030	4,030	
計					810,140	