単　価　合　意　書

令和８年９月２４日に契約したＲ８荒川右岸古南用水樋管改築工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１０月２１日

発注者　　住所　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

氏名　支出負担行為担当官

関東地方整備局長　西澤　賢太郎

受注者　　住所　東京都中央区京橋一丁目７番１号

氏名　戸田建設株式会社首都圏土木支店

執行役員支店長　永田　武久

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
樋門･樋管		式	1		1,904,499,258	
河川土工		式	1		22,018,573	
掘削工(ICT)		式	1		10,174,663	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,200	287	2,927,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		5,972,916	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,274,347	
盛土工(ICT)		式	1		10,010,660	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	9,900	244	2,415,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		5,424,320	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		2,170,740	
法面整形工(ICT)		式	1		1,833,250	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	570	837	477,090	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,460	530	1,303,800	
平場仕上げ		m2	110	476	52,360	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地盤改良工		式	1		957,887,471	
固結工		式	1		957,887,471	
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)		式	1		794,405,081	
高圧噴射撹拌		式	1		19,689,840	
排泥運搬		式	1		143,792,550	
樋門･樋管本体工		式	1		153,391,393	
作業土工		式	1		18,651,967	
床掘り	土砂	式	1		3,832,572	
埋戻し		式	1		5,783,580	
基面整正		式	1		38,124	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3以上	式	1		1,223,508	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		7,112,023	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		662,160	
作業土工 新設樋管設置前後		式	1		18,676,137	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		4,216,212	
埋戻し		式	1		5,468,112	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		1,124,838	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		7,179,827	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		687,148	
作業土工 現況堤防復旧		式	1		689,287	
床掘り	土砂	式	1		76,867	
埋戻し		式	1		199,796	
基面整正		式	1		33,359	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		43,414	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		295,872	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		39,979	
矢板工		式	1		5,426,132	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	8	41,593	332,744	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 2.1m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	2	101,384	202,768	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 5.5m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	8	103,684	829,472	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 1.8m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	2	90,822	181,644	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 5m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	8	95,496	763,968	
可とう鋼矢板	10H型 5.5m 打込長2.1m	枚	2	794,972	1,589,944	
可とう鋼矢板	10H型 5.0m 打込長1.8m	枚	2	736,460	1,472,920	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600	本	32	1,646	52,672	
函渠工 現場打ち部		式	1		20,997,638	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚 20ｃｍ	m2	63	6,560	413,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 2.2m 内空高さ 2.1m 24-12-25(20)(高炉)W/C55%以下 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	114	26,008	2,964,912	
可とう継手	内幅 220ｃｍ 内高 210ｃｍ	箇所	1	3,515,320	3,515,320	
可とう継手	内幅 190ｃｍ 内高 170ｃｍ	箇所	1	3,036,920	3,036,920	
鉄筋	SD345 D13	t	2.33	253,276	590,133	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	4.07	225,860	919,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	11	6,077	66,847	
型枠	一般型枠	式	1		2,779,504	
足場	安全ネット必要	式	1		840,364	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		281,188	
耐土圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	沈下100mm対応 外周3200B×3210H	基	1	2,261,360	2,261,360	
耐土圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	沈下100mm対応 外周2900B×2810H	基	1	2,095,760	2,095,760	
接続		箇所	1	1,232,800	1,232,800	
函渠工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ部		式	1		64,020,569	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚 20ｃｍ	m3	24	35,236	845,664	
PC函渠	内幅 100ｃｍ 内高 100ｃｍ	m	74.5	606,924	45,215,838	
可とう継手	伸び量50mm 沈下量100mm PC-PC	箇所	5	1,358,840	6,794,200	
耐土圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	沈下100mm対応	基	5	2,147,280	10,736,400	
鉄筋 遮水壁部 差筋	SD345 D13	t	0.02	233,956	4,679	
止水板	水膨張ｺﾞﾑ 厚10×幅20	m	12	3,153	37,836	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防水	ｱｸﾘﾙ樹脂系	m2	28	7,053	197,484	
機械式継手		組	52	3,278	170,456	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	D32 L=600	組	2	9,006	18,012	
函渠工 鋳鉄管部		式	1		24,929,663	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		式	1		22,023,199	
ｴｱﾐﾙｸ充填		m3	92	31,592	2,906,464	
法覆護岸工		式	1		23,194,591	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		20,572,481	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	97	26,036	2,525,492	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	幅 30ｃｍ 高さ 100ｃｍ	m	42.2	32,936	1,389,899	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	350kg/m2以上	m2	820	16,228	13,306,960	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	350kg/m2以上　再利用	m2	903	3,710	3,350,130	
植生工		式	1		2,622,110	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,390	1,803	2,506,170	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
市松芝	野芝	m2	110	1,054	115,940	
付帯道路工		式	1		2,712,543	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,157,415	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	511	596	304,556	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	511	1,669	852,859	
縁石工		式	1		1,555,128	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	48	8,778	421,344	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	174	6,516	1,133,784	
構造物撤去工		式	1		15,177,818	
構造物取壊し工		式	1		11,486,002	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	既設護岸 t=200mm	m3	197	2,460	484,620	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	27	10,791	291,357	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	216	19,320	4,173,120	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		9,628	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	510	595	303,450	
松杭引抜	φ150 L=5.6m	本	25	29,357	733,925	
松杭引抜	φ150 L=5.4m	本	116	29,357	3,405,412	
松杭引抜	φ150 L=3.7m	本	95	21,942	2,084,490	
運搬処理工		式	1		3,691,816	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	216	5,842	1,261,872	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	224	4,729	1,059,296	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	20	3,815	76,300	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	216	3,450	745,200	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	224	2,162	484,288	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	20	3,243	64,860	
光ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		8,473,676	
作業土工		式	1		1,302,516	
掘削(光ｹｰﾌﾞﾙ配管)	押土無 障害無	式	1		586,466	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		716,050	
配管工		式	1		1,016,980	
配管設置 【切り回し】	FEPφ80×4条	m	351	2,758	968,058	
配管設置 【堤防復旧】	FEPφ80×4条　再利用	m	122	401	48,922	
配管撤去工		式	1		271,502	
配管撤去 【切り回し】	FEPφ80×4条	m	351	574	201,474	
配管撤去 【堤防開削】	FEPφ80×4条	m	122	574	70,028	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		2,616,218	
光地中配線 【切り回し】	光ケーブル SM100C	m	1,070	1,423	1,522,610	
光地中配線 【堤防復旧】	光ケーブル SM100C　再利用	m	1,000	401	401,000	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続 【切り回し】	SM100C	箇所	2	74,740	149,480	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続 【堤防復旧】	SM100C	箇所	2	74,740	149,480	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 【切り回し】	SM100C	式	1		196,824	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 【堤防復旧】	SM100C	式	1		196,824	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
配管･配線撤去工		式	1		3,266,460	
地中配線撤去 【切り回し】	光ケーブル SM100C	m	1,070	1,578	1,688,460	
地中配線撤去 【堤防開削】	光ケーブル SM100C	m	1,000	1,578	1,578,000	
仮設工		式	1		721,643,193	
工事用道路工		式	1		25,985,453	
工事用道路		式	1		20,335,873	
敷鉄板		式	1		5,649,580	
二重締切工 指定仮設		式	1		502,597,853	
鋼矢板	VL型 平均鋼矢板長さ 29m 鋼矢板打込長 21.2m 平均鋼矢板引抜長 21.2m	枚	205	495,144	101,504,520	
鋼矢板	VL型 平均鋼矢板長さ 18.5m 鋼矢板打込長 10.7m 平均鋼矢板引抜長 10.7m	枚	180	274,344	49,381,920	
鋼矢板	VL型 平均鋼矢板長さ 18m 鋼矢板打込長 10.2m 平均鋼矢板引抜長 10.2m	枚	404	269,652	108,939,408	
鋼矢板	VL型 平均鋼矢板長さ 15.5m 鋼矢板打込長 7.7m 平均鋼矢板引抜長 7.7m	枚	164	245,824	40,315,136	
鋼矢板	VL型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 4.7m 平均鋼矢板引抜長 4.7m	枚	8	208,472	1,667,776	
異形矢板A	VL型 平均鋼矢板長さ 29.0m 鋼矢板打込長 21.2m 平均鋼矢板引抜長 21.2m	枚	1	1,886,920	1,886,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
異形矢板B	VL型 平均鋼矢板長さ 18.5m 鋼矢板打込長 10.7m 平均鋼矢板引抜長 10.7m	枚	1	1,145,400	1,145,400	
異形矢板C	VL型 平均鋼矢板長さ 29.0m 鋼矢板打込長 21.2m 平均鋼矢板引抜長 21.2m	枚	1	1,880,480	1,880,480	
異形矢板D	VL型 平均鋼矢板長さ 18.5m 鋼矢板打込長 10.7m 平均鋼矢板引抜長 10.7m	枚	1	1,145,400	1,145,400	
ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し	HT690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 42mm	t	7.7	486,128	3,743,185	
ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し	HT690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 44mm	t	12	518,972	6,227,664	
ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し	HT690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 46mm	t	38.1	486,496	18,535,497	
頭部拘束		箇所	819	2,721	2,228,499	
中詰盛土 機械施工	4.0m以上	m3	7,200	239	1,720,800	
中詰盛土 人力施工	4.0m以上	m3	5,900	1,558	9,192,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		7,199,552	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		2,881,164	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	350kg/m2以上	m2	903	16,228	14,653,884	
連節ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用撤去 350kg/m2	m2	903	2,070	1,869,210	
中詰盛土撤去 機械施工		m3	7,200	249	1,792,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中詰盛土撤去 人力施工		m3	5,900	11,398	67,248,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		51,026,824	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,636,661	
現場発生品運搬		式	1		4,774,753	
呑口閉塞工		式	1		2,904,592	
呑口閉塞		式	1		2,576,368	
敷鉄板		式	1		100,519	
大型土のう		式	1		227,705	
土留･仮締切工		式	1		137,596,526	
土留		式	1		137,074,371	
現場発生品運搬		式	1		522,155	
水替工 指定仮設		式	1		36,365,208	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 取水切回し	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	式	1		36,365,208	
水替工		式	1		1,588,361	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 作業時排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	式	1		1,588,361	
交通管理工		式	1		14,605,200	
交通誘導警備員		式	1		14,605,200	
直接工事費		式	1		1,904,499,258	
共通仮設費		式	1		258,740,420	
共通仮設費		式	1		145,410,420	
運搬費		式	1		81,811,304	
重建設機械分解組立費		式	1		5,393,400	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		35,253,200	
仮設材運搬費		式	1		41,164,704	
準備費		式	1		401,596	
表土運搬		式	1		401,596	
事業損失防止施設費		式	1		10,580,000	
家屋調査費		式	1		10,580,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		49,767,520	
地質調査費		式	1		32,160,000	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		2,296,000	
既設構造物計測		式	1		15,171,120	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		140,400	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,850,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		113,330,000	
純工事費		式	1		2,163,239,678	
現場管理費		式	1		487,561,000	
工事原価		式	1		2,650,800,678	
一般管理費等		式	1		292,199,322	
工事価格		式	1		2,943,000,000	
消費税相当額		式	1		294,300,000	
工事費計		式	1		3,237,300,000	