単　価　合　意　書

令和８年９月３０日に契約したＲ８国道１５８号松本波田道路新村高架橋上部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

2026年　11月　6日

発注者　　住所　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

氏名　支出負担行為担当官

関東地方整備局長　西澤 賢太郎

受注者　　住所　東京都中央区日本橋堀留町

2丁目2番1号

氏名　高田機工株式会社　東京本社

執行役員　橋梁本部長　前田　豊

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼橋上部		式	1		258,792,747	
工場製作工		式	1		258,792,747	
桁製作工		式	1		177,281,067	
製作加工		t	434.7	406,700	176,792,490	
ﾏﾝﾎｰﾙ用緩衝ｺﾞﾑ	ﾌｯ素ｺﾞﾑ、ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	個	12	9,834	118,008	
支持金具用ｺﾞﾑ板	EPDM t=3mm	個	432	857.8	370,569	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ工		式	1		7,494,630	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	TCB・普通ﾎﾞﾙﾄ・ｽﾀｯﾄｼﾞﾍﾞﾙ等	式	1		7,494,630	
鋳造費		式	1		44,280,000	
大型ｺﾞﾑ支承 (A1-G1)	固定ｺﾞﾑ支承　φ935×112　最大反力:6,836kN	個	1	13,500,000	13,500,000	
大型ｺﾞﾑ支承 (A1-G2)	固定ゴム支承　φ730×90　最大反力:4,753kN	個	1	12,240,000	12,240,000	
大型ｺﾞﾑ支承 (A2-G1,G2)	可動ゴム支承　φ715×95　最大反力:6,068kN	個	2	9,270,000	18,540,000	
工場塗装工		式	1		29,737,050	
塗装前処理 (製鋼工場)	原板ﾌﾞﾗｽﾄ及びｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	4,880	340	1,659,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般部外面	C-5塗装系 淡彩	m2	1,330	9,343	12,426,190	
一般部内面	D-5塗装系	m2	1,990	4,131	8,220,690	
ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 300g/m2	m2	420	3,746	1,573,320	
摩擦接合面	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 600g/m2	m2	830	4,468	3,708,440	
添接部外面	F-11塗装系	m2	160	4,468	714,880	
添接部内面	F-12塗装系	m2	250	4,775	1,193,750	
ﾒｯｷ	HDZT 49	t	0.4	112,700	45,080	
ﾒｯｷ	HDZT 77	t	1.7	115,000	195,500	
間接労務費		式	1		28,061,519	
工場純工事費		式	1		286,854,266	
工場管理費		式	1		41,361,308	
(工場製作原価)		式	1		328,215,574	
鋼橋上部		式	1		653,912,106	
工場製品輸送工		式	1		7,530,240	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
輸送工		式	1		7,530,240	
輸送		t	473.6	15,900	7,530,240	
鋼橋架設工		式	1		375,302,692	
架設工(送出し架設)		式	1		368,312,958	
送出し設備		式	1		185,783,318	
ﾍﾞﾝﾄ設備 (A1)		t	135.9	309,900	42,115,410	
ﾍﾞﾝﾄ設備 (A2)		t	80.9	149,700	12,110,730	
ﾍﾞﾝﾄ設備 (主桁組立用架台)		t	151.2	199,500	30,164,400	
ﾍﾞﾝﾄ基礎 (A1)		式	1		4,180,575	
ﾍﾞﾝﾄ基礎 (A2)		式	1		4,991,619	
ﾔｰﾄﾞ作業床設備 (A1)		m2	74	4,128	305,472	
ﾔｰﾄﾞ作業床設備 (A2)		m2	74	3,156	233,544	
軌条設備基礎	砕石･敷鉄板	式	1		9,943,416	
軌条設備	軌条桁･軌条設備	式	1		53,486,374	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
降下設備		t	35.4	275,800	9,763,320	
桁架設	鋼単純細幅箱桁橋	t	432.7	15,200	6,577,040	
送出し（夜間）	鋼単純細幅箱桁橋	径間	1	3,676,000	3,676,000	
降下（夜間）	平均降下量1.9m	橋台	2	1,809,000	3,618,000	
桁端切断		m	38.2	35,700	1,363,740	
支承工		式	1		1,576,000	
大型ｺﾞﾑ支承設置	ｺﾞﾑ支承	個	4	394,000	1,576,000	
現場継手工		式	1		5,413,734	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	26,934	201	5,413,734	
橋梁現場塗装工		式	1		5,256,032	
現場塗装工		式	1		5,256,032	
添接部外面	F-11塗装系 淡彩	m2	160	14,210	2,273,600	
添接部外面 (増塗)	F-11塗装系 淡彩 高力ﾎﾞﾙﾄ頭部	m2	18	3,114	56,052	
添接部内面	F-12塗装系	m2	250	10,990	2,747,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
桁端切断部	F-13塗装系、淡彩	m2	8	22,360	178,880	
床版工		式	1		92,199,894	
合成床版工		式	1		92,199,894	
床版架設		m2	970	77,190	74,874,300	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	35.87	226,200	8,113,794	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(普通)	m3	260	35,430	9,211,800	
橋梁付属物工		式	1		119,905,455	
伸縮装置工		式	1		10,243,050	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A1)	荷重支持型 伸縮量70mm用	m	11.5	354,800	4,080,200	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A2)	荷重支持型 伸縮量100mm用	m	11.5	535,900	6,162,850	
落橋防止装置工		式	1		18,338,980	
落橋防止装置 (A1)	400tf型　ｹｰﾌﾞﾙ長L=3.960m	箇所	4	2,274,000	9,096,000	
落橋防止装置 (A2)	400tf型　ｹｰﾌﾞﾙ長L=3.920m	箇所	4	2,274,000	9,096,000	
横変位拘束構造	緩衝材 320×50×1000(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	枚	2	73,490	146,980	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水装置工		式	1		8,482,932	
排水装置工		式	1		8,482,932	
ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て工		式	1		3,029,797	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20) (高炉)	m3	23	34,370	790,510	
鉄筋	SD345 D13	t	0.13	259,100	33,683	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.64	232,100	380,644	
鉄筋	SD345 D38	t	6.78	182,000	1,233,960	
型枠		式	1		591,000	
壁高欄工		式	1		8,294,372	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) (高炉)	m3	49	34,070	1,669,430	
鉄筋	ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋 SD345 D13	t	9.98	344,100	3,434,118	
鉄筋	ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋 SD345 D16	t	0.44	312,100	137,324	
型枠		式	1		3,053,500	
橋梁用防護柵工		式	1		39,025,720	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積荷転落防止柵	柵高2100mm ｱﾙﾐ製	m	67	482,300	32,314,100	
落下物防止柵	柵高1100mm ｱﾙﾐ製	m	73	91,940	6,711,620	
検査路工		式	1		32,311,704	
検査路 (上部工検査路)	ｱﾙﾐ製	m	71	12,000	852,000	
検査路 (下部工検査路)	ｱﾙﾐ製	m	26	16,200	421,200	
検査路材料費 (上部工検査路)	ｱﾙﾐ製	式	1		21,510,000	
検査路材料費 (下部工検査路)	ｱﾙﾐ製	式	1		9,351,000	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ (上部工検査路)	M16 溶融亜鉛めっき	本	12	1,359	16,308	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ (下部工検査路)	M16 ステンレス製	本	101	1,596	161,196	
銘板工		式	1		178,900	
橋歴板	600×400×13 JIS H 2202 鋳物用鋼合金地金	枚	1	178,900	178,900	
鋼橋足場等設置工		式	1		41,034,093	
橋梁足場工		式	1		39,891,293	
架設足場設置撤去 (ﾔｰﾄﾞ内架設)	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀ	式	1		5,709,564	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
架設足場設置 (送出し前)	中段防護足場・片側朝顔防護足場	式	1		3,993,192	
架設足場撤去 (送出し後)夜間線路部	中段防護足場・片側朝顔防護足場	式	1		628,732	
架設足場撤去 (送出し後)夜間	中段防護足場・片側朝顔防護足場	式	1		1,485,775	
手延機解体用足場設置撤去	手摺先行型枠組足場	式	1		28,074,030	
昇降用設備工		式	1		1,142,800	
登り桟橋		式	1		1,142,800	
仮設工		式	1		12,683,700	
交通管理工		式	1		12,683,700	
交通誘導警備員		式	1		12,683,700	
橋梁下部		式	1		25,376,884	
橋台工		式	1		25,376,884	
橋台躯体工		式	1		25,376,884	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (A1･A2)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	225	28,830	6,486,750	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (横変位拘束構造)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	4	28,830	115,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋 (A1･A2)	SD345 D13	t	0.51	259,100	132,141	
鉄筋 (A1･A2)	SD345 D16～D25	t	8.66	232,100	2,009,986	
鉄筋 (A1･A2)	SD345 D29～D32	t	4.17	204,600	853,182	
鉄筋 (A1･A2)	SD345(ねじ節鉄筋) D16	t	0.64	232,100	148,544	
鉄筋 (A1)	SD345(ねじ節鉄筋) D22	t	0.68	232,100	157,828	
鉄筋 (A1)	SD345(ねじ節鉄筋) D25	t	0.41	232,100	95,161	
鉄筋 (A1)	SD345(ねじ節鉄筋) D29	t	0.5	204,600	102,300	
鉄筋 (A2)	SD345(ねじ節鉄筋) D32	t	4.34	204,600	887,964	
鉄筋 (A1)	SD345(ねじ節鉄筋) D35	t	5.42	188,900	1,023,838	
鉄筋 (A1･A2)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋 SD345 D13	t	1.86	358,100	666,066	
鉄筋 (A1･A2)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋 SD345 D16	t	0.92	326,100	300,012	
ｶﾞｽ圧接 (A1･A2)	SD345 D29+D29	箇所	60	2,078	124,680	
機械式継手 (A1･A2)	ねじ節鉄筋継手 ﾄﾙｸﾀｲﾌﾟ D16×D16 打継側	箇所	112	838	93,856	
機械式継手 (A1)	ねじ節鉄筋継手 ｸﾞﾗｳﾄ注入ﾀｲﾌﾟ D22×D22 打継側	箇所	62	1,127	69,874	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
機械式継手 (A1)	ねじ節鉄筋継手 ｸﾞﾗｳﾄ注入ﾀｲﾌﾟ D25×D25 打継側	箇所	29	1,302	37,758	
機械式継手 (A1)	ねじ節鉄筋継手 ｸﾞﾗｳﾄ注入ﾀｲﾌﾟ D29×D29 打継側	箇所	28	1,801	50,428	
機械式継手 (A2)	ねじ節鉄筋継手 ｸﾞﾗｳﾄ注入ﾀｲﾌﾟ D32×D32 打継側	箇所	200	2,021	404,200	
機械式継手 (A1)	ねじ節鉄筋継手 ｸﾞﾗｳﾄ注入ﾀｲﾌﾟ D35×D35 打継側	箇所	198	2,277	450,846	
機械式鉄筋定着加工費 (A1)	D19	箇所	347	335	116,245	
機械式鉄筋定着加工費 (A2)	D16	箇所	341	280	95,480	
機械式鉄筋定着加工費 (A1･A2)	D25	箇所	23	515	11,845	
型枠 (A1･A2)	一般型枠	式	1		5,220,500	
支保 (A1)	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		70,125	
足場 (A1･A2)	安全ネット必要	式	1		5,651,955	
直接工事費		式	1		679,288,990	
共通仮設費		式	1		62,841,498	
共通仮設費		式	1		14,791,398	
運搬費		式	1		12,162,168	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		9,691,000	
仮設材運搬費		式	1		2,471,168	
技術管理費		式	1		64,230	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,565,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		48,050,100	
純工事費		式	1		742,130,488	
現場管理費		式	1		224,533,800	
（現場原価）		式	1		966,664,288	
工事原価		式	1		1,294,879,862	
一般管理費等		式	1		120,620,138	
工事価格		式	1		1,415,500,000	
消費税相当額		式	1		141,550,000	
工事費計		式	1		1,557,050,000	