単　価　合　意　書

令和８年８月６日に契約したＲ７国道６号日立国道管内橋梁他歩道橋補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

８年 ８月１７日

発注者　　住所　茨城県水戸市千波町１９６２－２

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　　住所　茨城県日立市城南町一丁目１１番３１号

氏名　鈴縫工業株式会社

代表取締役　鈴木　達二

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (北茨城市磯原地区)		式	1		32,256,402	
舗装工		式	1		740,188	
橋面防水工		式	1		89,828	
橋面防水	塗膜防水	m2	34	2,642	89,828	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		457,776	
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装 舗装厚10mm	m2	34	10,589	360,026	
ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ敷設	普通１：３	m2	34	2,875	97,750	
ｼｰﾙ材設置工		式	1		192,584	
ｼｰﾙ材設置 (通路部)	ｼｰﾘﾝｸﾞ系	m	46	3,218	148,028	
ｼｰﾙ材充填	ｼｰﾙ材 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	m	3	14,852	44,556	
橋梁付属物工		式	1		5,719,966	
橋梁用高欄工		式	1		5,719,966	
高欄取替		式	1		5,719,966	
横断歩道橋工		式	1		12,995,848	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
横断歩道橋工		式	1		94,304	
目隠し板撤去・設置 【再利用】	ﾌｧｲﾛﾝ板 t=3	m2	1	6,736	6,736	
側板撤去・設置 【再利用】	ﾌｧｲﾛﾝ板 t=3	m2	13	6,736	87,568	
階段取替工		式	1		12,901,544	
階段撤去		t	6.5	271,525	1,764,912	
階段設置		t	6.5	1,713,328	11,136,632	
橋梁補修工		式	1		308,434	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ工		式	1		308,434	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	0.15m2以上/枚	m2	2	104,718	209,436	
部分塗装	RC-Ⅱ 素地調整 中塗り 上塗り	m2	2	49,499	98,998	
現場塗装工		式	1		8,666,989	
橋梁塗装工		式	1		4,434,459	
塗替塗装	RC-Ⅰ	m2	250	17,585	4,396,250	
張紙防止塗装		m2	19	2,011	38,209	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
塗膜除去工		式	1		4,232,530	
塗膜除去	塗膜剥離剤塗布(2回)塗膜除去	m2	250	12,589	3,147,250	
廃材の回収・積込		m2	510	2,128	1,085,280	
構造物撤去工		式	1		182,206	
構造物取壊し工		式	1		182,206	
既設舗装はぎ取り		m2	34	5,359	182,206	
仮設工		式	1		3,642,771	
仮設工		式	1		729,200	
足場 (1)【夜間】	吊足場	式	1		522,650	
足場 (2)【夜間】	両側朝顔	式	1		79,100	
防護 【夜間】	板張防護	式	1		127,450	
ばく露防止対策工		式	1		1,393,579	
鉛対応環境対策資機材費		式	1		1,393,579	
交通管理工		式	1		1,519,992	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (1)	誘導員B	式	1		602,784	
交通誘導警備員 (2)【夜間】	誘導員A	式	1		314,424	
交通誘導警備員 (3)【夜間】	誘導員B	式	1		602,784	
直接工事費		式	1		32,256,402	
共通仮設費		式	1		5,795,707	
共通仮設費		式	1		452,981	
安全費		式	1		152,289	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		152,289	
技術管理費		式	1		58,129	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,129	
現場環境改善費（率計上）		式	1		242,563	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,342,726	
純工事費		式	1		38,052,109	
現場管理費		式	1		17,161,346	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		130,119,502	
一般管理費等		式	1		19,880,498	
工事価格		式	1		150,000,000	
消費税相当額		式	1		15,000,000	
工事費計		式	1		165,000,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (日立市鮎川地区)		式	1		16,191,303	
舗装工		式	1		3,880,760	
橋面防水工		式	1		713,944	
橋面防水 【夜間】	塗膜防水	m2	209	3,416	713,944	
橋面舗装工		式	1		3,166,816	
橋面舗装 【夜間】	路面切削～橋面防水(除外)～舗装	m2	209	14,789	3,090,901	
殻運搬(路面切削) 現場→仮置き【夜間】	切削殻	m3	12	501.2	6,014	
積込(ﾙｰｽﾞ) 【昼間】	土砂 土量50,000m3未満	m3	12	228.1	2,737	
殻運搬(路面切削) 仮置き→処分場	切削殻	m3	12	1,131	13,572	
殻処分 【昼間】	切削殻	m3	12	4,466	53,592	
区画線工		式	1		54,605	
区画線工		式	1		54,605	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	66	394.7	26,050	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	22	472.2	10,388	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	27	439.5	11,866	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	7	900.2	6,301	
橋梁付属物工		式	1		2,784,594	
橋梁用高欄工		式	1		2,784,594	
橋梁用高欄 【夜間】	ｱﾙﾐ製 橋梁用高欄(組立式)	m	43	64,758	2,784,594	
橋梁補修工		式	1		2,886,729	
橋梁地覆補修工		式	1		1,155,264	
現場打地覆 【夜間】	300×300	m	44	26,256	1,155,264	
断面修復工		式	1		1,731,465	
左官工法 (1)	1構造物当り修復延べ体積 0.519m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	構造物	1	178,483	178,483	
左官工法 (2)	1構造物当り修復延べ体積 0.519m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	1,548,603	1,548,603	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.5	4,930	2,465	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5	3,828	1,914	
構造物撤去工		式	1		8,603	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		8,603	
現場発生品運搬	鋼管	式	1		8,603	
仮設工		式	1		6,576,012	
仮設工		式	1		2,193,796	
足場 (1)【夜間】	吊足場	m2	220	8,531	1,876,820	
足場 (2)【夜間】	両側朝顔	m2	220	1,172	257,840	
防護 【夜間】	ｼｰﾄ防護	m2	220	268.8	59,136	
交通管理工		式	1		4,382,216	
交通誘導警備員 (1)	誘導員A	式	1		139,744	
交通誘導警備員 (2)	誘導員B	式	1		267,904	
交通誘導警備員 (3)【夜間】	誘導員A	式	1		1,362,504	
交通誘導警備員 (4)【夜間】	誘導員B	式	1		2,612,064	
直接工事費		式	1		16,191,303	
共通仮設費		式	1		4,782,024	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		584,233	
運搬費		式	1		185,995	
建設機械運搬費		式	1		185,995	
現場環境改善費（率計上）		式	1		398,238	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,197,791	
純工事費		式	1		20,973,327	
現場管理費		式	1		13,102,033	
工事原価		式	1		34,075,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (高萩市石滝地区)		式	1		11,974,827	
橋梁付属物工		式	1		237,132	
排水装置補修工		式	1		237,132	
排水装置取替		基	2	118,566	237,132	
橋梁補修工		式	1		1,821,124	
当て板補修工		式	1		156,904	
当て板補修 (1)	SM400A,SS400	箇所	1	40,819	40,819	
当て板補修 (2)	SS400	箇所	1	47,498	47,498	
当て板補修 (3)	SS400	箇所	1	68,587	68,587	
ひび割れ補修工		式	1		155,493	
低圧注入工法	25m以下 ｴﾎﾟｷｼ	構造物	1	155,493	155,493	
断面修復工		式	1		1,508,727	
左官工法 (1)	1構造物当り修復延べ体積 0.445m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	構造物	1	31,696	31,696	
左官工法 (2)	1構造物当り修復延べ体積 0.445m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	1,470,765	1,470,765	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.4	11,838	4,735	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	3,828	1,531	
現場塗装工		式	1		6,541,700	
橋梁塗装工		式	1		3,341,150	
塗替塗装	Rc-Ⅰ	m2	190	17,585	3,341,150	
塗膜除去工		式	1		3,200,550	
塗膜除去	塗膜剥離剤塗布(2回)塗膜除去	m2	190	12,589	2,391,910	
廃材の回収・積込		m2	380	2,128	808,640	
仮設工		式	1		3,374,871	
仮設工		式	1		1,018,576	
足場 (1)【夜間】	吊足場	m2	130	5,451	708,630	
足場 (2)【夜間】	両側朝顔	m2	130	1,624	211,120	
防護 【夜間】	ｼｰﾄ防護	m2	130	760.2	98,826	
ばく露防止対策工		式	1		1,439,087	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉛対応環境対策資機材費		式	1		1,439,087	
交通管理工		式	1		917,208	
交通誘導警備員 (1)【夜間】	誘導員A	式	1		314,424	
交通誘導警備員 (2)【夜間】	誘導員B	式	1		602,784	
直接工事費		式	1		11,974,827	
共通仮設費		式	1		3,731,055	
共通仮設費		式	1		279,055	
安全費		式	1		138,767	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		138,767	
現場環境改善費（率計上）		式	1		140,288	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,452,000	
純工事費		式	1		15,705,882	
現場管理費		式	1		10,369,577	
工事原価		式	1		26,075,459	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (北茨城市大津地区)		式	1		6,120,704	
橋梁補修工		式	1		754,373	
ひび割れ補修工		式	1		155,493	
低圧注入工法	25m以下 ｴﾎﾟｷｼ	構造物	1	155,493	155,493	
断面修復工		式	1		598,880	
左官工法 (1)	1構造物当り修復延べ体積 0.178m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	構造物	1	37,334	37,334	
左官工法 (2)	1構造物当り修復延べ体積 0.178m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	559,434	559,434	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.1	17,305	1,730	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	3,828	382	
防護柵補修工		式	1		1,611,588	
橋梁塗装工		式	1		1,611,588	
塗替塗装	RC-Ⅰ	m2	58	27,786	1,611,588	
仮設工		式	1		3,754,743	
仮設工		式	1		1,869,371	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場 (1)【夜間】	吊足場	m2	230	6,770	1,557,100	
足場 (2)【夜間】	両側朝顔	m2	230	1,127	259,210	
防護 【夜間】	ｼｰﾄ防護	m2	230	230.7	53,061	
交通管理工		式	1		1,885,372	
交通誘導警備員 (1)	誘導員A	式	1		69,872	
交通誘導警備員 (2)	誘導員B	式	1		133,952	
交通誘導警備員 (3)【夜間】	誘導員A	式	1		576,444	
交通誘導警備員 (4)【夜間】	誘導員B	式	1		1,105,104	
直接工事費		式	1		6,120,704	
共通仮設費		式	1		2,325,166	
共通仮設費		式	1		82,362	
現場環境改善費（率計上）		式	1		82,362	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,242,804	
純工事費		式	1		8,445,870	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		6,309,358	
工事原価		式	1		14,755,228	