単　価　合　意　書

令和８年７月８日に契約したＲ７国道５１号稲敷地区コンクリート舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年07月24日

発注者　　住所　茨城県水戸市千波町１９６２－２

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　　住所　千葉県千葉市中央区新町

1000番地

氏名　大成ロテック株式会社東関東支社

支社長　　恒久　智嗣

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		163,398,081	
道路土工		式	1		645,400	
掘削工		式	1		645,400	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	式	1		645,400	
舗装工		式	1		142,238,250	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		121,737,000	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	４．５－６．５－４０ 舗装厚 250mm	m2	11,550	10,540	121,737,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		20,501,250	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	11,550	1,775	20,501,250	
区画線工		式	1		1,848,000	
区画線工		式	1		1,848,000	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2,800	431	1,206,800	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,400	458	641,200	
構造物撤去工		式	1		15,774,431	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		7,149,290	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		11,390	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	11,550	618	7,137,900	
運搬処理工		式	1		8,625,141	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1,733	3,149	5,457,217	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1,733	1,828	3,167,924	
仮設工		式	1		2,892,000	
交通管理工		式	1		2,892,000	
交通誘導警備員		式	1		2,892,000	
直接工事費		式	1		163,398,081	
共通仮設費		式	1		19,226,000	
共通仮設費		式	1		1,056,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,056,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		18,170,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		182,624,081	
現場管理費		式	1		47,765,000	
工事原価		式	1		230,389,081	
一般管理費等		式	1		27,110,919	
工事価格		式	1		257,500,000	
消費税相当額		式	1		25,750,000	
工事費計		式	1		283,250,000	