単　価　合　意　書

令和８年９月１日に契約したＲ８国道６号大利根橋（下り）補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

８年 ９月１２日

発注者　住所 茨城県水戸市千波町１９６２－１

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　住所 千葉県千葉市中央区弁天１－２９－１１

氏名 ショーボンド建設株式会社　千葉支店

支店長　南場　結城

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事		式	1		151,327,679	
橋梁付属物工		式	1		2,706,406	
沓座拡幅工		式	1		2,706,406	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	10	7,688	76,880	
削孔	削孔径 42mm 削孔深さ 490mm	孔	192	6,734	1,292,928	
ｱﾝｶｰ筋挿入	D32 ｴﾎﾟｷｼ樹脂	本	192	2,154	413,568	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=24N/mm2	m3	10	51,691	516,910	
型枠		式	1		266,007	
鉄筋	SD345 D16 ～ 25	t	0.58	241,575	140,113	
橋梁補修工		式	1		19,037,658	
支承取替工		式	1		19,037,658	
支承取替 P5橋脚	全反力3800kN	基	2	9,518,829	19,037,658	
現場塗装工		式	1		97,035,951	
橋梁塗装工		式	1		48,837,440	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	3,090	10,394	32,117,460	
塗装塗替	RC-Ⅰ(下塗り～上塗り)	m2	3,090	4,890	15,110,100	
ﾌﾞﾗｽﾄ養生ｼｰﾄ		m2	1,670	964	1,609,880	
塗膜除去工		式	1		48,198,511	
塗膜除去	塗膜剥離剤塗布(2回)塗膜除去	m2	3,090	10,851	33,529,590	
廃材の回収・積込		m2	6,180	2,146	13,262,280	
湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ		m2	1,670	842.3	1,406,641	
構造物撤去工		式	1		23,152	
運搬処理工		式	1		23,152	
現場発生品運搬	既設支承	式	1		23,152	
仮設工		式	1		32,524,512	
足場工		式	1		30,103,627	
足場	吊足場 両側朝顔 防護	m2	1,677	17,732	29,736,564	
登り桟橋		箇所	1	367,063	367,063	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ばく露防止対策工		式	1		2,420,885	
鉛対応環境対策機材費		式	1		2,420,885	
直接工事費		式	1		151,327,679	
共通仮設費		式	1		19,170,926	
共通仮設費		式	1		2,097,267	
安全費		式	1		994,594	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		994,594	
技術管理費		式	1		58,614	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,614	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,044,059	
共通仮設費（率計上）		式	1		17,073,659	
純工事費		式	1		170,498,605	
現場管理費		式	1		56,642,968	
工事原価		式	1		227,141,573	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		37,058,427	
工事価格		式	1		264,200,000	
消費税相当額		式	1		26,420,000	
工事費計		式	1		290,620,000	