単　価　合　意　書

令和８年１０月２日に契約したＲ８国道５１号子生地区交通安全対策工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

８年１０月１３日

発注者　　住所　茨城県水戸市千波町１９６２－２

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　　住所　茨城県鹿嶋市平井１３５０番地

氏名　三光建設株式会社

代表取締役　阪口　樹利

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		59,108,346	
道路土工		式	1		4,488,304	
掘削工		式	1		794,880	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	640	1,242	794,880	
路体盛土工		式	1		37,470	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	6	6,245	37,470	
残土処理工		式	1		3,655,954	
整地	残土受入れ地での処理	m3	620	123.7	76,694	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	620	5,773	3,579,260	
舗装工		式	1		14,293,762	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (1)歩道部(横断函渠)		式	1		23,784	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	8	905.1	7,240	
表層(歩道部)	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	8	2,068	16,544	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (2)仮設歩道部		式	1		70,094	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	27	905.1	24,437	
表層(歩道部)	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上	m2	27	1,691	45,657	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (3)支道部		式	1		200,737	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 (M-40) 仕上り厚 250ｍｍ	m2	47	2,113	99,311	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	47	2,158	101,426	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (4)乗入れ部(W≦4)		式	1		258,596	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 (M-40) 仕上り厚 250ｍｍ	m2	52	2,788	144,976	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	52	2,185	113,620	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (5)乗入れ部(4＜W≦8)		式	1		435,550	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 (M-40) 仕上り厚 250ｍｍ	m2	62	2,788	172,856	
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	62	2,161	133,982	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	62	2,076	128,712	
排水性舗装工		式	1		10,864,883	
下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 450ｍｍ	m2	351	2,366	830,466	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 300mm	m2	351	16,641	5,840,991	
基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	351	3,567	1,252,017	
中間層(車道・路肩部) 【夜間】	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	248	4,165	1,032,920	
排水性舗装・表層（車道・路肩部) 【夜間】		m2	453	4,213	1,908,489	
透水性舗装工		式	1		2,440,118	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 100mm	m2	580	1,233	715,140	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	580	905.1	524,958	
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13)　1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	580	2,069	1,200,020	
排水構造物工		式	1		16,940,925	
作業土工		式	1		403,817	
床掘り	土砂	式	1		152,950	
埋戻し	土砂	式	1		191,900	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		57,730	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,237	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		12,981,012	
街渠側溝 (1)	B300-H300	m	44	22,940	1,009,360	
街渠側溝 (2)	B300-H400	m	23	24,533	564,259	
街渠可変側溝 (1)	B300-H400	m	27	39,814	1,074,978	
街渠可変側溝 (2)	B300-H500	m	53	43,215	2,290,395	
街渠可変側溝 (3)	B300-H600	m	70	48,396	3,387,720	
街渠可変側溝 (4)	B300-H700	m	76	51,751	3,933,076	
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2	m3	5	22,716	113,580	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2	m3	9	36,842	331,578	
現場打ちL型側溝	GB-2a-20	m	18	15,337	276,066	
管渠工		式	1		299,304	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (1)	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ-D150	m	2	12,746	25,492	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (2)	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ-D450	m	7	39,116	273,812	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,954,577	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち街渠桝	300×1000	箇所	2	114,143	228,286	
現場打ち集水桝 (1)	700×700×700	箇所	3	73,638	220,914	
現場打ち集水桝 (2)	700×700×800	箇所	1	80,216	80,216	
現場打ち集水桝 (3)	700×700×900	箇所	1	84,251	84,251	
現場打ち集水桝 (4)	700×700×1000	箇所	2	96,346	192,692	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (1)	300×300用	箇所	4	94,762	379,048	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (2)	300×400用	箇所	3	99,327	297,981	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (3)	300×500用	箇所	3	103,986	311,958	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (4)	300×600用	箇所	4	107,993	431,972	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (5)	300×700用	箇所	3	114,795	344,385	
蓋 (1)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 700×700用 ﾎﾞﾙﾄ固定細目	枚	1	76,340	76,340	
蓋 (2)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 700×700用 ﾎﾞﾙﾄ固定普通目	枚	6	51,089	306,534	
排水工		式	1		302,215	
排水管 (1)	VU管　φ75	m	4	1,572	6,288	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水管 (2)	VU管　φ100	m	12	1,636	19,632	
排水管 (3)	VU管　φ150	m	8	2,812	22,496	
排水管 (4)	VP管　φ30	m	0.3	1,652	495	
塩化ビニル製雨水桝 (1)	φ200　H＝0.3m	箇所	1	84,000	84,000	
塩化ビニル製雨水桝 (2)	φ200　H＝0.6m	箇所	1	84,000	84,000	
塩化ビニル製雨水桝 (3)	φ200　H＝0.8m	箇所	1	85,304	85,304	
縁石工		式	1		5,301,214	
作業土工		式	1		298,150	
床掘り	土砂	式	1		109,250	
埋戻し	土砂	式	1		153,520	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		34,638	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		742	
縁石工		式	1		5,003,064	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1)	FK-2	m	2	8,746	17,492	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	FK-2'	m	238	9,690	2,306,220	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3)	FK-2a-50	m	52	8,290	431,080	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4)	FK-2f-50	m	12	9,429	113,148	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (5)	FK-2f-20	m	3	9,429	28,287	
舗装止ﾌﾞﾛｯｸ (1)	120×120×600	m	199	6,575	1,308,425	
舗装止ﾌﾞﾛｯｸ (2)	150×300×2000	m	53	8,137	431,261	
舗装止ﾌﾞﾛｯｸ (3)	150×400×2000	m	37	9,923	367,151	
防護柵工		式	1		1,955,764	
路側防護柵工		式	1		1,278,494	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	67	19,082	1,278,494	
防止柵工		式	1		21,374	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	2	10,687	21,374	
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1		655,896	
車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径 80mm 車止めﾎﾟｽﾄ長さ 805mm	本	12	54,658	655,896	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属施設工		式	1		150,525	
道路付属物工		式	1		150,525	
視線誘導鋲		個	15	10,035	150,525	
擁壁工		式	1		2,020,246	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		2,020,246	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	逆L型擁壁 幅 95ｃｍ 0.5m以上1.0m以下 σck=18N/mm2	m	34	59,419	2,020,246	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		1,865,604	
作業土工		式	1		133,371	
床掘り	土砂	式	1		43,700	
埋戻し	土砂	式	1		30,704	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		57,730	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,237	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		1,732,233	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (1)	BOX-500×400	m	8	61,357	490,856	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (2)	BOX-500×600	m	0.9	68,718	61,846	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (3)	街渠側溝用ｶﾙﾊﾞｰﾄ 400型	m	19	44,772	850,668	
妻止めｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2	m3	0.05	82,537	4,126	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2	m3	0.01	36,842	368	
あと施工アンカー		本	16	5,855	93,680	
防護鉄板 (1)	1140×686×16mm	枚	1	78,502	78,502	
防護鉄板 (2)	1140×780×16mm	枚	1	84,279	84,279	
蓋	水路用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　745×1000×120	枚	2	33,954	67,908	
構造物撤去工		式	1		3,241,310	
構造物取壊し工		式	1		2,376,577	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (1)	無筋構造物 機械施工	m3	16	10,734	171,744	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (2)	鉄筋構造物 機械施工	m3	79	19,259	1,521,461	
舗装版切断 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		10,899	
舗装版切断 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		516,236	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	43	591.4	25,430	
舗装版破砕 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ	m2	155	829	128,495	
現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　800×800用	t	0.09	25,689	2,312	
排水構造物撤去工		式	1		4,959	
排水管撤去 (1)	VU管　φ50～150mm	m	24	202	4,848	
排水管撤去 (2)	VP管　φ30mm	m	0.3	372.7	111	
運搬処理工		式	1		859,774	
殻運搬 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	41	3,720	152,520	
殻運搬 (2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	16	2,537	40,592	
殻運搬 (3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	79	3,130	247,270	
殻処分 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	41	3,284	134,644	
殻処分 (2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	16	2,846	45,536	
殻処分 (3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	79	3,028	239,212	
仮設工		式	1		8,850,692	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		301,150	
床掘り	土砂	式	1		109,250	
埋戻し	土砂	式	1		191,900	
仮水路工		式	1		2,857,938	
仮設排水管 (1)	VU管　φ200	式	1		9,129	
仮設排水管 (2)	VU管　φ300	式	1		2,709,976	
仮設排水管撤去	VU管　φ200～300	式	1		138,833	
交通管理工		式	1		5,691,604	
交通誘導警備員 (1)	A(昼間勤務)	式	1		1,600,487	
交通誘導警備員 (2)	B(昼間勤務)	式	1		3,068,186	
交通誘導警備員 (3)	A(夜間勤務)	式	1		350,675	
交通誘導警備員 (4)	B(夜間勤務)	式	1		672,256	
直接工事費		式	1		59,108,346	
共通仮設費		式	1		9,061,819	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		3,251,237	
技術管理費		式	1		2,747,144	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		59,843	
第三者による品質証明にかかる費用		式	1		2,687,301	
現場環境改善費（率計上）		式	1		504,093	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,810,582	
純工事費		式	1		68,170,165	
現場管理費		式	1		26,842,728	
工事原価		式	1		95,012,893	
一般管理費等		式	1		16,987,107	
工事価格		式	1		112,000,000	
消費税相当額		式	1		11,200,000	
工事費計		式	1		123,200,000	