単　価　合　意　書

令和８年８月１７日に契約したＲ８国道５１号神宮橋架替大船津地区外改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

８年 ８月２８日

発注者　　住所 茨城県水戸市千波町１９６２－２

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局常陸河川国道事務所長

佐々木　哲也

受注者　　住所 茨城県水戸市六反田町１２１３番地１

氏名 菅原建設株式会社

代表取締役　若松　亜紀子

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 東大橋地区		式	1		97,299,780	
道路土工		式	1		96,728,070	
掘削工		式	1		96,728,070	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	16,700	5,519	92,167,300	
積込(ﾙｰｽﾞ)	岩塊･玉石 土量50,000m3未満	m3	16,700	273.1	4,560,770	
仮設工		式	1		571,710	
交通管理工		式	1		571,710	
交通誘導警備員	昼間（B）	式	1		571,710	34人日
直接工事費		式	1		97,299,780	
共通仮設費		式	1		10,195,896	
共通仮設費		式	1		758,079	
現場環境改善費（率計上）		式	1		758,079	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,437,817	
純工事費		式	1		107,495,676	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		31,712,086	
工事原価		式	1		149,572,958	
一般管理費等		式	1		25,667,042	
工事価格		式	1		175,240,000	
消費税相当額		式	1		17,524,000	
工事費計		式	1		192,764,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 洲崎地区		式	1		3,072,581	
道路土工		式	1		1,847,999	
掘削工		式	1		1,795,551	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	310	5,519	1,710,890	
積込(ﾙｰｽﾞ)	岩塊･玉石 土量50,000m3未満	m3	310	273.1	84,661	
路体盛土工(ICT)		式	1		52,448	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	220	238.4	52,448	
仮設工		式	1		1,224,582	
土留･仮締切工		式	1		652,872	
大型土のう	丸型　φ110cm×110cm 長期仮設（3年）対応	袋	88	7,419	652,872	
交通管理工		式	1		571,710	
交通誘導警備員	昼間（B）	式	1		571,710	34人日
直接工事費		式	1		3,072,581	
共通仮設費		式	1		938,054	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		545,380	
技術管理費		式	1		498,114	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		498,114	
現場環境改善費（率計上）		式	1		47,266	
共通仮設費（率計上）		式	1		392,674	
純工事費		式	1		4,010,635	
現場管理費		式	1		1,367,088	
工事原価		式	1		5,377,723	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 大船津地区		式	1		2,816,859	
道路土工		式	1		1,729,773	
掘削工		式	1		1,679,709	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	290	5,519	1,600,510	
積込(ﾙｰｽﾞ)	岩塊･玉石 土量50,000m3未満	m3	290	273.1	79,199	
路体盛土工(ICT)		式	1		50,064	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	210	238.4	50,064	
仮設工		式	1		1,087,086	
土留･仮締切工		式	1		549,006	
大型土のう	丸型 φ110cm×110cm 長期仮設（3年）対応	袋	74	7,419	549,006	
交通管理工		式	1		538,080	
交通誘導警備員	昼間（B）	式	1		538,080	32人日
直接工事費		式	1		2,816,859	
共通仮設費		式	1		902,604	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		542,653	
技術管理費		式	1		498,114	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		498,114	
現場環境改善費（率計上）		式	1		44,539	
共通仮設費（率計上）		式	1		359,951	
純工事費		式	1		3,719,463	
現場管理費		式	1		1,268,010	
工事原価		式	1		4,987,473	