単　価　合　意　書

２０２６年９月１５日に契約したＲ８日立国道管内交通安全対策工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

８年 ９月１８日

発注者　　住所 茨城県水戸市千波町１９６２－２

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　　住所 茨城県水戸市谷津町細田１番１２

氏名 株式会社アコオ

代表取締役　宇都宮　浩

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 高萩市高戸地区		式	1		13,154,151	
舗装工		式	1		1,017,205	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装)		式	1		879,197	
下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	37	767.1	28,382	
上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	37	1,216	44,992	
上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	37	5,375	198,875	
上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	37	4,708	174,196	
基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	37	3,612	133,644	
中間層(車道・路肩部) 【夜間】	改質As 粗粒 Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	37	4,031	149,147	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	37	4,053	149,961	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (支道舗装)		式	1		30,370	
上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	5	2,440	12,200	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	5	3,634	18,170	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (出入口舗装)		式	1		9,934	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(歩道部) 【夜間】	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 250mm	m2	1	3,206	3,206	
基層(歩道部) 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	1	3,433	3,433	
表層(歩道部) 【夜間】	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	1	3,295	3,295	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道舗装)		式	1		97,704	
下層路盤(歩道部) 【夜間】	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	23	1,178	27,094	
表層(歩道部) 【夜間】	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	23	3,070	70,610	
排水構造物工		式	1		2,282,823	
作業土工		式	1		149,041	
床掘り 【夜間】	土砂	式	1		58,060	
埋戻し 【夜間】	土砂	式	1		37,401	
土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		53,580	
側溝工		式	1		1,895,084	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形街渠 (1)【夜間】	一般部	m	63	23,452	1,477,476	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形街渠 (2)【夜間】	乗入部	m	4	21,276	85,104	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形街渠 (3)【夜間】	切下部	m	9	21,276	191,484	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形街渠 (4)【夜間】	乗入すりつけ部	箇所	2	28,204	56,408	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形街渠 (5)【夜間】	切下すりつけ部	箇所	3	28,204	84,612	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		238,698	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形街渠桝 【夜間】		基	2	119,349	238,698	
防護柵工		式	1		1,307,072	
路側防護柵工		式	1		1,307,072	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 【夜間】	Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	64	20,423	1,307,072	
標識工		式	1		1,529,235	
大型標識工		式	1		1,529,235	
標識基礎 【夜間】	鋼製杭基礎	基	1	1,249,726	1,249,726	
片持標識柱 【夜間】		基	1	132,227	132,227	
標識板 【夜間】	2.0m2以上	枚	1	147,282	147,282	
区画線工		式	1		433,061	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		433,061	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	260	398.5	103,610	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	13	424.7	5,521	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	90	1,012	91,080	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	94	905.5	85,117	
区画線消去	削取り式	m	217	680.8	147,733	
道路付属施設工		式	1		111,741	
道路付属物工		式	1		111,741	
視線誘導標 【夜間】	防護柵取付 10本以上30本未満	本	16	6,572	105,152	
距離標移設 【夜間】	撤去･再設置	箇所	1	6,589	6,589	
構造物撤去工		式	1		2,015,974	
防護柵撤去工		式	1		274,105	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 【夜間】		m	65	4,217	274,105	
標識撤去工		式	1		717,458	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識撤去 【夜間】		基	1	717,458	717,458	
構造物取壊し工		式	1		749,306	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (1)【夜間】	無筋構造物 機械施工	m3	1	14,302	14,302	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (2)【夜間】	鉄筋構造物 機械施工	m3	13	26,019	338,247	
舗装版切断 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		106,080	
舗装版切断 (2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		223,964	
舗装版破砕 (1)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	50	757.6	37,880	
舗装版破砕 (2)【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 23ｃｍ	m2	21	1,373	28,833	
運搬処理工		式	1		275,105	
殻運搬 (1)【夜間】	現場～仮置場 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	1,100	3,300	
殻運搬 (2)	仮置場～処分場 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 積込含む	m3	3	6,043	18,129	
殻運搬 (3)【夜間】	現場～仮置場 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	1,340	8,040	
殻運搬 (4)	仮置場～処分場 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 積込含む	m3	6	5,025	30,150	
殻運搬 (5)【夜間】	現場～仮置場 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	13	1,658	21,554	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬 (6)	仮置場～処分場 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 積込含む	m3	13	5,918	76,934	
殻処分 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	4,475	13,425	
殻処分 (2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	3,836	23,016	
殻処分 (3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	13	4,761	61,893	
現場発生品運搬		式	1		18,664	
仮設工		式	1		4,457,040	
交通管理工		式	1		4,457,040	
交通誘導警備員 (1)	A(昼間施工)	式	1		175,030	
交通誘導警備員 (2)	B(昼間施工)	式	1		234,878	
交通誘導警備員 (3)	A(夜間施工)	式	1		1,102,710	
交通誘導警備員 (4)	B(夜間施工)	式	1		2,944,422	
直接工事費		式	1		13,154,151	
共通仮設費		式	1		2,579,463	
共通仮設費		式	1		392,896	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		58,246	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,246	
現場環境改善費（率計上）		式	1		334,650	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,186,567	
純工事費		式	1		15,733,614	
現場管理費		式	1		8,079,688	
工事原価		式	1		68,191,001	
一般管理費等		式	1		11,308,999	
工事価格		式	1		79,500,000	
消費税相当額		式	1		7,950,000	
工事費計		式	1		87,450,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 日立市下土木内町地区		式	1		144,702	
区画線工		式	1		110,422	
区画線工		式	1		110,422	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	260	424.7	110,422	
仮設工		式	1		34,280	
交通管理工		式	1		34,280	
交通誘導警備員 (1)	A(昼間施工)	式	1		17,503	
交通誘導警備員 (2)	B(昼間施工)	式	1		16,777	
直接工事費		式	1		144,702	
共通仮設費		式	1		48,066	
共通仮設費（率計上）		式	1		48,066	
純工事費		式	1		192,768	
現場管理費		式	1		138,757	
工事原価		式	1		331,525	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 日立市金沢町1丁目		式	1		1,664,185	
標識工		式	1		831,727	
作業土工		式	1		4,081	
土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,945	
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	式	1		136	
小型標識工		式	1		827,646	
小型標識(3)【夜間】	500×1950　広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ	基	3	275,882	827,646	
区画線工		式	1		478,200	
区画線工		式	1		478,200	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,200	398.5	478,200	
構造物撤去工		式	1		4,880	
構造物取壊し工		式	1		3,996	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		3,315	
舗装版破砕 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	0.9	757.6	681	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		884	
殻運搬 (1)【夜間】	現場～仮置場 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.1	1,100	110	
殻運搬 (2)	仮置場～処分場 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　積込含む	m3	0.1	3,270	327	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.1	4,475	447	
仮設工		式	1		349,378	
交通管理工		式	1		349,378	
交通誘導警備員 (1)	A(昼間施工)	式	1		52,509	
交通誘導警備員 (2)	B(昼間施工)	式	1		67,108	
交通誘導警備員 (3)	A(夜間施工)	式	1		78,765	
交通誘導警備員 (4)	B(夜間施工)	式	1		150,996	
直接工事費		式	1		1,664,185	
共通仮設費		式	1		618,514	
共通仮設費		式	1		60,763	
現場環境改善費（率計上）		式	1		60,763	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		557,751	
純工事費		式	1		2,282,699	
現場管理費		式	1		1,592,539	
工事原価		式	1		3,875,238	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 日立市桜川町地区		式	1		50,220	
区画線工		式	1		15,940	
区画線工		式	1		15,940	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	40	398.5	15,940	
仮設工		式	1		34,280	
交通管理工		式	1		34,280	
交通誘導警備員 (1)	A(昼間施工)	式	1		17,503	
交通誘導警備員 (2)	B(昼間施工)	式	1		16,777	
直接工事費		式	1		50,220	
共通仮設費		式	1		16,324	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,324	
純工事費		式	1		66,544	
現場管理費		式	1		48,066	
工事原価		式	1		114,610	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 日立市神峰町地区		式	1		6,433,908	
舗装工		式	1		702,075	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		702,075	
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-301	m2	115	6,105	702,075	
標識工		式	1		4,609,007	
作業土工		式	1		1,889	
土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,753	
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	式	1		136	
小型標識工		式	1		4,607,118	
小型標識(1)【夜間】	500×1800　LED式	基	1	2,303,559	2,303,559	
小型標識(2)【夜間】	500×1800　LED式	基	1	2,303,559	2,303,559	
区画線工		式	1		342,681	
区画線工		式	1		342,681	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	24	398.5	9,564	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	16	1,012	16,192	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	350	905.5	316,925	
構造物撤去工		式	1		4,438	
構造物取壊し工		式	1		4,072	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		3,315	
舗装版破砕 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	1	757.6	757	
運搬処理工		式	1		366	
殻運搬 (1)【夜間】	現場～仮置場　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.04	1,100	44	
殻運搬 (2)	仮置場～処分場　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　積込含む	m3	0.04	3,578	143	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.04	4,475	179	
仮設工		式	1		775,707	
交通管理工		式	1		775,707	
交通誘導警備員 (1)	A(昼間施工)	式	1		87,515	
交通誘導警備員 (2)	B(昼間施工)	式	1		100,662	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (3)	A(夜間施工)	式	1		210,040	
交通誘導警備員 (4)	B(夜間施工)	式	1		377,490	
直接工事費		式	1		6,433,908	
共通仮設費		式	1		1,561,704	
共通仮設費		式	1		185,917	
現場環境改善費（率計上）		式	1		185,917	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,375,787	
純工事費		式	1		7,995,612	
現場管理費		式	1		4,566,307	
工事原価		式	1		12,561,919	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 日立市田尻町地区		式	1		8,243,123	
防護柵工		式	1		1,640,600	
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1		1,640,600	
車止めﾎﾞﾗｰﾄﾞ【夜間】	土中式 Hb種 As削孔含む	本	20	82,030	1,640,600	
標識工		式	1		4,608,568	
作業土工		式	1		1,450	
土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,314	
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	式	1		136	
小型標識工		式	1		4,607,118	
小型標識(1)【夜間】	500×1800　LED式	基	2	2,303,559	4,607,118	
区画線工		式	1		721,710	
区画線工		式	1		721,710	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	398.5	7,970	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	240	1,012	242,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	520	905.5	470,860	
構造物撤去工		式	1		183,254	
防護柵撤去工		式	1		178,426	
車止めﾎﾞﾗｰﾄﾞ撤去【夜間】		本	2	89,213	178,426	
構造物取壊し工		式	1		4,072	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		3,315	
舗装版破砕 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	1	757.6	757	
運搬処理工		式	1		756	
殻運搬 (1)【夜間】	現場～仮置場 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.06	1,100	66	
殻運搬 (2)	仮置場～処分場 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 積込含む	m3	0.06	4,811	288	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.06	4,475	268	
現場発生品運搬		式	1		134	
仮設工		式	1		1,088,991	
交通管理工		式	1		1,088,991	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (1)	A(昼間施工)	式	1		105,018	
交通誘導警備員 (2)	B(昼間施工)	式	1		117,439	
交通誘導警備員 (3)	A(夜間施工)	式	1		262,550	
交通誘導警備員 (4)	B(夜間施工)	式	1		603,984	
直接工事費		式	1		8,243,123	
共通仮設費		式	1		1,842,847	
共通仮設費		式	1		228,542	
現場環境改善費（率計上）		式	1		228,542	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,614,305	
純工事費		式	1		10,085,970	
現場管理費		式	1		5,551,214	
工事原価		式	1		15,637,184	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 日立市川尻町地区		式	1		148,890	
区画線工		式	1		80,330	
区画線工		式	1		80,330	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	398.5	39,850	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	40	1,012	40,480	
仮設工		式	1		68,560	
交通管理工		式	1		68,560	
交通誘導警備員 (1)	A(昼間施工)	式	1		35,006	
交通誘導警備員 (2)	B(昼間施工)	式	1		33,554	
直接工事費		式	1		148,890	
共通仮設費		式	1		49,880	
共通仮設費（率計上）		式	1		49,880	
純工事費		式	1		198,770	
現場管理費		式	1		143,292	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		342,062	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 日立市旭町地区		式	1		5,336,946	
舗装工		式	1		1,825,395	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		1,825,395	
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-301	m2	299	6,105	1,825,395	
標識工		式	1		2,304,593	
作業土工		式	1		1,034	
土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		974	
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	式	1		60	
小型標識工		式	1		2,303,559	
小型標識(1)【夜間】	500×1800　LED式	基	1	2,303,559	2,303,559	
区画線工		式	1		538,687	
区画線工		式	1		538,687	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	56	398.5	22,316	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	33	424.7	14,015	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	10	1,012	10,120	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	905.5	452,750	
区画線消去	削取り式	m	58	680.8	39,486	
構造物撤去工		式	1		2,344	
構造物取壊し工		式	1		1,704	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		1,326	
舗装版破砕 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	0.5	757.6	378	
運搬処理工		式	1		640	
殻運搬 (1)【夜間】	現場～仮置場　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.07	1,100	77	
殻運搬 (2)	仮置場～処分場　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　積込含む	m3	0.07	3,578	250	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.07	4,475	313	
仮設工		式	1		665,927	
交通管理工		式	1		665,927	
交通誘導警備員 (1)	A(昼間施工)	式	1		122,521	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (2)	B(昼間施工)	式	1		134,216	
交通誘導警備員 (3)	A(夜間施工)	式	1		157,530	
交通誘導警備員 (4)	B(夜間施工)	式	1		251,660	
直接工事費		式	1		5,336,946	
共通仮設費		式	1		1,378,507	
共通仮設費		式	1		159,616	
現場環境改善費（率計上）		式	1		159,616	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,218,891	
純工事費		式	1		6,715,453	
現場管理費		式	1		3,944,164	
工事原価		式	1		10,659,617	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 日立市東町地区		式	1		372,160	
区画線工		式	1		303,600	
区画線工		式	1		303,600	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	300	1,012	303,600	
仮設工		式	1		68,560	
交通管理工		式	1		68,560	
交通誘導警備員 (1)	A(昼間施工)	式	1		35,006	
交通誘導警備員 (2)	B(昼間施工)	式	1		33,554	
直接工事費		式	1		372,160	
共通仮設費		式	1		124,247	
共通仮設費（率計上）		式	1		124,247	
純工事費		式	1		496,407	
現場管理費		式	1		359,137	
工事原価		式	1		855,544	