単　価　合　意　書

令和８年９月２９日に契約したＲ７国道６号市毛電線共同溝工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

８年１０月１３日

発注者　　住所　茨城県水戸市千波町１９６２－２

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　　住所　埼玉県さいたま市大宮区桜木町1－１９５－1

氏名　前田道路株式会社　北関東支店

常務執行役員支店長　岩藤　克也

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線共同溝		式	1		83,979,389	
舗装版撤去工		式	1		8,994,411	
舗装版破砕工		式	1		8,994,411	
舗装版切断 (1)「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cm以下	式	0		0	
舗装版切断 (1)-1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cm以下	式	1		154,422	
舗装版切断 (2)「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cmを超え30cm以下	式	0		0	
舗装版切断 (3)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下	式	1		370,370	
舗装版切断 (4)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 40cmを超え50cm以下	式	1		5,337,160	
舗装版破砕 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cm以下	m2	294	1,852	544,488	
舗装版破砕 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cmを超え35cm以下	m2	0	1,095	0	
舗装版破砕 (3)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 35cmを超え50cm以下	m2	327	1,371	448,317	
殻運搬 仮置き	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	187	1,947	364,089	
殻積込･運搬 処分場「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	187	4,763	890,681	
殻処分 「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	187	4,732	884,884	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
開削土工		式	1		5,274,150	
掘削工		式	1		2,246,560	
開削掘削	土砂	式	1		2,246,560	
埋戻し工		式	1		1,503,600	
埋戻し・締固め (1)	土砂(発生土)	式	0		0	
埋戻し・締固め (2)	中埋砂(購入土)	式	1		1,503,600	
残土処理工		式	1		1,523,990	
土砂等運搬 (1)仮置き	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		569,240	
積込(ﾙｰｽﾞ) 「昼間」	土砂 土量50,000m3未満	式	1		88,236	
土砂等運搬 (2)処分場「昼間」	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		819,660	
整地 「昼間」	残土受入れ地での処理	式	1		46,854	
電線共同溝工		式	1		29,056,129	
管路工(管路部)		式	1		15,033,692	
埋設管路 (1)	電力管 径 130ｍｍ	m	0	5,334	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路 (1)-1	電力管 径 130mm	m	804	5,446	4,378,584	
埋設管路 (2)	電力管 径 100mm	m	0	4,442	0	
埋設管路 (2)-1	電力管 径 100mm	m	693	4,759	3,297,987	
埋設管路 (3)	電力通信管 径 100mm	m	0	5,397	0	
埋設管路 (3)-1	電力通信管 径 100mm	m	180	5,365	965,700	
埋設管路 (4)	共用FA管 径 150mm	m	0	8,578	0	
埋設管路 (4)-1	共用FA管 径 150mm	m	160	7,948	1,271,680	
埋設管路 (5)	ﾎﾞﾃﾞｨ管 径 200mm	m	0	16,725	0	
埋設管路 (5)-1	ﾎﾞﾃﾞｨ管 径 200mm	m	162	16,164	2,618,568	
埋設管路 (6)	通信管 径 75mm	m	0	4,758	0	
埋設管路 (6)-1	通信管 径 75mm	m	324	5,078	1,645,272	
埋設管路 (7)	通信管 径 50mm	m	0	3,690	0	
埋設管路 (7)-1	通信管 径 50mm	m	47	4,240	199,280	
埋設管路 (8)	電力管LFP 径 80mm	m	9	7,073	63,657	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路 (9)	FEP管 径 80ｍｍ	m	9	3,168	28,512	
埋設管路 (10)	FEP管 径 30ｍｍ	m	2	2,885	5,770	
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ・ﾍﾞﾙﾏｳｽ材料費		個	0	4,341	0	
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ・ﾍﾞﾙﾏｳｽ材料費 (1)-1		個	106	3,577	379,162	
埋設表示ｼｰﾄ (1)	W=150	m	8	183.9	1,471	
埋設表示ｼｰﾄ (2)	W=300	m	110	381.4	41,954	
埋設表示ｼｰﾄ (3)	W=600	m	177	768.9	136,095	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式	1		14,022,437	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (1)	Ⅰ型 1200×1800×3500	箇所	1	1,872,943	1,872,943	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (2)	Ⅰ型 1200×1800×4000 地上機器横置1基	箇所	0	2,213,391	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (3)	Ⅰ型 1200×1800×5000 地上機器横置1基 道路横断(ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ)	箇所	1	2,860,722	2,860,722	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (4)	Ⅰ型 1200×1800×5000 地上機器横置2基	箇所	1	2,784,001	2,784,001	
端壁材料費		個	0	158,619	0	
端壁材料費 (1)-1		個	6	172,983	1,037,898	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
分岐桝	550×800×1200(蓋･嵩上ﾌﾞﾛｯｸ含む)	箇所	3	594,201	1,782,603	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	1000×600×650(端壁含む)	箇所	1	269,193	269,193	
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (1)	710×995×2000･連結ﾀﾞｸﾄ(開口900×450)	箇所	0	1,781,837	0	
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (2)	710×995×900･連結ﾀﾞｸﾄ(開口900×450)	箇所	1	1,330,144	1,330,144	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×1200(鋳鉄蓋含む)	基	2	286,288	572,576	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下	m2	34	1,757	59,738	
蓋 (1)-1	鋳鉄製 φ750(車道用)H=300	組	1	450,446	450,446	
蓋 (1)-2	鋳鉄製 φ750(車道用)H=350	組	2	452,651	905,302	
仮蓋 (1)	445×1095 (地上機器ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ車道開口)	枚	1	96,871	96,871	
舗装工		式	1		21,791,897	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (1)	(歩道部 仮復旧)	式	1		811,138	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 110ｍｍ	m2	220	1,239	272,580	
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満	m2	226	2,383	538,558	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (2)	(乗入部 4m<W≦8m 仮復旧)	式	1		897,479	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	139	3,322	461,758	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	143	3,047	435,721	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (3)	(乗入部 8m<W 仮復旧)	式	1		229,363	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 400ｍｍ	m2	29	4,757	137,953	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	30	3,047	91,410	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (4)	(車道部 仮仮復旧)	式	1		3,713,972	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	m2	317	2,780	881,260	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	0	3,322	0	
仮上層路盤(歩道部)	路盤材(各種) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	317	2,668	845,756	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	317	3,134	993,478	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	317	3,134	993,478	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (5)	(車道部 先行破砕仮復旧)	式	1		3,285,601	
仮上層路盤(歩道部) (1) -1	路盤材(各種) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	32	2,668	85,376	
仮上層路盤(歩道部) (2) -1	路盤材(各種) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 400ｍｍ	m2	295	3,887	1,146,665	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	327	3,140	1,026,780	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	327	3,140	1,026,780	
舗装打換え工	(車道部 仮復旧)	式	1		9,450,491	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15ｃｍ以下	m2	287	782.3	224,520	
殻運搬 仮置き	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	1,083	30,324	
殻積込･運搬 処分場「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	4,763	133,364	
殻処分 「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	4,732	132,496	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	110	3,587	394,570	
土砂等運搬 (1)仮置き	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	110	2,245	246,950	
積込(ﾙｰｽﾞ) 「昼間」	土砂 土量50,000m3未満	m3	110	232.2	25,542	
土砂等運搬 (2)処分場「昼間」	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	110	2,157	237,270	
整地 「昼間」	残土受入れ地での処理	m3	110	123.3	13,563	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	0	5,153	0	
上層路盤 (1)-1	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 350ｍｍ	m2	287	18,490	5,306,630	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	287	3,134	899,458	
中間層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	287	3,134	899,458	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	287	3,158	906,346	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		3,403,853	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)	m2	880	3,533	3,109,040	
殻運搬(路面切削) 仮置き	切削材	m3	44	498.3	21,925	
殻積込･運搬 処分場「昼間」	切削材	m3	44	2,146	94,424	
殻処分 「昼間」	切削材	m3	44	4,056	178,464	
区画線工		式	1		214,420	
区画線工		式	1		214,420	
溶融式区画線 (1)「昼間」	溶融式手動 実線 15cm(白色) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	361.2	0	
溶融式区画線 (1)-1	溶融式手動 実線 15cm(白色) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	140	456.1	63,854	
溶融式区画線 (2)「昼間」	溶融式手動 実線 15cm(黄色) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	438.7	0	
溶融式区画線 (2)-1	溶融式手動 実線 15cm(黄色) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	60	533.8	32,028	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (3)「昼間」	溶融式手動 破線 15cm(白色) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	384.2	0	
溶融式区画線 (3)-1	溶融式手動 破線 15cm(白色) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	80	490	39,200	
溶融式区画線 (4)「昼間」	溶融式手動 破線 45cm(白色) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	870.8	0	
溶融式区画線 (5)「昼間」	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm(白色) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	700.2	0	
溶融式区画線 (5)-1	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm(白色) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	880.1	17,602	
溶融式区画線 (6)「昼間」	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm(白色) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	917	0	
溶融式区画線 (6)-1	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm(白色) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	6	1,126	6,756	
溶融式区画線 (7)「昼間」	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90cm(白色) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	1,834	0	
溶融式区画線 (7)-1	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90cm(白色) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	5	2,252	11,260	
溶融式区画線 (8)「昼間」	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算(白色) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	811.6	0	
溶融式区画線 (8)-1	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算(白色) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	40	1,093	43,720	
排水構造物工		式	1		6,510,743	
作業土工		式	1		618,511	
床掘り	土砂	式	1		41,921	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂	式	0		0	
埋戻し (1) -1	RC-40	式	1		209,520	
土砂等運搬 (1)仮置き	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		90,695	
積込(ﾙｰｽﾞ) 「昼間」	土砂 土量50,000m3未満	式	1		25,542	
土砂等運搬 (2)処分場「昼間」	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		237,270	
整地 「昼間」	残土受入れ地での処理	式	1		13,563	
側溝工		式	1		4,905,325	
現場打ちL型側溝 (1)「昼間」	700×250(FK-1(再利用品))	m	0	13,665	0	
現場打ちL型側溝 (2)「昼間」	700×250(150/190×200×600 両面R(再利用品))	m	0	13,665	0	
現場打ちL型側溝 (3)「昼間」	700×250(FK-1e-50(再利用品))	m	0	13,665	0	
現場打ちL型側溝 (4)「昼間」	700×250(173/190×100×600(再利用品))	m	0	13,665	0	
現場打ちL型側溝 (5)「昼間」	700×250(FK-1(再利用品))	m	0	14,567	0	
現場打ちL型側溝 (6)「昼間」	700×250(FK-1e-50(再利用品))	m	0	14,567	0	
現場打ちU型側溝 「昼間」	450×450	m	0	17,406	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管(函)渠型側溝 「昼間」	D300	m	0	25,634	0	
管(函)渠型側溝 (1)	D300　一体式　低炭素	m	93	35,509	3,302,337	
管(函)渠型側溝 (2)	D300　分割式　低炭素	m	10	46,321	463,210	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	240×240	m	18	63,321	1,139,778	
管渠工		式	1		22,192	
暗渠排水管 (1)	φ250	m	1	5,000	5,000	
暗渠排水管 (2)	φ150	m	8	2,149	17,192	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 「昼間」	φ250	m	0	20,052	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		964,715	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 「昼間」	D300用 L=1000(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む)	箇所	0	93,052	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (1)-1	一体化　低炭素　D300用 L=1000(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む)	箇所	6	103,021	618,126	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (1)	500×500×1000(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む)	箇所	1	143,480	143,480	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (2)	300×300×600(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む)	箇所	3	67,703	203,109	
縁石工		式	1		1,481,489	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		1,481,489	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1)「昼間」	FK-2(一般部(再利用品))	m	0	6,417	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1)-1	FK-2(一般部(再利用品))	m	61	13,829	843,569	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)「昼間」	FK-2c-50(擦付部(再利用品))	m	0	5,842	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)-1	FK-2c-50(擦付部(再利用品))	m	8	13,290	106,320	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3)「昼間」	FK-2a-50(乗入部(再利用品))	m	0	5,842	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3)-1	FK-2a-50(乗入部(再利用品))	m	40	13,290	531,600	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4)「昼間」	FK-2c-20(擦付部(再利用品))	m	0	5,842	0	
防護柵工		式	1		10,900	
路側防護柵工		式	1		10,900	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 「昼間」	Gr-C-4E 塗装品 21m未満(再利用品)	m	0	3,947	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (1)-1	Gr-C-4E 塗装品 21m未満(再利用品)	m	2	5,450	10,900	
構造物撤去工		式	1		5,921,362	
防護柵撤去工		式	1		4,174	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 「昼間」	Gr-C-4E(再利用)	m	0	1,388	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) (1)-1	Gr-C-4E(再利用)	m	2	2,087	4,174	
作業土工		式	1		1,504,300	
床掘り (1)	土砂	式	1		131,100	
床掘り (2)	土砂	式	1		296,200	
埋戻し (1)	RC-40	式	1		391,860	
埋戻し (2)	RC-40	式	1		300,390	
土砂等運搬 (1) 仮置き	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		45,198	
土砂等運搬 (2) 仮置き	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		62,550	
積込(ﾙｰｽﾞ) 「昼間」	土砂 土量50,000m3未満	式	1		25,597	
土砂等運搬 (3) 処分場「昼間」	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		237,820	
整地 「昼間」	残土受入れ地での処理	式	1		13,585	
構造物取壊し工		式	1		1,288,541	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	39	14,739	574,821	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断 (1)「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	0		0	
舗装版切断 (1)-1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		322,570	
舗装版切断 (2)「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	式	0		0	
舗装版破砕 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cm以下	m2	500	782.3	391,150	
舗装版破砕 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cmを超え35cm以下	m2	0	1,095	0	
縁石撤去工		式	1		227,150	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	110	2,065	227,150	
運搬処理工		式	1		2,167,128	
殻運搬 (1)仮置き	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	35	1,083	37,905	
殻運搬 (2)仮置き	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	39	1,330	51,870	
殻積込･運搬 (1)処分場「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	35	4,763	166,705	
殻積込･運搬 (2)処分場「昼間」	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	39	3,251	126,789	
殻処分 (1)「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	35	4,732	165,620	
殻処分 (2)「昼間」	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	39	3,155	123,045	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
濁水運搬		回	13	33,635	437,255	
濁水処理		m3	13	76,881	999,453	
現場発生品運搬 (1) 仮置き	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、不明管	t	2	14,040	28,080	
現場発生品運搬 (2)発生品置場 昼間	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、不明管	t	2	15,203	30,406	
不明管撤去工		式	1		730,069	
鋳鉄管切断		箇所	8	3,304	26,432	
配管撤去		m	25	5,149	128,725	
小口止め		箇所	8	29,964	239,712	
挿し口簡易栓		個	8	41,900	335,200	
仮設工		式	1		4,723,888	
土留･仮締切工		式	1		1,444,729	
軽量鋼矢板(電線共同溝)		式	1		1,166,562	
軽量鋼矢板(電線共同溝) (2) -1	簡易土留	式	1		278,167	
交通管理工		式	1		3,279,159	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (1)	A(昼間施工)	式	1		496,611	
交通誘導警備員 (2)	B(昼間施工)	式	1		908,820	
交通誘導警備員 (3)	A(夜間施工)	式	1		662,160	
交通誘導警備員 (4)	B(夜間施工)	式	1		1,211,568	
直接工事費		式	1		83,979,389	
共通仮設費		式	1		15,677,119	
共通仮設費		式	1		6,258,143	
運搬費		式	1		228,156	
建設機械運搬費		式	1		155,934	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費 (2)-1		式	1		72,222	
準備費		式	1		4,044,476	
試掘調査費		式	1		4,044,476	
技術管理費		式	1		60,585	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		60,585	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,924,926	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,418,976	
純工事費		式	1		99,656,508	
現場管理費		式	1		41,086,571	
工事原価		式	1		140,743,079	
一般管理費等		式	1		22,956,921	
工事価格		式	1		163,700,000	
消費税相当額		式	1		16,370,000	
工事費計		式	1		180,070,000	