単　価　合　意　書

令和８年８月２６日に契約したＲ７国道６号酒門町交差点立体改良外工事（第３回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

８年１０月２３日

発注者　　住所　茨城県水戸市千波町１９６２－２

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　　住所　東京都港区六本木七丁目３番７号

氏名　東亜道路工業株式会社関東支社

常務執行役員支社長　吉田　和博

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【大和田地区】		式	1		182,578,799	
道路土工		式	1		38,638,800	
掘削工		式	0		0	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	0	1,200	0	
掘削工(ICT)		式	1		560,000	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	1,400	400	560,000	
路体盛土工		式	1		637,200	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	6,300	189,000	
路体(築堤)盛土 (2)	2.5m以上4.0m未満	m3	540	830	448,200	
路体盛土工(ICT)		式	1		20,770,800	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	6,300	250	1,575,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	5,520	2,640	14,572,800	
土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,640	1,350	2,214,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,300	230	1,449,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水材設置(水平排水材)	C-40	m3	120	8,000	960,000	
路床盛土工(ICT)		式	1		15,526,000	
路床盛土(ICT)		m3	3,800	350	1,330,000	
土材料		m3	4,200	3,380	14,196,000	
法面整形工(ICT)		式	1		1,144,800	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,160	530	1,144,800	
擁壁工		式	1		22,768,862	
作業土工		式	1		343,000	
床掘り	土砂	式	1		343,000	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		9,056,100	
重力式擁壁	平均高さH=1.99m σck=18N/mm2	m3	76	71,000	5,396,000	
重力式擁壁 (2)	平均高さH=2.43m σck=18N/mm2	m3	19	57,900	1,100,100	
足場		式	0		0	
足場 (2)	安全ネット必要	式	1		2,560,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工 (中分側擁壁)		式	1		5,802,516	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2	m3	0	40,000	0	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	σck=18N/mm2	m3	19	38,000	722,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	Ｌ型擁壁 H=1.75m σck=24N/mm2	m3	47	23,800	1,118,600	
鉄筋	SD345 D13	t	1.95	169,000	329,550	
型枠	一般型枠	式	1		1,054,166	
足場	安全ネット必要	式	1		2,560,000	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=20	m2	4	4,550	18,200	
場所打擁壁工 (歩車道境界擁壁)		式	1		2,713,746	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2 敷厚 10ｃｍ	m2	65	3,540	230,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	Ｌ型擁壁 H=1.45m σck=24N/mm2	m3	43	23,800	1,023,400	
鉄筋 (1)	SD345 D13	t	1.89	169,000	319,410	
鉄筋 (2)	SD345 D16～25	t	0.41	167,000	68,470	
型枠	一般型枠	式	1		1,054,166	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=20	m2	4	4,550	18,200	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)		式	1		4,853,500	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置		m2	85	20,200	1,717,000	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設		m2	785	2,050	1,609,250	
まき出し・敷均し、締固め		m3	503	1,020	513,060	
層厚管理材		m2	141	340	47,940	
ｸﾞﾘｰﾝﾃﾗｽｼｰﾄ		m	141	2,430	342,630	
水平排水材		m	147	420	61,740	
基盤排水層		m3	73	3,760	274,480	
天端排水材		m2	56	750	42,000	
吸出し防止材		m2	120	580	69,600	
排水管敷設 (1)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 管径 150ｍｍ 縦断方向	m	19	5,860	111,340	
排水管敷設 (2)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 管径 150ｍｍ 横断方向	m	11	5,860	64,460	
舗装工		式	1		34,631,110	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋面防水工		式	1		6,260,200	
橋面防水	塗膜防水	m2	0	2,090	0	
橋面防水 (2)	塗膜防水	m2	2,260	2,000	4,520,000	
下地処理		m2	2,260	770	1,740,200	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (1)車道部		式	1		16,532,400	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	1,880	1,200	2,256,000	
上層路盤(車道・路肩部) (1)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	1,810	1,880	3,402,800	
上層路盤(車道・路肩部) (2)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,310	3,130	4,100,300	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,310	1,670	2,187,700	
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,310	2,060	2,698,600	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,110	1,700	1,887,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (2)車道橋面部		式	1		5,610,800	
基層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	1,660	1,660	2,755,600	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	1,660	1,720	2,855,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (3)踏掛版部		式	1		1,650,660	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　舗装厚平均 85mm　3.0m超	m2	246	2,960	728,160	
基層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	246	2,060	506,760	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	246	1,690	415,740	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (4)歩道部		式	1		1,290,000	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	516	890	459,240	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	516	1,610	830,760	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (5)歩道橋面部		式	1		975,660	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	606	1,610	975,660	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (6)歩道乗入部		式	1		522,270	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 300mm	m2	63	2,820	177,660	
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	63	1,870	117,810	
中間層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	63	1,790	112,770	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	63	1,810	114,030	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (7)仮舗装		式	1		97,200	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	8	4,600	36,800	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	8	2,500	20,000	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	8	2,500	20,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	8	2,550	20,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (8)機能補償舗装工		式	1		1,634,800	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	360	1,880	676,800	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	155	1,870	289,850	
表層(車道・路肩部) (1)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	204	1,900	387,600	
表層(車道・路肩部) (2)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	155	1,810	280,550	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		57,120	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2	m2	17	3,360	57,120	
排水構造物工		式	1		17,008,710	
作業土工		式	1		1,113,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		623,500	
埋戻し	土砂	式	1		342,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		147,600	
側溝工		式	1		7,784,630	
現場打ちL型側溝	FK-2(両面R)	m	91	17,600	1,601,600	
現場打ちL型側溝 (2)	両面180/230×250×600（すりつけ部）	m	4	17,500	70,000	
現場打ちL型側溝 (3)	200/205×70×600（平坦部）	m	11	12,900	141,900	
現場打ちL型側溝 (4)	200/205×100×600（乗入部）	m	32	14,200	454,400	
管(函)渠型側溝	300×300	m	99	18,900	1,871,100	
管(函)渠型側溝 (2)	300×300～820　勾配自由ﾀｲﾌﾟ	m	11	67,500	742,500	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1 300×300	m	113	9,200	1,039,600	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2)	PU3 300×300	m	62	12,000	744,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (3)	BF-450	m	34	12,500	425,000	
階段水路	600×500～800	m	30	9,000	270,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋 (1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 (412×95×500)	枚	119	2,970	353,430	
側溝蓋 (2)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (390×95×500)	枚	6	11,850	71,100	
管渠工		式	1		3,047,680	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 D400	m	10	25,000	250,000	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (2)	外圧管1種 D450	m	18	27,700	498,600	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	300×300	m	47	28,000	1,316,000	
暗渠排水管 (1)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ200(有孔管)ｼﾝｸﾞﾙ	m	15	2,840	42,600	
暗渠排水管 (2)	VPφ200	m	51	6,580	335,580	
取付管	VPφ200	箇所	2	35,000	70,000	
導水管	VPφ200	m	41	12,900	528,900	
導水管材料費	φ200用ｴﾙﾎﾞ 90°	個	3	2,000	6,000	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,056,100	
現場打ち集水桝 (1)	G2-B500-L500-H600(S)	箇所	1	54,360	54,360	
現場打ち集水桝 (2)	G2-B500-L500-H900(K2)	箇所	1	70,000	70,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (3)	G2-B600-L600-H1200(S)	箇所	2	89,000	178,000	
現場打ち集水桝 (4)	G2-B700-L700-H600(S)	箇所	1	62,100	62,100	
現場打ち集水桝 (5)	G2-B800-L800-H1600(S)	箇所	2	160,000	320,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (1)	300×300用　H=500(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む)	箇所	1	72,000	72,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (2)	300×300用　H=1300(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む)	箇所	3	130,000	390,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (3)	300×300用　H=900(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む)	箇所	1	106,000	106,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (4)	300×300用　H=1500(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む)	箇所	1	141,000	141,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (5)	300×300用　H=300(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む)	箇所	2	88,000	176,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	800×800×900	箇所	1	11,200	11,200	
蓋	縞鋼板蓋 800×800用(付属品含む)	枚	1	900	900	
蓋 (2)	縞鋼板蓋 500×500用(付属品含む)	枚	1	53,000	53,000	
蓋 (3)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用(付属品含む)	枚	1	33,000	33,000	
蓋 (4)	縞鋼板蓋 600×600用(付属品含む)	枚	2	71,000	142,000	
蓋 (5)	縞鋼板蓋 700×700用(付属品含む)	枚	1	107,400	107,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋 (6)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用(付属品含む)	枚	2	69,570	139,140	
排水工		式	1		3,007,200	
小段排水	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 300×300	m	120	10,500	1,260,000	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2 t=50mm	m2	0	7,620	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	σck=18N/mm2 t=50mm	m2	156	6,800	1,060,800	
地下排水溝	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300(有孔管)ｼﾝｸﾞﾙ	m	78	8,800	686,400	
縁石工		式	1		838,300	
縁石工		式	1		838,300	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FK-2(両面R)	m	83	10,100	838,300	
踏掛版設置工		式	1		16,274,740	
踏掛版設置工		式	1		4,918,850	
踏掛版設置 (茂宮川橋)	σck=24N/mm2	m3	62	46,700	2,895,400	
鉄筋 (1)	SD345 D13	t	0.54	169,000	91,260	
鉄筋 (2)	SD345 D16～25	t	11.57	167,000	1,932,190	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
踏掛版設置工		式	1		4,991,820	
擁壁兼用踏掛版設置 (石名坂橋A1)		m3	57	41,500	2,365,500	
鉄筋 (1)	SD345 D13	t	1.33	65,000	86,450	
鉄筋 (2)	SD345 D16～25	t	15.49	63,000	975,870	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	34	46,000	1,564,000	
踏掛版設置工		式	1		6,364,070	
擁壁兼用踏掛版設置 (石名坂橋A2)		m3	58	40,600	2,354,800	
鉄筋 (1)	SD345 D13	t	1.33	169,000	224,770	
鉄筋 (2)	SD345 D16～25	t	15.5	167,000	2,588,500	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	26	46,000	1,196,000	
防護柵工		式	1		8,187,000	
路側防護柵工		式	1		6,460,300	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	56	10,500	588,000	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	連続基礎式(B種)	m	140	32,800	4,592,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (2)	単独基礎式	m	59	21,700	1,280,300	
防止柵工		式	1		1,726,700	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	0	12,000	0	
転落(横断)防止柵 (2)	柵高 1.1m 土中建込	m	144	11,500	1,656,000	
転落(横断)防止柵 (3)	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	7	10,100	70,700	
道路付属施設工		式	0		0	
道路付属物工		式	0		0	
車線分離標	着脱式(穿孔式･3本脚) 10本未満	本	0	27,000	0	
橋梁付属物工		式	1		649,900	
橋梁用防護柵工		式	1		53,100	
落下物等防止柵	歩道部　高欄取付	m	10	5,310	53,100	
橋梁用高欄工		式	1		596,800	
橋梁用高欄 (1)	ｱﾙﾐ合金製 車道部　橋梁用高欄(組立式)	m	56	3,730	208,880	
橋梁用高欄 (2)	ｱﾙﾐ合金製 歩車道境界部 橋梁用高欄(組立式)	m	62	3,730	231,260	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁用高欄 (3)	ｱﾙﾐ合金製 歩道部 橋梁用高欄(組立式)	m	42	3,730	156,660	
区画線工		式	1		795,300	
区画線工		式	1		795,300	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線(白色) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	950	340	323,000	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線(黄色) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	950	410	389,500	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 破線(白色) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	230	360	82,800	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		23,974,977	
作業土工		式	1		719,267	
床掘り		式	1		287,857	
埋戻し (1)	発生土(土砂)	式	1		205,090	
埋戻し (2)	購入土(砂)	式	1		184,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		41,820	
管路工(管路部)		式	1		23,255,710	
埋設管路 (1)	ﾘﾌﾞ付き硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 径 250mm	m	0	10,200	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路 (4)	ﾘﾌﾞ付き硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 径 250mm	m	134	10,300	1,380,200	
埋設管路 (2)	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 径 50mm	m	0	2,790	0	
埋設管路 (3)	FEP管 径 80mm	m	0	1,430	0	
露出管路 (1)	金属製可とう電線管 径 50mm	m	0	10,630	0	
露出管路 (2)	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ管 径 250mm	m	0	30,500	0	
露出管路 (3)	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ管 径 250mm	m	114	74,400	8,481,600	
地上管路	FEPφ80	m	0	1,430	0	
地上管路 (2)	FRPMφ250	m	6	21,600	129,600	
耐火防護 (1)	φ250　t=50mm	m	8	88,000	704,000	
耐火防護 (2)	φ250　t=25mm	m	70	63,000	4,410,000	
耐火防護 (3)	φ250　t=13mm	m	16	50,000	800,000	
耐火防護 (4)	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ部　t=50mm	箇所	0	210,000	0	
耐火防護 (5)	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ部　t=25mm	箇所	0	154,000	0	
耐火防護 (6)	矩形400×220　t=50mm	m	0	92,400	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ・ﾍﾞﾙﾏｳｽ材料費		個	0	3,370	0	
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ材料費		個	4	53,000	212,000	
ﾄﾗﾌ設置	300×175	m	0	2,600	0	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	500×550×600(SUS304)	箇所	0	706,000	0	
埋設表示ｼｰﾄ (1)	W=300	m	140	370	51,800	
埋設表示ｼｰﾄ (2)	W=400	m	13	510	6,630	
埋設表示ｼｰﾄ (3)	W=600	m	13	760	9,880	
足場		式	0		0	
足場 (2)		式	1		7,070,000	
付帯設備工		式	1		3,090,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		3,090,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (1)	HH-1　900×1000×2000(蓋含む)	箇所	0	1,540,000	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (4)	HH-1　900×1000×2000(蓋含む)	箇所	1	1,540,000	1,540,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (2)	HH-2　900×1000×2000(蓋含む)	箇所	0	1,550,000	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (5)	HH-2　900×1000×2000(蓋含む)	箇所	1	1,550,000	1,550,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (3)	HH-3　950×1500×1500(蓋含む)	箇所	0	933,000	0	
電線共同溝工		式	1		7,507,100	
管路工(管路部)		式	1		736,500	
埋設管路 (1)	電力管 径 130ｍｍ	m	0	4,120	0	
埋設管路 (5)	電力管 径 130ｍｍ	m	40	4,400	176,000	
埋設管路 (2)	電力管 径 100ｍｍ	m	0	3,470	0	
埋設管路 (3)	電力保安通信管 径 100ｍｍ	m	0	4,340	0	
埋設管路 (6)	電力保安通信管 径 100ｍｍ	m	13	4,820	62,660	
埋設管路 (4)	ﾎﾞﾃﾞｨ管 径 200ｍｍ	m	0	19,200	0	
埋設管路 (7)	ﾎﾞﾃﾞｨ管 径 200ｍｍ	m	13	19,000	247,000	
埋設管路 (8)	供用FA管 径 150mm 径 150ｍｍ	m	13	8,160	106,080	
露出管路	電力管 径 100ｍｍ	m	0	4,620	0	
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ材料費		個	0	8,150	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ材料費 (2)		個	14	10,340	144,760	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式	1		6,770,600	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (1)	Ｉ型 1200×1800×6000 地上機器直上2基 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ﾀﾞｸﾄﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝ製)	組	0	4,120,000	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (2)	Ｉ型 1200×1350×6000 地上機器直上2基 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	組	0	2,200,000	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (3)	Ｉ型 1200×1350×6000 地上機器直上2基 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	組	1	2,260,000	2,260,000	
端壁材料費		個	2	140,000	280,000	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下	m2	10	1,260	12,600	
蓋	鋳鉄製 1200×6000用(地上機器直上2基)	組	1	4,040,000	4,040,000	
仮蓋	地上機器直上用 1100×450ﾒｯｷ品	枚	2	89,000	178,000	
仮閉塞用鋼板	1524×3048　t=22	枚	0	101,000	0	
構造物撤去工		式	1		1,687,840	
防護柵撤去工		式	1		172,800	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	120	1,440	172,800	
構造物取壊し工		式	1		900,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (1)	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,600	106,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (2)	鉄筋構造物 機械施工	m3	29	19,000	551,000	
舗装版切断 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	2	650	1,300	
舗装版切断 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	78	1,400	109,200	
舗装版破砕 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	121	580	70,180	
舗装版破砕 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	76	820	62,320	
道路付属施設撤去工		式	1		85,290	
鋼矢板撤去		枚	3	28,430	85,290	
運搬処理工		式	1		529,750	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25	2,810	70,250	
殻運搬 (2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	2,250	22,500	
殻運搬 (3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	29	2,440	70,760	
回収汚水運搬		L	455	70	31,850	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25	4,700	117,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分 (2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	3,520	35,200	
殻処分 (3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	29	4,020	116,580	
回収汚水処分		L	455	80	36,400	
現場発生品運搬 (1)	鋼矢板	t	0.42	11,000	4,620	
現場発生品運搬 (2)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	2.19	11,000	24,090	
仮設工		式	1		6,526,160	
土留･仮締切工		式	1		158,400	
軽量鋼矢板（情報ﾎﾞｯｸｽ工）		式	1		158,400	
交通管理工		式	1		6,367,760	
交通誘導警備員	A(昼間勤務)	式	1		6,367,760	
直接工事費		式	1		182,578,799	
共通仮設費		式	1		28,242,470	
共通仮設費		式	1		5,792,470	
準備費		式	1		137,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般廃棄物運搬費		式	1		113,300	
一般廃棄物処理費		式	1		24,000	
技術管理費		式	1		1,655,170	
土壌等試験費		式	1		446,000	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,170	
現場環境改善費（率計上）		式	1		4,000,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		22,450,000	
純工事費		式	1		210,821,269	
現場管理費		式	1		73,320,000	
工事原価		式	1		302,285,659	
一般管理費等		式	1		40,714,341	
工事価格		式	1		343,000,000	
消費税相当額		式	1		34,300,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		377,300,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 【酒門地区】		式	1		12,188,390	
舗装工		式	1		64,320	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		64,320	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	16	1,200	19,200	
表層(歩道部)	各種(2.10以上2.20t/m3未満) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	m2	16	2,820	45,120	
排水構造物工		式	0		0	
側溝工		式	0		0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	再利用品	m	0	8,600	0	
縁石工		式	0		0	
縁石工		式	0		0	
植樹ﾌﾞﾛｯｸ 「昼間」	再利用品	m	0	5,390	0	
標識工		式	1		6,018,180	
作業土工		式	1		2,880	
床掘り	土砂	式	1		1,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0.5	2,600	1,300	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0.5	160	80	
大型標識工		式	1		6,015,300	
標識杭基礎	抵抗板付鋼製杭H400　L=5.50m	本	0	1,700,000	0	
標識杭基礎 (2)	抵抗板付鋼製杭□400　L=5.50m	本	1	2,050,000	2,050,000	
片持標識柱		基	0	1,940,000	0	
片持標識柱 (2)		基	1	2,830,000	2,830,000	
標識板 (1)	3.00m×3.80m　ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ	枚	1	1,100,000	1,100,000	
標識板 (2)	1.60m×2.64m　ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ	枚	0	426,000	0	
根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ 「昼間」	900×900×600	箇所	1	35,300	35,300	
区画線工		式	1		212,000	
区画線工		式	1		212,000	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	1,060	212,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		3,678,080	
標識撤去工		式	1		3,226,800	
標識杭基礎撤去	H300　L=6.5m	本	4	255,000	1,020,000	
標識撤去 (1)	門型標識(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ)	m3	13	88,000	1,144,000	
標識撤去 (2)	門型標識(標識板)	m2	34	7,200	244,800	
標識撤去 (3)	門型標識	基	1	360,000	360,000	
標識切断		基	1	458,000	458,000	
作業土工		式	1		92,680	
床掘り	土砂	式	1		5,880	
埋戻し	土砂	式	1		54,600	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	m3	0	1,390	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	2,440	0	
土材料		m3	10	3,220	32,200	
構造物取壊し工		式	1		31,450	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断 「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	13	650	8,450	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装厚t=5cm以下	m2	10	2,300	23,000	
排水構造物撤去工		式	0		0	
L形側溝撤去	再利用	m	0	3,620	0	
縁石撤去工		式	0		0	
植樹ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	0	2,030	0	
運搬処理工		式	1		327,150	
殻運搬 (1)仮置き	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	3,000	0	
殻運搬 (2)「夜間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.4	3,890	1,556	
殻運搬 (3)「夜間」	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	2,870	8,610	
殻運搬 (4)「夜間」	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10	2,870	28,700	
殻積込･運搬 「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	4,000	0	
殻処分 「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	4,700	0	
殻処分 (2)「夜間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.4	8,460	3,384	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分 (3)「夜間」	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	10,900	32,700	
殻処分 (4)「夜間」	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10	12,800	128,000	
現場発生品運搬	標識	t	8.28	15,000	124,200	
仮設工		式	1		2,215,810	
交通管理工		式	1		2,215,810	
交通誘導警備員 (1)	A(昼間勤務)	式	1		38,360	
交通誘導警備員 (2)	B(昼間勤務)	式	1		35,100	
交通誘導警備員 (3)	A(夜間勤務)	式	1		431,550	
交通誘導警備員 (4)	B(夜間勤務)	式	1		1,710,800	
直接工事費		式	1		12,188,390	
共通仮設費		式	1		1,796,000	
共通仮設費		式	1		296,000	
準備費		式	1		95,000	
試掘		式	1		95,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
営繕費		式	1		51,000	
快適ﾄｲﾚ		式	1		51,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		150,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,500,000	
純工事費		式	1		13,984,390	
現場管理費		式	1		4,160,000	
工事原価		式	1		18,144,390	