単　価　合　意　書

令和８年８月３１日に契約したＲ７国道６号上稲吉電線共同溝（その３）工事（第２回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

８年 ９月１１日

発注者　　住所　茨城県水戸市千波町１９６２－２

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　　住所　東京都新宿区下宮比町２番１号　第一勧銀稲垣ビル５階

氏名　株式会社ガイアート

首都圏支店執行役員支店長　筧　幹雄

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線共同溝		式	1		84,818,824	
舗装版撤去工		式	1		1,714,399	
舗装版破砕工		式	1		1,714,399	
舗装版切断 (1)「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	0		0	
舗装版切断 (1)-1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		579,280	
舗装版切断 (2)「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	式	0		0	
舗装版切断 (2)-1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		180,000	
舗装版破砕 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	300	1,928	578,400	
舗装版破砕 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	51	1,141	58,191	
殻運搬 (1)仮置き	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	2,037	0	
殻運搬 (1)-1仮置き	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	1,698	47,544	
殻積込･運搬 「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	4,993	139,804	
殻処分 「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	4,685	131,180	
開削土工		式	1		6,963,286	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削工		式	1		2,831,300	
開削掘削	土砂	式	1		2,831,300	
埋戻し工		式	1		2,718,730	
埋戻し・締固め (1)	土砂(発生土)	式	1		1,252,560	
埋戻し・締固め (2)	中埋砂(購入)	式	1		1,301,740	
砂基礎		m3	14	11,745	164,430	
残土処理工		式	1		1,413,256	
土砂等運搬 (1)仮置き		式	0		0	
土砂等運搬 (1)-1仮置き		式	1		339,820	
積込(ﾙｰｽﾞ) 「昼間」	土砂 土量50,000m3未満	式	1		63,518	
土砂等運搬 (2)処分場「昼間」	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		976,040	
整地 「昼間」	残土受入れ地での処理	式	1		33,878	
電線共同溝工		式	1		39,173,334	
管路工(管路部)		式	1		13,951,360	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路 (1)	電力管 径 130mm	m	0	5,572	0	
埋設管路 (1)-1	電力管 径 130mm	m	588	5,525	3,248,700	
埋設管路 (2)	電力管 径 100mm	m	0	4,545	0	
埋設管路 (2)-1	電力管 径 100mm	m	431	4,507	1,942,517	
埋設管路 (3)	電力保安通信管 径 100mm	m	0	5,832	0	
埋設管路 (3)-1	電力保安通信管 径 100mm	m	252	5,815	1,465,380	
埋設管路 (4)	ﾎﾞﾃﾞｨ管 径 200mm	m	0	17,417	0	
埋設管路 (4)-1	ﾎﾞﾃﾞｨ管 径 200mm	m	235	16,859	3,961,865	
埋設管路 (5)	共用FA管 径 150mm	m	0	7,518	0	
埋設管路 (5)-1	共用FA管 径 150mm	m	212	7,374	1,563,288	
埋設管路 (6)	通信管 径 75mm	m	0	4,554	0	
埋設管路 (6)-1	通信管 径 75mm	m	45	4,548	204,660	
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ材料費		個	0	4,779	0	
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ材料費 (1)-1		個	64	4,513	288,832	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
呼び線材料費	ﾘｰﾄﾞ線	m	3,755	8.33	31,279	
埋設表示ｼｰﾄ (1)	W=300	m	265	396.6	105,099	
埋設表示ｼｰﾄ (2)	W=400	m	290	536.9	155,701	
防護鉄板材料費	1440×500　t=16	枚	21	46,859	984,039	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式	1		25,221,974	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (1)	Ⅰ型 1200×1350×5000 地上機器直上2基	箇所	2	1,401,784	2,803,568	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (2)	電力Ⅱ型 900×1100×3000 地上機器直上2基 横断開口(1000×600)	箇所	1	993,212	993,212	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (3)	通信Ⅱ型 950×1500×2200	箇所	2	938,278	1,876,556	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (4)	電力Ⅱ型 900×1800×4500 地上機器直上2基 横断開口(1000×600)	箇所	0	2,535,374	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (4)-1	電力Ⅱ型 900×1800×4500 地上機器直上2基	箇所	1	2,525,482	2,525,482	
端壁材料費		個	0	106,380	0	
端壁材料費 (1)-1		個	12	129,913	1,558,956	
地上機器用ﾌﾞﾛｯｸ	直上 995×395 H=550	箇所	2	257,226	514,452	
分岐桝	450×500×900(蓋含む)	箇所	4	336,787	1,347,148	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	1000×600×650	箇所	1	290,535	290,535	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下	m2	38	1,825	69,350	
蓋 (1)	鋳鉄製 1200×5000用(地上機器直上2基)	組	2	4,146,529	8,293,058	
蓋 (2)	鋳鉄製 900×3000用(地上機器直上2基)	組	1	2,689,910	2,689,910	
蓋 (3)-1	鋳鉄製　φ750(歩道用) H=250	組	0	438,680	0	
蓋 (3)-1	鋳鉄製　φ750(歩道用) H=250	組	2	479,373	958,746	
蓋 (3)-2	鋳鉄製　φ750(歩道用) H=600	組	1	528,211	528,211	
仮蓋 (1)	地上機器開口部用 448×1095(ﾒｯｷ品)	枚	4	87,955	351,820	
仮蓋 (2)	地上機器開口部用 445×1095(ﾒｯｷ品)	枚	2	96,429	192,858	
仮蓋 (3)	地上機器用ﾌﾞﾛｯｸ開口部用 445×1095(ﾒｯｷ品)	枚	2	114,056	228,112	
舗装工		式	1		5,633,766	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (1)	(歩道部)	式	1		2,431,960	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 110ｍｍ	m2	652	1,283	836,516	
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満	m2	652	2,447	1,595,444	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (2)	(乗入部 W≦4m)	式	0		0	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	0	3,395	0	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	0	3,116	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (3)	(乗入部 4m＜W≦8m)	式	1		298,364	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	44	3,665	161,260	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	44	3,116	137,104	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (4)	(電共車道部 仮仮復旧)	式	1		660,501	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	m2	51	2,870	146,370	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	51	3,665	186,915	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	51	3,208	163,608	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	51	3,208	163,608	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (5)	(排水車道部 仮復旧)	式	1		148,680	
上層路盤(歩道部) (1)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	9	1,563	14,067	
上層路盤(車道・路肩部) (2)	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	9	5,308	47,772	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	9	3,208	28,872	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	9	3,208	28,872	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	9	3,233	29,097	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (6)	(排水車道部 仮復旧)	式	1		688,100	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	m2	35	2,870	100,450	
上層路盤(歩道部) (1)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	35	1,833	64,155	
上層路盤(車道・路肩部) (2)	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	35	5,308	185,780	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	35	3,208	112,280	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	35	3,208	112,280	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	35	3,233	113,155	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (7)	(乗入部 8m＜W)	式	1		383,870	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 400ｍｍ	m2	46	5,229	240,534	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	46	3,116	143,336	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (8)	(支道部)	式	1		92,792	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	14	3,395	47,530	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	14	3,233	45,262	
舗装打換え工	(電共車道部 仮復旧)	式	1		929,499	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	51	815.6	41,595	
殻運搬 仮置き	舗装版破砕	m3	0	1,136	0	
殻運搬 (1)-1仮置き	舗装版破砕	m3	5	1,041	5,205	
殻積込・運搬 「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	4,993	24,965	
殻処分 「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	4,685	23,425	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	7	3,743	26,201	
土砂等運搬 (1)仮置き	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7	2,343	16,401	
積込(ﾙｰｽﾞ) 「昼間」	土砂 土量50,000m3未満	m3	7	244.3	1,710	
土砂等運搬 (2)処分場「昼間」	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7	3,754	26,278	
整地 「昼間」	残土受入れ地での処理	m3	7	130.3	912	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	51	5,308	270,708	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	51	3,208	163,608	
中間層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	51	3,208	163,608	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	51	3,233	164,883	
排水構造物工		式	1		17,697,622	
作業土工		式	1		2,735,671	
床掘り	土砂	式	1		291,124	
埋戻し	土砂	式	1		1,471,080	
基面整正		式	1		189,925	
土砂等運搬 (1)仮置き	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬 (1)-1仮置き	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		158,400	
積込(ﾙｰｽﾞ) 「昼間」	土砂 土量50,000m3未満	式	1		36,645	
積込(ﾙｰｽﾞ) (2)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		5,852	
土砂等運搬 (2)処分場「昼間」	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		563,100	
整地 「昼間」	残土受入れ地での処理	式	1		19,545	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		3,474,147	
現場打ち街渠	(標準部)t=250	m	0	12,432	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	W=750 t=220	m	18	20,070	361,260	
管(函)渠型側溝	400×700	m	67	46,461	3,112,887	
管渠工		式	1		8,349,954	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (1)	外圧管1種φ500	m	0	40,528	0	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (2)	外圧管1種φ700	m	0	63,668	0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (1)	CSB4型 φ500	m	143	35,354	5,055,622	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (2)	CSB4型 φ700	m	48	56,641	2,718,768	
接続管	VPφ200	m	0	8,402	0	
接続管 (1)-1	VPφ200	m	22	26,162	575,564	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,137,850	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	400×700用	箇所	4	121,338	485,352	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (1)	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 鋳鉄製蓋 T-14 H=1.594	箇所	0	341,971	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (1)-1	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 鋳鉄製蓋 T-14 H=1.594	箇所	1	341,383	341,383	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (2)	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 鋳鉄製蓋 T-14 H=1.613	箇所	0	341,971	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (2)-1	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 鋳鉄製蓋 T-14 H=1.613	箇所	1	341,383	341,383	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (3)	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 鋳鉄製蓋 T-14 H=1.862	箇所	0	609,267	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (3)-1	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 鋳鉄製蓋 T-14 H=1.862	箇所	1	607,092	607,092	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (4)	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 鋳鉄製蓋(支給品) T-14 H=1.518	箇所	1	273,386	273,386	
ﾏﾝﾎｰﾙ取付用短管 (1)	φ500	箇所	7	78,466	549,262	
ﾏﾝﾎｰﾙ取付用短管 (2)	φ700	箇所	4	134,998	539,992	
縁石工		式	1		563,488	
縁石工		式	1		563,488	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1)	(標準部)FK-2(両面R)再利用品	m	0	9,220	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	(切下部)FK-2a-20 再利用品	m	0	8,491	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3)	(乗入部)FK-2a-50 再利用品	m	0	8,491	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4)	(標準部)FK-2(両面R)再利用品基礎なし	m	63	5,129	323,127	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (5)	(乗入部)FK-2a-50 再利用品基礎なし	m	23	4,633	106,559	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (6)	(擦付部)FK-2c-50 再利用品基礎なし	m	3	4,633	13,899	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (7)	(切下部)FK-2a-20 再利用品	m	6	17,129	102,774	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (8)	(摺付部)FK-2c-20 再利用品	m	1	17,129	17,129	
区画線工		式	1		34,791	
区画線工		式	1		34,791	
溶融式区画線 (1)「昼間」	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm(白色) 排水性舗装無	m	0	866.4	0	
溶融式区画線 (1)-1	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	4	1,169	4,676	
溶融式区画線 (2)「昼間」	溶融式手動 破線 50cm 厚1.5mm(白色) 排水性舗装無	m	0	1,184	0	
溶融式区画線 (2)-1	溶融式手動 破線 50cm 厚1.5mm(白色) 排水性舗装無	m	5	1,479	7,395	
溶融式区画線 (3)「昼間」	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm(白色) 排水性舗装無	m	0	844.9	0	
溶融式区画線 (3)-1	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm(白色) 排水性舗装無	m	20	1,136	22,720	
構造物撤去工		式	1		3,726,056	
構造物取壊し工		式	1		2,517,686	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	88	15,323	1,348,424	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (2)	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.3	27,976	8,392	
舗装版切断 (1)「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	0		0	
舗装版切断 (1)-1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		534,720	
舗装版切断 (2)「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	式	0		0	
舗装版切断 (2)-1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		151,200	
舗装版破砕 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	490	815.6	399,644	
舗装版破砕 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	66	1,141	75,306	
縁石撤去工		式	1		208,356	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	97	2,148	208,356	
運搬処理工		式	1		1,000,014	
殻運搬 (1)仮置き	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	1,136	0	
殻運搬 (1)-1仮置き	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	1,041	34,353	
殻運搬 (2)仮置き	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	88	1,392	122,496	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬 (3)仮置き	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.3	1,724	517	
殻積込・運搬 (1)「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	4,993	164,769	
殻積込・運搬 (2)「昼間」	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	88	3,080	271,040	
殻積込・運搬 (3)「昼間」	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.3	5,451	1,635	
殻処分 (1)「昼間」	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	4,685	154,605	
殻処分 (2)「昼間」	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	88	2,811	247,368	
殻処分 (3)「昼間」	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.3	3,240	972	
現場発生品運搬 (1)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	式	1		1,458	
現場発生品運搬 (2)	蓋、受枠(支給品)	式	1		801	
仮設工		式	1		9,312,082	
土留・仮締切工		式	1		2,923,792	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	電共部・排水部	式	0		0	
軽量鋼矢板(電線共同溝) (1)-1	電共部・排水部	式	1		2,923,792	
交通管理工		式	1		6,388,290	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (1)	A(昼間勤務)	式	1		172,098	
交通誘導警備員 (2)	B(昼間勤務)	式	1		314,946	
交通誘導警備員 (3)	A(夜間勤務)	式	1		2,122,542	
交通誘導警備員 (4)	B(夜間勤務)	式	1		3,778,704	
直接工事費		式	1		84,818,824	
共通仮設費		式	1		18,698,697	
共通仮設費		式	1		9,174,050	
運搬費		式	1		85,058	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費 (1)-1		式	1		85,058	
準備費		式	1		271,070	
試掘		式	1		271,070	
技術管理費		式	1		6,827,847	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		62,985	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	1		6,764,862	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,990,075	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,524,647	
純工事費		式	1		103,517,521	
現場管理費		式	1		42,658,016	
工事原価		式	1		146,175,537	
一般管理費等		式	1		23,824,463	
工事価格		式	1		170,000,000	
消費税相当額		式	1		17,000,000	
工事費計		式	1		187,000,000	