単　価　合　意　書

令和８年３月３１日に契約したＲ７国道６号千代田石岡ＢＰ石岡地区外改良工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

８年 １０月　９日

発注者　　住所　茨城県水戸市千波町１９６２－２

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　　住所　茨城県日立市十王町友部３５５４番地の１

氏名　金成重機建設株式会社

代表取締役　鈴木 正行

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 石岡地区		式	1		152,458,250	
道路土工 千代田石岡ＢＰ		式	1		127,606,383	
骨材再生工		式	1		127,606,383	
骨材再生	自走式破砕機による自然石の破砕（骨材粒度0～300㎜）	m3	7,300	17,326	126,479,800	
自走式破砕機設置・撤去		回	1	136,083	136,083	
ふるい分け	スケルトンバケットによるふるい分け	m3	500	1,981	990,500	
道路土工 恋瀬川Ａ２橋台		式	0		0	
法面整形工		式	0		0	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	0	694.8	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	730.2	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	m3	0	1,086	0	
道路土工 恋瀬川Ａ１橋台		式	0		0	
法面整形工		式	0		0	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	0	694.8	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	1,442	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	m3	0	1,806	0	
道路土工 中津川地区		式	1		110,439	
掘削工		m3	1		3,568	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	10	356.8	3,568	
路体盛土工		式	1		93,950	
路体(築堤)盛土 (1)	2.5m未満	m3	10	6,300	63,000	
路体(築堤)盛土 (2)	2.5m以上4.0m未満	m3	20	835.6	16,712	
路体(築堤)盛土 (3)	4.0m以上	m3	60	237.3	14,238	
法面整形工		式	1		12,921	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	30	430.7	12,921	
舗装工 中津川地区		式	1		903,180	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		903,180	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	258	1,034	266,772	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	258	889.7	229,542	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	258	1,577	406,866	
区画線工 東田中地区		式	1		193,750	
区画線工		式	1		193,750	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	387.5	193,750	
防護柵工 千代田石岡ＢＰ		式	1		434,112	
防止柵工		式	1		434,112	
立入防止柵(木杭)	柵高　1.1m	m	323	1,344	434,112	
除草工 千代田石岡ＢＰ		式	1		11,291,322	
道路除草工		式	1		11,291,322	
除草 (1)	肩掛け式　飛び石防護有り	m2	4,000	82.55	330,200	
除草 (2)	肩掛け式　飛び石防護無し	m2	64,500	70.23	4,529,835	
除草 (3)	ハンドガイド式	m2	17,500	17.4	304,500	
集草		m2	86,100	27.61	2,377,221	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級　14.5km以下	m2	86,100	32.62	2,808,582	
除草処分		t	68	13,838	940,984	
応急処理工 千代田石岡ＢＰ		式	1		6,225,755	
応急処理作業工		式	1		6,225,755	
応急作業		式	0		0	
応急作業 (2)		式	1		6,225,755	
軽量盛土工 恋瀬川Ａ２橋台		式	0		0	
軽量盛土工		式	0		0	
気泡混合軽量盛土		m3	0	17,981	0	
壁面設置		m2	0	42,264	0	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.1m	m2	0	1,260	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2	m3	0	37,559	0	
型枠	一般型枠	式	0		0	7m2
軽量盛土		m3	0	29,947	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
軽量盛土工 恋瀬川Ａ１橋台		式	0		0	
軽量盛土工		式	0		0	
気泡混合軽量盛土		m3	0	17,981	0	
壁面設置		m2	0	42,264	0	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.1m	m2	0	1,260	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2	m3	0	37,559	0	
型枠	一般型枠	式	0		0	
軽量盛土		m3	0	29,947	0	
土留工 恋瀬川Ａ２橋台		式	0		0	
土留工		式	0		0	
広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 13.5m 鋼矢板打込長 9.6m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	0	369,500	0	
土留工 恋瀬川Ａ１橋台		式	0		0	
土留工		式	0		0	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込長 7m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	0	181,383	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工 玉里地区		式	1		5,554,173	
土留･仮締切工		式	1		5,554,173	
鋼矢板 (1)	III型 平均鋼矢板長さ 8m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	枚	22	7,826	172,172	
鋼矢板 (2)	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8m	枚	438	7,826	3,427,788	
鋼矢板 (3)	III型 平均鋼矢板長さ 9m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	枚	85	7,826	665,210	
鋼矢板 (4)	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	133	7,826	1,040,858	
鋼矢板 (5)	III型 平均鋼矢板長さ 10m 平均鋼矢板引抜長 9.5m	枚	20	9,401	188,020	
圧入引抜機据付･解体		回	1	60,125	60,125	
仮設工 恋瀬川Ａ２橋台		式	0		0	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員	B	式	0		0	
仮設工 恋瀬川Ａ１橋台		式	0		0	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員	B	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工 道路除草工		式	1		139,136	
交通管理工		式	1		139,136	
交通誘導警備員	B	式	1		139,136	8人日
直接工事費		式	1		152,458,250	
共通仮設費		式	1		16,660,900	
共通仮設費		式	1		2,206,125	
運搬費		式	1		1,133,285	
建設機械運搬費		式	1		169,204	
重建設機械分解組立輸送費		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費 (2)		式	1		964,081	1回
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,072,840	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,454,775	
純工事費		式	1		169,119,150	
現場管理費		式	1		50,203,225	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		298,253,342	
一般管理費等		式	1		45,986,658	
工事価格		式	1		344,240,000	
消費税相当額		式	1		34,424,000	
工事費計		式	1		378,664,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 東海地区		式	1		7,060,529	
防護柵工		式	1		2,396,462	
防止柵工		式	1		2,396,462	
立入防止柵(木杭)	柵高　1.1m	m	311	1,344	417,984	
転落(横断)防止柵 (1)	柵高 1.1m 土中建込	m	139	9,272	1,288,808	
転落(横断)防止柵 (2)	柵高 0.8m 土中建込	m	90	7,663	689,670	
除草工		式	1		1,053,582	
道路除草工		式	1		1,053,582	
除草	肩掛け式　飛び石防護有り	m2	6,900	82.55	569,595	
集草		m2	6,900	27.61	190,509	
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級　6.5km以下	m2	6,900	30.5	210,450	
除草処分		t	6	13,838	83,028	
応急処理工		式	1		3,453,957	
応急処理作業工		式	1		3,453,957	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急作業		式	0		0	
応急作業 (2)		式	1		3,453,957	
仮設工		式	1		156,528	
交通管理工		式	1		156,528	
交通誘導警備員		式	1		156,528	9人日
直接工事費		式	1		7,060,529	
共通仮設費		式	1		1,277,453	
共通仮設費		式	1		199,083	
現場環境改善費（率計上）		式	1		199,083	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,078,370	
純工事費		式	1		8,337,982	
現場管理費		式	1		3,177,967	
工事原価		式	1		11,515,949	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 筑西地区		式	1		12,222,264	
防護柵工		式	0		0	
防止柵工		式	0		0	
立入防止柵(木杭)	柵高　1.1m	m	0	1,344	0	
除草工		式	1		6,585,856	
道路除草工		式	1		6,585,856	
除草 (1)	肩掛け式　飛び石防護有り	m2	10,800	82.55	891,540	
除草 (2)	肩掛け式　飛び石防護無し	m2	21,700	70.23	1,523,991	
除草 (3)	ハンドガイド式	m2	13,700	17.4	238,380	
集草		m2	46,400	27.61	1,281,104	
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級　23.5km以下	m2	46,400	36.85	1,709,840	
除草処分		t	51	18,451	941,001	
応急処理工		式	1		1,259,634	
応急処理作業工		式	1		1,259,634	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急作業		式	0		0	
応急作業 (2)		式	1		1,259,634	
仮設工		式	1		4,376,774	
仮橋･仮桟橋工		式	1		4,376,774	
仮橋上部	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀｰ橋(KP2～KP3)	t	98.2	44,570	4,376,774	
直接工事費		式	1		12,222,264	
共通仮設費		式	1		1,538,290	
共通仮設費		式	1		133,644	
現場環境改善費（率計上）		式	1		133,644	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,404,646	
純工事費		式	1		13,760,554	
現場管理費		式	1		4,437,910	
工事原価		式	1		18,198,464	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 協和地区		式	1		5,262,975	
防護柵工		式	1		1,608,613	
防止柵工		式	1		1,608,613	
立入防止柵(木杭)	柵高　1.1m	m	357	1,344	479,808	
転落(横断)防止柵 (1)	柵高 1.1m 土中建込	m	119	9,272	1,103,368	
転落(横断)防止柵 (2)	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	3	8,479	25,437	
除草工		式	1		927,893	
道路除草工		式	1		927,893	
除草 (1)	肩掛け式　飛び石防護有り	m2	900	82.55	74,295	
除草 (2)	肩掛け式　飛び石防護無し	m2	4,900	70.23	344,127	
集草		m2	5,900	27.61	162,899	
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級　23.5km以下	m2	5,900	36.85	217,415	
除草処分		t	7	18,451	129,157	
応急処理工		式	1		2,726,469	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理作業工		式	1		2,726,469	
応急作業		式	0		0	
応急作業 (2)		式	1		2,726,469	
直接工事費		式	1		5,262,975	
共通仮設費		式	1		737,347	
共通仮設費		式	1		70,048	
現場環境改善費（率計上）		式	1		70,048	
共通仮設費（率計上）		式	1		667,299	
純工事費		式	1		6,000,322	
現場管理費		式	1		2,055,356	
工事原価		式	1		8,055,678	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 潮来地区		式	1		4,704,223	
除草工		式	1		2,562,653	
道路除草工		式	1		2,562,653	
除草 (1)	肩掛け式　飛び石防護有り	m2	2,800	82.55	231,140	
除草 (2)	肩掛け式　飛び石防護無し	m2	10,200	70.23	716,346	
集草		m2	13,000	27.61	358,930	
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積　14.5ｋｍ以下	m2	13,000	32.62	424,060	
除草処分		t	41	20,297	832,177	
応急処理工		式	1		2,002,434	
応急処理作業工		式	1		2,002,434	
応急作業		式	0		0	
応急作業 (2)		式	1		2,002,434	
仮設工		式	1		139,136	
交通管理工		式	1		139,136	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		139,136	8人日
直接工事費		式	1		4,704,223	
共通仮設費		式	1		574,208	
共通仮設費		式	1		57,144	
現場環境改善費（率計上）		式	1		57,144	
共通仮設費（率計上）		式	1		517,064	
純工事費		式	1		5,278,431	
現場管理費		式	1		1,594,513	
工事原価		式	1		6,872,944	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 鹿嶋地区		式	1		22,997,300	
除草工		式	1		1,613,785	
道路除草工		式	1		1,613,785	
除草	肩掛け式　飛び石防護無し	m2	4,400	70.23	309,012	
除草 (2)	肩掛け式　飛び石防護有り	m2	4,800	82.47	395,856	
集草		m2	9,200	27.61	254,012	
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積　17.5km以下	m2	9,200	33.68	309,856	
除草処分		t	17	20,297	345,049	
応急処理工		式	1		506,294	
応急処理作業工		式	1		506,294	
応急作業		式	0		0	
応急作業 (2)		式	1		506,294	
仮設工		式	1		20,877,221	
仮橋･仮桟橋工		式	1		20,720,693	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮桟橋賃料		式	1		20,720,693	
交通管理工		式	1		156,528	
交通誘導警備員	B	式	1		156,528	9人日
直接工事費		式	1		22,997,300	
共通仮設費		式	1		2,847,082	
共通仮設費		式	1		235,029	
現場環境改善費（率計上）		式	1		235,029	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,612,053	
純工事費		式	1		25,844,382	
現場管理費		式	1		8,443,550	
工事原価		式	1		34,287,932	