単　価　合　意　書

令和８年７月２８日に契約したＲ７国道６号千代田石岡ＢＰ東大橋地区外改良工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

８年 ８月 ７日

発注者　　住所　茨城県水戸市千波町１９６２－２

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　　住所　茨城県土浦市小松三丁目２４番１６号

氏名　日東エンジニアリング株式会社

代表取締役　坂本　好郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良　東大橋地区（千代田石岡ＢＰ）		式	1		72,150,200	
道路土工		式	1		62,788,318	
骨材再生工		式	1		62,788,318	
骨材再生	自走式破砕機による自然石の破砕（骨材粒度0～300㎜）	m3	400	17,127	6,850,800	
自走式破砕機設置・撤去		回	1	134,518	134,518	
ふるい分け	スケルトンバケットによるふるい分け	m3	28,500	1,958	55,803,000	
排水構造物工		式	1		7,985,162	
作業土工		式	1		587,122	
床掘り	土砂	式	1		89,310	
埋戻し	土砂(流用土)	式	1		354,730	
基面整正		式	1		62,842	
土砂等運搬 場内運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		60,010	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		20,230	
側溝工		式	1		7,398,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	LF Ⅲ種 B1700×H1500	m	52	142,270	7,398,040	
仮設工		式	1		1,376,720	
交通管理工		式	1		1,376,720	
交通誘導警備員	B(昼間)	式	1		1,376,720	
直接工事費		式	1		72,150,200	
共通仮設費		式	1		9,535,849	
共通仮設費		式	1		2,188,864	
運搬費		式	1		1,597,895	
建設機械運搬費		式	1		167,258	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,430,637	
現場環境改善費（率計上）		式	1		590,969	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,346,985	
純工事費		式	1		81,686,049	
現場管理費		式	1		25,183,672	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		139,548,463	
一般管理費等		式	1		24,071,537	
工事価格		式	1		163,620,000	
消費税相当額		式	1		16,362,000	
工事費計		式	1		179,982,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良　東田中地区（千代田石岡ＢＰ）		式	1		21,440,299	
道路土工		式	1		1,096,745	
路体盛土工		式	1		560,538	
路体(築堤)盛土 (1)	2.5m未満	m3	40	6,232	249,280	
路体(築堤)盛土 (2)	2.5m以上4.0m未満	m3	380	819.1	311,258	
路体盛土工(ICT)		式	1		536,207	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	360	237.1	85,356	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	610	515.9	314,699	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	610	223.2	136,152	
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		17,528,286	
作業土工		式	1		345,910	
床掘り	土砂	式	1		193,950	
埋戻し	土砂（流用土）	式	1		151,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		17,182,376	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	m2	516	27,706	14,296,296	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	298	7,292	2,173,016	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉 W/C指定なし	m3	11	64,824	713,064	
舗装工		式	1		869,544	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		869,544	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ 天端	18-8-25(20)高炉 W/C指定なし 厚100mm	m2	312	2,787	869,544	
構造物撤去工		式	1		342,112	
作業土工		式	1		135,520	
床掘り	土砂	式	1		21,550	
埋戻し	土砂 (採取土)	式	1		113,970	
構造物取壊し工		式	1		125,824	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	16	7,864	125,824	
運搬処理工		式	1		80,768	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	16	2,262	36,192	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	16	2,786	44,576	
仮設工		式	1		1,603,612	
土留･仮締切工		式	1		295,728	
土のう撤去	耐候性大型土のう 撤去	袋	303	976	295,728	
交通管理工		式	1		1,307,884	
交通誘導警備員	B(昼間)	式	1		1,307,884	
直接工事費		式	1		21,440,299	
共通仮設費		式	1		3,174,634	
共通仮設費		式	1		724,119	
技術管理費		式	1		499,770	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		499,770	
現場環境改善費（率計上）		式	1		224,349	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,450,515	
純工事費		式	1		24,614,933	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		8,063,809	
工事原価		式	1		32,678,742	