単　価　合　意　書

令和８年７月２８日に契約したＲ７国道６号東海拡幅石神外宿地区外改良（その２）工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

８年 ８月１０日

発注者　　住所　茨城県水戸市千波町１９６２－２

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　　住所　茨城県那珂郡東海村東海三丁目８番４８号

氏名　ネモト建設工業株式会社

代表取締役　根本　健次

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【石名坂町地区】		式	1		46,211,625	
道路土工		式	1		20,288,300	
掘削工(ICT)		式	1		2,131,800	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	5,700	374	2,131,800	
法面整形工(ICT)		式	1		1,164,800	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,280	910	1,164,800	
残土処理工		式	1		16,991,700	
整地	残土受入れ地での処理	m3	5,700	132	752,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	5,700	2,849	16,239,300	
法面工		式	1		8,158,720	
植生工		式	1		8,158,720	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	m2	1,280	6,374	8,158,720	
防護柵工		式	1		489,390	
防止柵工		式	1		489,390	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
立入防止柵（木杭）	柵高1.1m	m	330	1,483	489,390	
構造物撤去工		式	1		12,389,715	
防護柵撤去工		式	1		58,960	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	40	1,474	58,960	
構造物取壊し工		式	1		7,569,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	35	20,500	717,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	600	11,420	6,852,000	
運搬処理工		式	1		4,761,255	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	35	3,129	109,515	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	600	2,525	1,515,000	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	35	5,844	204,540	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	600	4,887	2,932,200	
仮設工		式	1		4,885,500	
交通管理工		式	1		4,885,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (1)	A	式	1		2,004,000	
交通誘導警備員 (2)	B	式	1		2,881,500	
直接工事費		式	1		46,211,625	
共通仮設費		式	1		7,273,000	
共通仮設費		式	1		1,093,000	
技術管理費		式	1		598,000	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		495,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,180,000	
純工事費		式	1		53,484,625	
現場管理費		式	1		17,063,200	
工事原価		式	1		143,387,447	
一般管理費等		式	1		19,442,553	
工事価格		式	1		162,830,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		16,283,000	
工事費計		式	1		179,113,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【石神外宿地区】		式	1		34,983,238	
道路土工		式	1		4,943,700	
路体盛土工		式	1		4,943,700	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	930	898	835,140	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,030	3,752	3,864,560	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,000	244	244,000	
擁壁工		式	1		23,090,690	
自立式擁壁工		式	1		23,090,690	
自立式擁壁 (1)	H=1.0m	m	64	92,060	5,891,840	
自立式擁壁 (2)	H=1.5m	m	124	124,900	15,487,600	
自立式擁壁 (3)	H=2.0m	m	8	167,100	1,336,800	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	m3	50	7,489	374,450	
舗装工		式	1		111,468	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 乗入部　4m＞W		式	1		111,468	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 250mm	m2	28	2,018	56,504	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	28	1,963	54,964	
伐採工		式	1		524,800	
伐採工		式	1		524,800	
伐採 (1)	伐採･集積 胸高幹周 15cm未満	本	14	1,338	18,732	
伐採 (2)	伐採･集積 胸高幹周 15cm以上25cm未満	本	12	2,104	25,248	
伐採 (3)	伐採･集積 胸高幹周 25cm以上40cm未満	本	8	6,362	50,896	
積込	10tｺﾝﾃﾅ 枝･幹	t	22	1,792	39,424	
運搬	枝･幹	t	22	2,750	60,500	
処分費	枝･幹	t	22	15,000	330,000	
構造物撤去工		式	1		2,429,080	
構造物取壊し工		式	1		1,631,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	50	11,220	561,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	50	20,140	1,007,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	100	630	63,000	
運搬処理工		式	1		798,080	
殻運搬 (1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	50	1,780	89,000	
殻運搬 (2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	50	2,211	110,550	
殻運搬 (3)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	2,118	21,180	
殻処分 (1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	50	4,800	240,000	
殻処分 (2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	50	5,740	287,000	
殻処分 (3)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	5,035	50,350	
仮設工		式	1		3,883,500	
交通管理工		式	1		3,883,500	
交通誘導警備員 (1)	A	式	1		1,002,000	
交通誘導警備員 (2)	B	式	1		2,881,500	
直接工事費		式	1		34,983,238	
共通仮設費		式	1		6,647,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,623,400	
運搬費		式	1		1,186,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,186,000	
技術管理費		式	1		23,400	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		23,400	
現場環境改善費（率計上）		式	1		414,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,024,000	
純工事費		式	1		41,630,638	
現場管理費		式	1		13,940,000	
工事原価		式	1		55,570,638	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【舟石川地区】		式	1		11,815,984	
伐採工		式	1		8,892,984	
伐採工		式	1		8,892,984	
伐採 (1)	伐採･集積 胸高幹周 15cm未満	本	28	1,338	37,464	
伐採 (2)	伐採･集積 胸高幹周 15cm以上25cm未満	本	30	2,104	63,120	
伐採 (3)	伐採･集積 胸高幹周 25cm以上40cm未満	本	74	6,362	470,788	
伐採 (4)	伐採･集積 胸高幹周 40cm以上60cm未満	本	74	11,360	840,640	
伐採 (5)	伐採･集積 胸高幹周 60cm以上90cm未満	本	90	17,590	1,583,100	
伐採 (6)	伐採･集積 胸高幹周 90cm以上120cm未満	本	16	33,970	543,520	
伐採 (7)	伐採･集積 胸高幹周 120cm以上150cm未満	本	10	73,950	739,500	
伐採 (8)	伐採･集積 胸高幹周 150cm以上240cm未満	本	4	147,300	589,200	
積込	10tｺﾝﾃﾅ 枝･幹	t	206	1,792	369,152	
運搬	枝･幹	t	206	2,750	566,500	
処分費	枝･幹	t	206	15,000	3,090,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		2,923,000	
交通管理工		式	1		2,923,000	
交通誘導警備員 (1)	A	式	1		1,002,000	
交通誘導警備員 (2)	B	式	1		1,921,000	
直接工事費		式	1		11,815,984	
共通仮設費		式	1		1,616,000	
共通仮設費		式	1		139,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		139,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,477,000	
純工事費		式	1		13,431,984	
現場管理費		式	1		3,837,000	
工事原価		式	1		17,268,984	