単　価　合　意　書

令和８年９月３０日に契約したＲ７国道６号東野町電線共同溝工事（第２回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

８年１０月９日

発注者　　住所　茨城県水戸市千波町１９６２－２

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　　住所　東京都中央区新川二丁目8番4号

氏名　大有建設株式会社　東京支店

執行役員支店長　小瀧　浩次郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線共同溝		式	1		88,543,333	
舗装版撤去工		式	1		2,539,427	
舗装版破砕工		式	1		2,539,427	
舗装版切断 (1)【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		822,528	
舗装版切断 (2)【昼間】	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下	式	1		181,456	
舗装版破砕 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cm以下	m2	610	1,833	1,118,130	
舗装版破砕 (2)	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版　全体厚35cm(Co25cm+As(ｶﾊﾞｰ)10cm)	m2	13	1,380	17,940	
殻運搬 (1)仮置き	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(電線共同溝)	m3	36	1,885	67,860	
殻運搬 (2)仮置き	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(舗装版破砕)	m3	1	1,045	1,045	
殻運搬 (3)仮置き	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	1,045	3,135	
殻積込･運搬 (1)【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	37	3,953	146,261	
殻積込･運搬 (2)【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	4,335	13,005	
殻処分 (1)【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	37	4,315	159,655	
殻処分 (2)【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	2,804	8,412	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
開削土工		式	1		9,826,625	
掘削工		式	1		4,267,580	
開削掘削	土砂、路盤材	式	1		4,267,580	
埋戻し工		式	1		4,058,370	
埋戻し・締固め (1)	土砂(流用土)	式	1		1,325,250	
埋戻し・締固め (2)	中埋砂(購入材)	式	1		2,733,120	
残土処理工		式	1		1,500,675	
土砂等運搬 (1)仮置き	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		739,500	
積込(ﾙｰｽﾞ) 【昼間】	土砂 土量50,000m3未満	式	1		114,597	
土砂等運搬 (2)処分場【昼間】	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		585,480	
整地 【昼間】	残土受入れ地での処理	式	1		61,098	
電線共同溝工		式	1		64,892,118	
管路工(管路部)		式	1		26,329,662	
埋設管路 (1)	電力管 径 130ｍｍ	m	0	5,023	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路 (1)-1	電力管 径 130mm	m	1,690	5,087	8,597,030	
埋設管路 (2)	電力管 径 100mm	m	0	4,119	0	
埋設管路 (2)-1	電力管 径 100mm	m	871	4,165	3,627,715	
埋設管路 (3)	電力保安通信管 径 100mm	m	0	5,460	0	
埋設管路 (3)-1	電力保安通信管 径 100mm	m	464	5,610	2,603,040	
埋設管路 (4)	通信管 径 50mm	m	0	3,572	0	
埋設管路 (4)-1	通信管 径 50mm	m	493	3,610	1,779,730	
埋設管路 (5)	共用FA管 径 150mm	m	0	6,666	0	
埋設管路 (5)-1	共用FA管 径 150mm	m	425	6,751	2,869,175	
埋設管路 (6)	ﾎﾞﾃﾞｨ管 径 150mm	m	0	12,927	0	
埋設管路 (6)-1	ﾎﾞﾃﾞｨ管 径 150mm	m	403	13,035	5,253,105	
埋設管路 (7)	通信管 径 75mm	m	84	5,110	429,240	
埋設管路 (8)	FEP管 径 80mm	m	40	3,116	124,640	
埋設管路 (9)	FEP管 径 50mm	m	31	2,925	90,675	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路 (10)	FEP管 径 30ｍｍ	m	31	2,847	88,257	
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ・ﾍﾞﾙﾏｳｽ材料費		個	0	3,033	0	
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ・ﾍﾞﾙﾏｳｽ材料費 (1)		個	170	3,031	515,270	
埋設表示ｼｰﾄ (1)	W=150	m	82	176	14,432	
埋設表示ｼｰﾄ (2)	W=400	m	127	494.4	62,788	
埋設表示ｼｰﾄ (3)	W=600	m	373	736.1	274,565	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式	1		38,562,456	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (1)	Ⅰ型 1200×1800×5000 地上機器横置2基	箇所	1	2,669,875	2,669,875	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (2)	Ⅰ型 1200×1800×5000 地上機器直上2基 角型人孔	箇所	0	2,862,679	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (2)-1	Ⅰ型 1200×1800×5000 地上機器直上2基 角型人孔	箇所	1	6,294,915	6,294,915	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (3)	Ⅰ型 1200×1350×5000 地上機器横置2基	箇所	1	1,539,677	1,539,677	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (4)	Ⅰ型 1200×1350×4000 地上機器横置1基	箇所	1	1,197,220	1,197,220	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (4)-1	Ⅰ型 1200×1350×4000 地上機器横置1基	箇所	1	1,197,108	1,197,108	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (5)	Ⅱ型 900×1800×3000 地上機器横置1基	箇所	1	1,438,684	1,438,684	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (6)	通信接続桝 500×1050×2000	箇所	3	392,952	1,178,856	
端壁材料費		個	0	103,471	0	
端壁材料費 (1)		個	16	97,219	1,555,504	
分岐桝	450×500×900(蓋含む)	箇所	5	291,684	1,458,420	
分岐桝 (1)	450×500×900(蓋含む)	箇所	1	342,240	342,240	
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (1)	395×995×1620･取付ﾀﾞｸﾄ(開口900×450)	箇所	0	669,947	0	
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (1)-1	395×995×1620･ｻｲﾄﾞﾎｰﾙ(開口900×450)	箇所	1	872,768	872,768	
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (2)-1	710×995×1520･取付ﾀﾞｸﾄ(開口900×450)･化粧蓋含む	箇所	0	1,133,870	0	
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (2)-1-1	710×995×1520･ｻｲﾄﾞﾎｰﾙ(開口900×450)･化粧蓋含む	箇所	1	1,399,992	1,399,992	
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (2)-2	710×995×1520･取付ﾀﾞｸﾄ(開口900×450)･化粧蓋含む	箇所	0	1,133,870	0	
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (2)-2-1	710×995×1520･ｻｲﾄﾞﾎｰﾙ(開口900×450)･化粧蓋含む	箇所	2	1,399,992	2,799,984	
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (3)	395×995×1570･取付ﾀﾞｸﾄ(開口900×450)	箇所	0	657,094	0	
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (3)-1	395×995×1670･ｻｲﾄﾞﾎｰﾙ(開口900×450)	箇所	2	950,158	1,900,316	
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (4)	395×995×1520･取付ﾀﾞｸﾄ(開口900×450)	箇所	0	685,188	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (4)-1	395×995×1520･ｻｲﾄﾞﾎｰﾙ(開口900×450)	箇所	1	908,204	908,204	
地上機器用ﾌﾞﾛｯｸ	直上995×395 H=1000	個	0	355,677	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (1)	600×600×900	個	1	254,385	254,385	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (2)	600×600×1200	個	2	274,582	549,164	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下	m2	67	1,726	115,642	
蓋 (1)	鋳鉄製 1200×5000用(嵩上げH=100)	組	1	2,364,143	2,364,143	
蓋 (2)	鋳鉄製 1200×4000用(嵩上げH=100)	組	2	1,947,319	3,894,638	
蓋 (3)	鋳鉄製 通信接続桝500×2000用	組	3	812,714	2,438,142	
蓋 (4)	鋳鉄製 角型人孔用600×1200用	組	0	831,168	0	
蓋 (4)-1	鋳鉄製 角型人孔用600×1200用	組	1	563,944	563,944	
蓋 (5)	鋳鉄製 φ750(歩道用)H=100	組	2	397,451	794,902	
仮蓋 (1)	445×1095(地上機器ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ開口部 蓋無し)	枚	4	92,637	370,548	
仮蓋 (2)	445×1095(地上機器ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ開口部)	枚	3	92,637	277,911	
仮蓋 (3)	445×1095(地上機器開口部)	枚	2	92,637	185,274	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		5,699,827	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (1)	(歩道部)	式	1		1,431,971	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 110ｍｍ	m2	401	1,220	489,220	
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	401	2,351	942,751	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (2)	(乗入部 4m＜W≦8m)	式	1		278,280	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	45	3,247	146,115	
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	45	2,937	132,165	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (3)	(乗入部 8m＜W)	式	1		668,008	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 400ｍｍ	m2	88	4,654	409,552	
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	88	2,937	258,456	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (4)	(車道部 仮復旧)	式	1		140,816	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 400ｍｍ	m2	13	4,654	60,502	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	13	3,089	40,157	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	13	3,089	40,157	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (5)	(支道部 仮復旧)	式	1		184,260	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	30	3,030	90,900	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 5	m2	30	3,112	93,360	
舗装打換え工 (1)	(路肩部 本復旧)	式	1		115,598	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	21	767.1	16,109	
殻運搬 仮置き	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(舗装版破砕)	m3	2	1,045	2,090	
殻積込･運搬 【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	3,953	7,906	
殻処分 【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	4,315	8,630	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	0.1	3,575	357	
土砂等運搬 (1)仮置き	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0.1	2,176	217	
積込(ﾙｰｽﾞ) 【昼間】	土砂 土量50,000m3未満	m3	0.1	224.7	22	
土砂等運搬 (2)処分場【昼間】	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0.1	1,148	114	
整地 【昼間】	残土受入れ地での処理	m3	0.1	119.8	11	
上層路盤 掘削部	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	0.7	5,074	3,551	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層 (1)掘削部	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	0.7	3,089	2,162	
中間層 掘削部	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	0.7	1,745	1,221	
基層 (2)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	20	1,804	36,080	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	21	1,768	37,128	
舗装打換え工 (2)	(車道部 本復旧)	式	1		2,591,402	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	340	767.1	260,814	
殻運搬 仮置き	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(舗装版破砕)	m3	34	1,045	35,530	
殻積込・運搬 【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	34	3,953	134,402	
殻処分 【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	34	4,315	146,710	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	2	3,575	7,150	
土砂等運搬 (1)仮置き	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	2,176	4,352	
積込(ﾙｰｽﾞ) 【昼間】	土砂 土量50,000m3未満	m3	2	224.7	449	
土砂等運搬 (2)処分場【昼間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	1,148	2,296	
整地 【昼間】	残土受入れ地での処理	m3	2	119.8	239	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ版	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	10	78,498	784,980	
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	340	1,804	613,360	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	340	1,768	601,120	
舗装打換え工 (3)	(支道部 本復旧)	式	1		259,534	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	83	767.1	63,669	
殻運搬 仮置き	舗装版破砕	m3	4	1,045	4,180	
殻積込・運搬 【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4	3,953	15,812	
殻処分 【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4	4,315	17,260	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	83	1,911	158,613	
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工		式	1		29,958	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 70ｍｍ	m2	6	1,131	6,786	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	再利用設置	m2	6	3,862	23,172	
縁石工		式	1		199,710	
縁石工		式	1		199,710	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1)【昼間】	FK-2(再利用品)	m	10	6,345	63,450	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)【昼間】	FK-2(再利用品)	m	2	6,345	12,690	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3)【昼間】	FK-2a-20(再利用品)	m	7	6,267	43,869	
中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ 【昼間】	FK-3(再利用品) 防草Co、基礎砕石含む	m	1	13,257	13,257	
植樹ﾌﾞﾛｯｸ 【昼間】	150×180×600(再利用品)	m	12	5,537	66,444	
排水構造物工		式	1		113,282	
側溝工		式	1		113,282	
管(函)渠型側溝 (1)	D400(再利用品)	m	10	8,752	87,520	
管(函)渠型側溝 (2)	D500(再利用品)	m	2	12,881	25,762	
区画線工		式	1		92,126	
区画線工		式	1		92,126	
溶融式区画線 (1)【昼間】	溶融式手動 実線(白色) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	40	346.6	13,864	
溶融式区画線 (2)【昼間】	溶融式手動 破線(白色) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	26	368.8	9,588	
溶融式区画線 (3)【昼間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ(白色) 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	68	880	59,840	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (4)【昼間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ(白色) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	11	382.4	4,206	
溶融式区画線 (5)【昼間】	溶融式手動 実線(黄色) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	11	420.8	4,628	
構造物撤去工		式	1		150,891	
構造物取壊し工		式	1		14,111	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	14,111	14,111	
排水構造物撤去工		式	1		49,154	
管(函)渠型側溝撤去 (1)	再利用	m	10	3,764	37,640	
管(函)渠型側溝撤去 (2)	再利用	m	2	5,757	11,514	
ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工		式	1		11,586	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m2	6	1,931	11,586	
縁石撤去工		式	1		67,617	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	19	2,049	38,931	
中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	1	4,098	4,098	
植樹ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	12	2,049	24,588	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		8,423	
殻運搬 仮置き	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,284	1,284	
殻積込･運搬 【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	4,335	4,335	
殻処分 【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	2,804	2,804	
仮設工		式	1		5,029,327	
土留･仮締切工		式	1		1,302,956	
軽量鋼矢板(電線共同溝)		式	0		0	
軽量鋼矢板(電線共同溝) (1)		式	1		1,302,956	
交通管理工		式	1		3,726,371	
交通誘導警備員 (1)	A(昼間勤務)	式	1		198,847	
交通誘導警備員 (2)	B(昼間勤務)	式	1		363,804	
交通誘導警備員 (3)	A(夜間勤務)	式	1		1,084,440	
交通誘導警備員 (4)	B(夜間勤務)	式	1		2,079,280	
直接工事費		式	1		88,543,333	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		11,575,331	
共通仮設費		式	1		1,746,928	
運搬費		式	1		65,809	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費 (1)		式	1		65,809	
技術管理費		式	1		58,965	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,965	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,622,154	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,828,403	
純工事費		式	1		100,118,664	
現場管理費		式	1		40,787,967	
工事原価		式	1		140,906,631	
一般管理費等		式	1		24,523,369	
工事価格		式	1		165,430,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		16,543,000	
工事費計		式	1		181,973,000	