単　価　合　意　書

令和８年７月２８日に契約したＲ７国道５０号下館ＢＰ玉戸地区外改良工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

８年 ８月 ７日

発注者　　住所　茨城県水戸市千波町１９６２－２

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　　住所　茨城県つくばみらい市長渡呂２５２番地

氏名　株式会社赤塚土木興業

代表取締役　赤塚　剛

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良　玉戸地区（下館ＢＰ）		式	1		123,910,627	
地盤改良工		式	1		2,428,000	
置換工		式	1		2,428,000	
砕石置換	RC-40	m3	1,000	2,428	2,428,000	
舗装工		式	1		2,101,096	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		2,101,096	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	612	755.4	462,304	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	612	987	604,044	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	594	1,742	1,034,748	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		106,423,970	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		97,953,716	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	B3300×H1800	m	56.2	1,567,041	88,067,704	
ｵｰﾌﾟﾝｶﾙﾊﾞｰﾄ	B3300×H1500	m	24.1	409,742	9,874,782	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	5,615	11,230	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上流側接続桝工		式	1		4,983,301	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)BB W/C指定なし 敷厚 10ｃｍ	m2	24	4,050	97,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)BB	m3	21	36,267	761,607	
型枠	一般型枠 足掛け金物含む	式	1		778,596	
蓋	接続桝用	組	1	1,605,575	1,605,575	
ｽｸﾘｰﾝ	2522×1750	組	1	1,261,523	1,261,523	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		15,300	
足場	安全ネット必要	式	1		463,500	
下流側接続桝工		式	1		3,486,953	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	m2	21	1,467	30,807	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)BB W/C指定なし 敷厚 10ｃｍ	m2	21	3,991	83,811	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)BB	m3	15	36,249	543,735	
型枠	一般型枠 足掛け金物含む	式	1		749,325	
蓋	接続桝用	組	1	1,605,575	1,605,575	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		10,200	
足場	安全ネット必要	式	1		463,500	
仮設工		式	1		12,957,561	
土留･仮締切工		式	1		10,724,313	
鋼矢板 (1)	II型 平均鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 7m 平均鋼矢板引抜長 7m	式	1		1,695,266	
鋼矢板 (2)	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8m ｶﾞｽ切断含む	式	1		8,544,020	
切梁･腹起し	設置・撤去	式	1		485,027	
交通管理工		式	1		2,233,248	
交通誘導警備員	B(昼間)	式	1		2,233,248	
直接工事費		式	1		123,910,627	
共通仮設費		式	1		14,476,317	
共通仮設費		式	1		2,494,135	
運搬費		式	1		1,577,581	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,138,582	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		438,999	
現場環境改善費（率計上）		式	1		916,554	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,982,182	
純工事費		式	1		138,386,944	
現場管理費		式	1		41,515,600	
工事原価		式	1		246,462,269	
一般管理費等		式	1		39,357,731	
工事価格		式	1		285,820,000	
消費税相当額		式	1		28,582,000	
工事費計		式	1		314,402,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 東大橋地区（千代田石岡ＢＰ）		式	1		45,340,438	
道路土工		式	1		44,492,150	
掘削工		式	1		44,492,150	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	8,300	5,136	42,628,800	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	8,300	224.5	1,863,350	
仮設工		式	1		848,288	
交通管理工		式	1		848,288	
交通誘導警備員	B(昼間)	式	1		848,288	
直接工事費		式	1		45,340,438	
共通仮設費		式	1		5,240,598	
共通仮設費		式	1		411,944	
現場環境改善費（率計上）		式	1		411,944	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,828,654	
純工事費		式	1		50,581,036	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		15,978,689	
工事原価		式	1		66,559,725	