単　価　合　意　書

令和８年９月２９日に契約したＲ７東関道延方西地区改良舗装工事（第２回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

８年１０月　９日

発注者　　住所　茨城県水戸市千波町１９６２－２

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　　住所　東京都千代田区一番町６番地

氏名　福田道路株式会社　東京本店

取締役専務執行役員本店長　山本　良司

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		178,873,430	
道路土工		式	1		47,923,461	
路体盛土工		式	1		25,616,449	
路体(築堤)盛土 (1)	2.5m未満	m3	200	6,264	1,252,800	
路体(築堤)盛土 (2)	2.5m以上4.0m未満	m3	640	823.3	526,912	
路体(築堤)盛土 (3)	4.0m以上	m3	3,100	231.6	717,960	
土砂等運搬 (場内運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 積込含む	m3	30,690	633.7	19,448,253	
整地	残土受入れ地での処理	m3	30,690	119.6	3,670,524	
路床盛土工		式	1		1,180,595	
路床盛土 (1)	2.5m未満	m3	70	6,356	444,920	
路床盛土 (2)	2.5m以上4.0m未満	m3	850	865.5	735,675	
路床盛土工(ICT)		式	1		7,702,400	
路床盛土(ICT)	4.0m以上	m3	23,200	332	7,702,400	
法面整形工		式	1		2,476,648	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	869.2	34,768	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	5,700	428.4	2,441,880	
骨材再生工		式	1		10,947,369	
骨材再生	自走式破砕機による自然石の破砕(骨材粒度0～300mm)	m3	1,700	6,360	10,812,000	
自走式破砕機設置・撤去		回	1	135,369	135,369	
法面工		式	1		1,204,254	
植生工		式	1		1,204,254	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	4,070	228.2	928,774	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満	m2	40	6,887	275,480	
舗装工		式	1		42,499,949	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (1)側道		式	1		33,704,820	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 側道	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	9,170	1,914	17,551,380	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	8,760	1,844	16,153,440	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (2)51号BP		式	1		152,424	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部) 【夜間】	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	6	1,418	8,508	
上層路盤(歩道部) (1)【夜間】	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 73ｍｍ	m2	6	1,401	8,406	
上層路盤(歩道部) (2)【夜間】	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 77ｍｍ	m2	10	1,425	14,250	
上層路盤(車道・路肩部) (3)【夜間】	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	10	4,609	46,090	
基層(車道・路肩部) 【夜間】	改質As 粗粒Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	10	3,747	37,470	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	改質As 密粒Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	10	3,770	37,700	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (3)取付道路		式	1		6,124,050	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	1,550	2,107	3,265,850	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,550	1,844	2,858,200	
透水性舗装工		式	1		2,518,655	
ﾌｨﾙﾀｰ層	仕上り厚 100ｍｍ	m2	617	1,181	728,677	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	617	889.1	548,574	
表層	2.4m以上 舗装厚 40ｍｍ	m2	617	2,012	1,241,404	
擁壁工		式	1		30,647,355	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		30,647,355	
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満	m3	4	104,959	419,836	
重力式擁壁 (1)	1mを超え2m未満	m3	256	73,251	18,752,256	
重力式擁壁 (2)	2m以上5m以下	m3	173	66,331	11,475,263	
排水構造物工		式	1		32,984,252	
作業土工		式	1		464,883	
床掘り (1)	土砂 小規模	式	1		195,030	
床掘り (2)【夜間】	土砂 小規模	式	1		29,660	
埋戻し (1)	土砂 小規模	式	1		190,900	
埋戻し (2)【夜間】	土砂 小規模	式	1		49,293	
側溝工		式	1		26,569,639	
L形側溝 (1)	A FK-2 両面R 標準部	m	81	17,609	1,426,329	
L形側溝 (2)	B FK-2a-20 切下げ部	m	39	16,802	655,278	
L形側溝 (3)	C FK-2c-20 両面R すり付け部	m	9	18,333	164,997	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1)	PU 300×300	m	2,295	9,515	21,836,925	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2)	PU 300×360	m	233	10,670	2,486,110	
管渠工		式	1		2,124,830	
暗渠排水管 (1)【夜間】	φ300	m	1	6,955	6,955	
暗渠排水管 (2)【夜間】	φ500	m	4	20,606	82,424	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (1)	φ300 L=2000	m	50	16,371	818,550	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (2)【夜間】	φ300 L=2400	m	17	27,454	466,718	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (3)	φ600 L=2500	m	21	35,723	750,183	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,824,900	
現場打ち街渠桝 (1)	G-400×500×700 T-25(並目) 110°開閉式	箇所	5	73,380	366,900	
現場打ち街渠桝 (2)	G-400×500×800 T-25(並目) 110°開閉式	箇所	1	75,607	75,607	
現場打ち街渠桝 (3)	G-400×600×800 T-25(並目) 110°開閉式	箇所	1	82,143	82,143	
現場打ち街渠桝 (4)	G-400×800×1100 T-25(並目) 110°開閉式	箇所	1	163,077	163,077	
現場打ち集水桝 (1)	S-500×500×600 縞鋼板蓋含む	箇所	8	55,505	444,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (2)	S-500×500×700 縞鋼板蓋含む	箇所	1	59,960	59,960	
現場打ち集水桝 (3)	G-500×500×700 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	箇所	2	91,759	183,518	
現場打ち集水桝 (4)	S-500×500×1000 縞鋼板蓋含む	箇所	1	77,019	77,019	
現場打ち集水桝 (5)	G-500×500×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	箇所	1	108,810	108,810	
現場打ち集水桝 (6)	S-500×500×1200 縞鋼板蓋含む	箇所	1	112,935	112,935	
現場打ち集水桝 (7)	S-600×600×500 縞鋼板蓋含む	箇所	1	94,601	94,601	
現場打ち集水桝 (8)	S-600×600×700 縞鋼板蓋含む	箇所	1	105,234	105,234	
現場打ち集水桝 (9)	G-800×800×1100 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	箇所	2	233,111	466,222	
現場打ち集水桝 (10)【夜間】	G-900×900×1300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	箇所	1	331,655	331,655	
既設集水桝ｶｯﾄ及び間詰め (1)【夜間】	σCK=18N/mm2 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	箇所	1	97,076	97,076	
既設集水桝ｶｯﾄ及び間詰め (2)【夜間】	σCK=18N/mm2 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	箇所	1	94,234	94,234	
函渠接続管 (1)	B D300 L=1.49m	箇所	1	101,109	101,109	
函渠接続管 (2)	C D300 L=1.85m	箇所	1	136,493	136,493	
函渠接続管 (3)	D D300 L=1.40m	箇所	1	134,110	134,110	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
函渠接続管 (4)	E D300 L=1.22m	箇所	1	99,643	99,643	
函渠接続管 (5)	F D300 L=1.25m	箇所	1	133,285	133,285	
函渠接続管 (6)	I D300 L=0.26m	箇所	1	94,418	94,418	
函渠接続管 (7)	J D300 L=0.79m	箇所	1	130,718	130,718	
函渠接続管 (8)	Q D300 L=1.04m	箇所	1	132,093	132,093	
縁石工		式	1		972,756	
縁石工		式	1		972,756	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1)	FK-2 両面R	m	77	9,414	724,878	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	FK-2c-20 両面R すり付け	m	4	9,753	39,012	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3)	FK-2a-20 切下げ	m	21	8,146	171,066	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4)	FK-2 両面R 水抜き（街渠桝部）	m	4	9,450	37,800	
構造物撤去工		式	1		42,906	
構造物取壊し工		式	1		35,691	
舗装版切断 1号横断管渠	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		24,981	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕 【夜間】 1号横断管渠	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	10	1,071	10,710	
運搬処理工		式	1		7,215	
殻運搬 (1)【夜間】	現場～置場 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	1,044	1,044	
殻運搬 (2)	置場～処分場 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 積込含む	m3	1	2,940	2,940	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	3,231	3,231	
仮設工		式	1		22,598,497	
交通管理工		式	1		22,598,497	
交通誘導警備員 (1)	A(昼間)	式	1		22,308,564	
交通誘導警備員 (2)	A(夜間)	式	1		108,276	
交通誘導警備員 (3)	B(夜間)	式	1		181,657	
直接工事費		式	1		178,873,430	
共通仮設費		式	1		18,146,150	
共通仮設費		式	1		2,978,360	
運搬費		式	1		1,182,806	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費		式	1		222,831	1台
重建設機械分解組立輸送費		式	1		959,975	1回
技術管理費		式	1		560,252	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		502,341	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		57,911	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,235,302	
共通仮設費（率計上）		式	1		15,167,790	
純工事費		式	1		197,019,580	
現場管理費		式	1		46,289,888	
工事原価		式	1		243,309,468	
一般管理費等		式	1		39,370,532	
工事価格		式	1		282,680,000	
消費税相当額		式	1		28,268,000	
工事費計		式	1		310,948,000	