単　価　合　意　書

令和８年１０月１４日に契約したＲ８遅沢川床固群他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和08年11月09日

発注者　住所　群馬県渋川市渋川１２１－１

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

利根川水系砂防事務所長　石田　孝司

受注者　住所　群馬県沼田市西倉内町５９３

氏名　沼田土建株式会社

取締役社長　青柳　剛

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
流路		式	1		40,764,093	
砂防土工		式	1		4,677,082	
掘削工(ICT)		式	1		1,002,540	
掘削(砂防)(ICT)	岩塊･玉石	m3	980	1,023	1,002,540	
盛土工		式	1		37,218	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	m3	40	785.5	31,420	
盛土(流用土)	転圧無	m3	20	289.9	5,798	
盛土工(ICT)		式	1		14,226	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	60	237.1	14,226	
残土処理工		式	1		3,623,098	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		154,131	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,468,967	
流路護岸工		式	1		25,672,600	
作業土工		式	1		1,136,535	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り(掘削(砂防))	岩塊･玉石	式	1		405,078	
埋戻し	転圧有	式	1		670,344	
基礎面整形	土砂	m2	130	470.1	61,113	
石積擁壁工		式	1		14,017,137	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉)	m3	212	29,928	6,344,736	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		220,581	
石積	玉石　φ300mm内外	m2	182	18,648	3,393,936	
石張	玉石　φ300mm内外	m2	131	15,238	1,996,178	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	式	1		57,980	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	φ50 ﾌｨﾙﾀｰ有	式	1		34,989	
型枠		式	1		1,183,584	
足場		式	1		785,153	
耐酸処理工		式	1		10,518,928	
耐酸処理Ｂ		m2	37	8,656	320,272	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
耐酸処理D		m2	312	32,688	10,198,656	
構造物撤去工		式	1		346,800	
構造物取壊し工		式	1		194,544	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	24	8,106	194,544	
運搬処理工		式	1		152,256	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	24	2,099	50,376	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	24	4,245	101,880	
仮設工		式	1		10,067,611	
工事用道路工		式	1		849,099	
仮道路		式	1		755,002	
工事用道路補修		式	1		94,097	
砂防仮締切工		式	1		7,753,323	
土砂締切		式	1		75,441	
ｺﾝｸﾘｰﾄ締切		式	1		7,677,882	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
水替工		式	1		863,083	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	作業時排水	式	1		267,667	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	常時排水	式	1		595,416	
交通管理工		式	1		602,106	
交通誘導警備員		式	1		602,106	
橋梁下部		式	1		10,105,925	
橋台工		式	1		9,267,465	
作業土工		式	1		2,048,811	
床掘り	岩塊･玉石	式	1		312,203	
埋戻し	転圧有	式	1		1,713,103	
基面整正	土砂	m2	50	470.1	23,505	
橋台躯体工		式	1		7,028,222	
基礎材	RC-40 t=20cm	m2	46	1,659	76,314	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=10cm	m2	46	4,332	199,272	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)(高炉)	m3	99	26,890	2,662,110	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	3.61	240,842	869,439	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	3.33	285,442	950,521	
鉄筋	SD345 D13	t	0.3	333,202	99,960	
型枠		式	1		1,350,126	
支保		式	1		95,584	
足場		式	1		724,896	
耐酸処理工		式	1		190,432	
耐酸処理Ｂ		m2	22	8,656	190,432	
構造物撤去工		式	1		771,560	
構造物取壊し工		式	1		298,449	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	35	8,106	283,710	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		2,715	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	59	203.8	12,024	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
旧橋撤去工		式	1		186,728	
鋼製高欄撤去		m	16	1,439	23,024	
桁材撤去		t	6	8,859	53,154	
木板撤去	t=5cm	m2	55	2,010	110,550	
運搬処理工		式	1		286,383	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	35	2,099	73,465	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	7,256	21,768	
殻運搬	木材(角材、合板等)	t	2	2,692	5,384	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	35	4,245	148,575	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	1,091	3,273	
殻処分	木材(角材、合板等)	m3	3	5,575	16,725	
現場発生品運搬	旧橋鋼材	式	1		17,193	
仮設工		式	1		66,900	
交通管理工		式	1		66,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		66,900	
直接工事費		式	1		50,870,018	
共通仮設費		式	1		7,430,633	
共通仮設費		式	1		2,867,450	
安全費		式	1		1,116,884	
落石防護ﾈｯﾄ		式	1		1,116,884	
技術管理費		式	1		1,304,562	
地質調査費		式	1		239,727	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,064,835	
現場環境改善費（率計上）		式	1		446,004	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,563,183	
純工事費		式	1		58,300,651	
現場管理費		式	1		17,464,794	
工事原価		式	1		75,765,445	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		14,234,555	
工事価格		式	1		90,000,000	
消費税相当額		式	1		9,000,000	
工事費計		式	1		99,000,000	