工　事　設　計　書　等

工事設計書等のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
常陸河川国道事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事
工事地名	鹿嶋国道出張所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 1月									
２）	事務所名	常陸河川国道事務所　道路管理第二課									
３）	工事番号	2025010007									
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官									
５）	変更回数	0 回									
６）	主 工 種	道路維持工事									
７）	工 事 量	一式									
８）	工　　期	730 日間		自	令和	7 年	4 月	1 日			
		（ 当初）		至	令和	9 年	3 月	31 日			
		（ 0 回変更）		至	平成	年	月	日			
９）	施 工 県	茨城県									
１０）	地　　区	鹿嶋地区									
１１）	河川・路線	一般国道５１号									

１２）	設計年月	令和 7年 3月	
１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
１４）	単価適用年月	2025年 3月	
１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
１６）	前請負工事費	0	
１７）	前 契 約 額	0	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処分費等	5,659,600	
２３）	公 告 日	令和 7年 1月30日	
２４）	入札締切日	年 月 日	

巡視・巡回工	一式	応急処理工	一式
舗装工	一式	仮設工	一式
区画線工	一式		
除草工	一式		

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費	工事費	維持　茨城県
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費	工事費	修繕　茨城県

設計内訳書

工事名	Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【令和７年度】		式	1		79,023,542			
巡視･巡回工		式	1		8,220,360			
道路巡回工		式	1		8,220,360			
通常巡回	通常 昼間	回	183	44,920	8,220,360			単-1号
舗装工		式	1		14,878,442			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		6,280,140			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	1,000	5,689	5,689,000			単-2号
殻運搬(路面切削) (1)【夜間】仮置	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	100	531.8	53,180			単-3号
殻運搬(路面切削) (2)仮置～処分場	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	100	679.6	67,960			単-4号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	100	4,700	470,000			単-5号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		8,598,302			

設計内訳書

工事名	Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1)	RA② 2t以上5t未満	t	40	115,900	4,636,000			単-6号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2)	RA② 5t以上20t未満	t	40	92,340	3,693,600			単-7号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	34	3,203	108,902			単-8号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	34	4,700	159,800			単-9号
区画線工		式	1		257,460			
区画線工		式	1		257,460			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	700	367.8	257,460			単-10号
除草工		式	1		17,801,000			
道路除草工		式	1		17,801,000			
道路除草(複合) (1)	飛散防止無	m2	55,000	142.2	7,821,000			単-11号
道路除草(複合) (2)	飛散防止有	m2	50,000	155.6	7,780,000			単-12号
処分費	草	t	100	[redacted]	[redacted]			単-13号

設計内訳書

工事名	Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工		式	1		27,567,780			
応急処理作業工		式	1		27,567,780			
応急作業 (A)	昼間	式	1		16,988,320			内-1号
応急作業 (B)	夜間	式	1		6,289,930			内-2号
応急作業 (C)	昼間	式	1		4,289,530			内-3号
仮設工		式	1		10,298,500			
交通管理工		式	1		10,298,500			
交通誘導警備員 (1)	昼間Ａ	人日	200	19,560	3,912,000			単-14号
交通誘導警備員 (2)	昼間Ｂ	人日	200	17,890	3,578,000			単-15号
交通誘導警備員 (3)	夜間Ａ	人日	50	29,330	1,466,500			単-16号
交通誘導警備員 (4)	夜間Ｂ	人日	50	26,840	1,342,000			単-17号
直接工事費		式	1		79,023,542			

設計内訳書

工事名	Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		6,938,175			
共通仮設費		式	1		279,175			
運搬費		式	1		216,000			
建設機械運搬費		台	1	216,000	216,000			単-18号
技術管理費		式	1		63,175			
道路施設基本データ入力費		式	1		63,175			内-4号
共通仮設費（率計上）		式	1		6,659,000			
純工事費		式	1		85,961,717			
現場管理費		式	1		34,895,000			
工事原価		式	1		120,856,717			
一般管理費等		式	1		20,113,283			
工事価格		式	1		140,970,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		14,097,000			
工事費計		式	1		155,067,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【令和８年度】		式	1		78,995,002			
巡視･巡回工		式	1		8,191,820			
道路巡回工		式	1		8,191,820			
通常巡回	通常 昼間	回	182	45,010	8,191,820			単-1号
舗装工		式	1		14,878,442			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		6,280,140			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	1,000	5,689	5,689,000			単-2号
殻運搬(路面切削) (1)【夜間】仮置	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	100	531.8	53,180			単-3号
殻運搬(路面切削) (2)仮置～処分場	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	100	679.6	67,960			単-4号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	100	4,700	470,000			単-5号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		8,598,302			

設計内訳書

工事名	Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1)	RA② 2t以上5t未満	t	40	115,900	4,636,000			単-6号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2)	RA② 5t以上20t未満	t	40	92,340	3,693,600			単-7号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	34	3,203	108,902			単-8号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	34	4,700	159,800			単-9号
区画線工		式	1		257,460			
区画線工		式	1		257,460			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	700	367.8	257,460			単-10号
除草工		式	1		17,801,000			
道路除草工		式	1		17,801,000			
道路除草(複合) (1)	飛散防止無	m2	55,000	142.2	7,821,000			単-11号
道路除草(複合) (2)	飛散防止有	m2	50,000	155.6	7,780,000			単-12号
処分費	草	t	100	[redacted]	[redacted]			単-13号

設計内訳書

工事名	Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工		式	1		27,567,780			
応急処理作業工		式	1		27,567,780			
応急作業 (A)	昼間	式	1		16,988,320			内-1号
応急作業 (B)	夜間	式	1		6,289,930			内-2号
応急作業 (C)	昼間	式	1		4,289,530			内-3号
仮設工		式	1		10,298,500			
交通管理工		式	1		10,298,500			
交通誘導警備員 (1)	昼間Ａ	人日	200	19,560	3,912,000			単-14号
交通誘導警備員 (2)	昼間Ｂ	人日	200	17,890	3,578,000			単-15号
交通誘導警備員 (3)	夜間Ａ	人日	50	29,330	1,466,500			単-16号
交通誘導警備員 (4)	夜間Ｂ	人日	50	26,840	1,342,000			単-17号
直接工事費		式	1		78,995,002			

設計内訳書

工事名	Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		6,938,175			
共通仮設費		式	1		279,175			
運搬費		式	1		216,000			
建設機械運搬費		台	1	216,000	216,000			単-18号
技術管理費		式	1		63,175			
道路施設基本データ入力費		式	1		63,175			内-4号
共通仮設費（率計上）		式	1		6,659,000			
純工事費		式	1		85,933,177			
現場管理費		式	1		34,883,000			
工事原価		式	1		120,816,177			
一般管理費等		式	1		20,103,823			
工事価格		式	1		140,920,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		14,092,000			
工事費計		式	1		155,012,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		140,970,000			1年目
工事価格		式	1		140,920,000			2年目
工事価格		式	1		281,890,000			工事全体
消費税相当額		式	1		28,189,000			
工事費計		式	1		310,079,000			

一式当たり内訳書

応急作業

第　1号内訳書　　(A)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【昼間施工】								
［人件費］								
土木一般世話役		人	150	31,200	4,680,000			
普通作業員		人	400	25,896	10,358,400			
運転手（一般）		人	20	25,376	507,520			
［機械関連］								
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	160	1,200	192,000			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	160	65	10,400			
［材料費］								
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	ＲＡ①	t	50	12,300	615,000			
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	ＲＡ②	t	50	12,500	625,000			
合　計					16,988,320			

一式当たり内訳書

応急作業

第　2号内訳書　　(B)

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【夜間施工】								
［人件費］								
土木一般世話役		人	25	46,800	1,170,000			
普通作業員		人	120	38,844	4,661,280			
運転手（一般）		人	10	38,064	380,640			
［機械関連］								
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	50	1,200	60,000			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	50	65	3,250			
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	30	492	14,760			
［材料費］								
塩化ナトリウム[支給品]	25kg/袋	袋	30	1,263	0			
合　計					6,289,930			

一式当たり内訳書

応急作業

第　3号内訳書　　(C)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【昼間施工】								
［人件費］								
土木一般世話役		人	25	31,200	780,000			
普通作業員		人	125	25,896	3,237,000			
運転手（一般）		人	5	25,376	126,880			
［機械関連］								
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	40	1,200	48,000			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	40	65	2,600			
［材料費］								
転落防止柵	Ｈ＝１１００　根入長＝１２００（土中建込）縦格子	m	5	10,300	51,500			
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	5	8,710	43,550			
合　計					4,289,530			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ入力費

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175			
合　計					63,175			

一式当たり内訳書

応急作業

第　1号内訳書　　(A)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【昼間施工】								
［人件費］								
土木一般世話役		人	150	31,200	4,680,000			
普通作業員		人	400	25,896	10,358,400			
運転手（一般）		人	20	25,376	507,520			
［機械関連］								
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	160	1,200	192,000			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	160	65	10,400			
［材料費］								
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	ＲＡ①	t	50	12,300	615,000			
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	ＲＡ②	t	50	12,500	625,000			
合　計					16,988,320			

一式当たり内訳書

応急作業

第　2号内訳書　　(B)

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【夜間施工】								
［人件費］								
土木一般世話役		人	25	46,800	1,170,000			
普通作業員		人	120	38,844	4,661,280			
運転手（一般）		人	10	38,064	380,640			
［機械関連］								
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	50	1,200	60,000			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	50	65	3,250			
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	30	492	14,760			
［材料費］								
塩化ナトリウム[支給品]	25kg/袋	袋	30	1,263	0			
合　計					6,289,930			

一式当たり内訳書

応急作業

第　3号内訳書　　(C)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【昼間施工】								
［人件費］								
土木一般世話役		人	25	31,200	780,000			
普通作業員		人	125	25,896	3,237,000			
運転手（一般）		人	5	25,376	126,880			
［機械関連］								
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	40	1,200	48,000			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	40	65	2,600			
［材料費］								
転落防止柵	Ｈ＝１１００　根入長＝１２００（土中建込）縦格子	m	5	10,300	51,500			
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	5	8,710	43,550			
合　計					4,289,530			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ入力費

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175			
合　計					63,175			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	通常巡回	通常 昼間	単位	回	数量	183	単価	44,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	87.4	31,200	2,726,880	
パトロールカー		時間	786.8	6,792	5,343,945.6	
任意保険		月	24	6,220	149,280	
計					8,220,105.6	
単価					44,920	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	5,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	5,689	5,689	
計					5,689	
単価					5,689	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻運搬(路面切削) (1)【夜間】仮置	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1	単価	531.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 1.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	531.8	531.8	
計					531.8	
単価					531.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻運搬(路面切削) (2)仮置～処分場	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1	単価	679.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	249.3	249.3	
殻運搬（路面切削）	無し 1.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	430.3	430.3	
計					679.6	
単価					679.6	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３） ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1)	RA② 2t以上5t未満	単位	t	数量	100	単価	115,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1,700	704.3	1,197,310	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m２	851	5,193	4,419,243	
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	100	47,200	4,720,000	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	100	12,500	1,250,000	
計					11,586,553	
単価					115,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2)	RA② 5t以上20t未満	単位	t	数量	100	単価	92,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1,700	704.3	1,197,310	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m２	851	5,193	4,419,243	
加熱合材補修工	5t以上20t未満	t	100	23,670	2,367,000	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	100	12,500	1,250,000	
計					9,233,553	
単価					92,340	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 2.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,203	3,203	
計					3,203	
単価					3,203	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	367.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	367.8	367.8	
計					367.8	
単価					367.8	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	道路除草(複合) (1)	飛散防止無	単位	m2	数量	1	単価	142.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 19.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	142.2	142.2	
計					142.2	
単価					142.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	道路除草(複合) (2)	飛散防止有	単位	m2	数量	1	単価	155.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 19.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	155.6	155.6	
計					155.6	
単価					155.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	処分費	草	単位	t	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ） 植物廃材(草)		t	1	[redacted]	[redacted]	
計					[redacted]	
単価					[redacted]	円／ｔ

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	交通誘導警備員 (1)	昼間Ａ	単位	人日	数量	1	単価	19,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	19,560	19,560	
計					19,560	
単価					19,560	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	交通誘導警備員 (2)	昼間Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,890	17,890	
計					17,890	
単価					17,890	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	交通誘導警備員 (3)	夜間Ａ	単位	人日	数量	1	単価	29,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	29,330	29,330	
計					29,330	
単価					29,330	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	交通誘導警備員 (4)	夜間Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	26,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	26,840	26,840	
計					26,840	
単価					26,840	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	216,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 49.8km 無 有 21000円	台	1	108,000	108,000	
【複路】						
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 49.8km 無 有 21000円	台	1	108,000	108,000	
計					216,000	
単価					216,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	通常巡回	通常 昼間	単位	回	数量	182	単価	45,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	87.4	31,200	2,726,880	
パトロールカー		時間	782.5	6,792	5,314,740	
任意保険		月	24	6,220	149,280	
計					8,190,900	
単価					45,010	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	5,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	5,689	5,689	
計					5,689	
単価					5,689	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻運搬(路面切削) (1)【夜間】仮置	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1	単価	531.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 1.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	531.8	531.8	
計					531.8	
単価					531.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻運搬(路面切削) (2)仮置～処分場	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1	単価	679.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	249.3	249.3	
殻運搬（路面切削）	無し 1.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	430.3	430.3	
計					679.6	
単価					679.6	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３） ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1)	RA② 2t以上5t未満	単位	t	数量	100	単価	115,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1,700	704.3	1,197,310	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m２	851	5,193	4,419,243	
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	100	47,200	4,720,000	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	100	12,500	1,250,000	
計					11,586,553	
単価					115,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2)	RA② 5t以上20t未満	単位	t	数量	100	単価	92,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1,700	704.3	1,197,310	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m２	851	5,193	4,419,243	
加熱合材補修工	5t以上20t未満	t	100	23,670	2,367,000	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	100	12,500	1,250,000	
計					9,233,553	
単価					92,340	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 2.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,203	3,203	
計					3,203	
単価					3,203	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	367.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	367.8	367.8	
計					367.8	
単価					367.8	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	道路除草(複合) (1)	飛散防止無	単位	m2	数量	1	単価	142.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 19.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	142.2	142.2	
計					142.2	
単価					142.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	道路除草(複合) (2)	飛散防止有	単位	m2	数量	1	単価	155.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 19.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	155.6	155.6	
計					155.6	
単価					155.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	処分費	草	単位	t	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ） 植物廃材(草)		t	1	[redacted]	[redacted]	
計					[redacted]	
単価					[redacted]	円／ｔ

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	交通誘導警備員 (1)	昼間Ａ	単位	人日	数量	1	単価	19,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	19,560	19,560	
計					19,560	
単価					19,560	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	交通誘導警備員 (2)	昼間Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,890	17,890	
計					17,890	
単価					17,890	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	交通誘導警備員 (3)	夜間Ａ	単位	人日	数量	1	単価	29,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	29,330	29,330	
計					29,330	
単価					29,330	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	交通誘導警備員 (4)	夜間Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	26,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	26,840	26,840	
計					26,840	
単価					26,840	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	216,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 49.8km 無 有 21000円	台	1	108,000	108,000	
【複路】						
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 49.8km 無 有 21000円	台	1	108,000	108,000	
計					216,000	
単価					216,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パトロールカー		単位	時間	数量	1	単価	6,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	25,376	6,344	
ガソリン	レギュラー	L	2.3	163	374	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		74	
計					6,792	
単価					6,792	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	46,800	7,441	
特殊作業員		人	0.476	40,872	19,455	
普通作業員		人	0.794	38,844	30,842	
改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　粗粒　ＩＩ型（２０）ＤＳ５０００	ｔ	12.573	15,700	197,396	
改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　密粒　ＩＩ型（２０）ＤＳ３０００	ｔ	12.573	15,700	197,396	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	Ｌ	43	111	4,773	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	Ｌ	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	224,600	35,711	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	70,250	11,169	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	120,700	19,191	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	65,370	10,393	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	55,960	8,897	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		21,463	
計					568,900	
単価					5,689	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３） ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻		ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	47,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	31,200	7,488	
特殊作業員		人	0.53	27,248	14,441	
普通作業員		人	0.51	25,896	13,206	
振動ローラ運転		日	0.28	33,060	9,256	
アスファルト混合物	別途計上	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,809	
計					47,200	
単価					47,200	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	23,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	31,200	3,432	
特殊作業員		人	0.23	27,248	6,267	
普通作業員		人	0.22	25,896	5,697	
振動ローラ運転		日	0.19	33,060	6,281	
アスファルト混合物	別途計上	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		1,993	
計					23,670	
単価					23,670	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻		ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	367.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	210.08	210,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	147	5,880	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,465	
計					367,800	
単価					367.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ） 植物廃材(草)		単位	t	数量	100	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	植物廃材(草)	t	100	22,000	2,200,000	
計					2,200,000	
単価					22,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	ＲＡ①	単位	t	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	1	12,300	12,300	
計					12,300	
単価					12,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	ＲＡ②	単位	t	数量	1	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1	12,500	12,500	
計					12,500	
単価					12,500	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,552	19,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,560	
単価					19,560	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,888	17,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,890	
単価					17,890	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	29,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	29,328	29,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					29,330	
単価					29,330	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	26,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	26,832	26,832	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,840	
単価					26,840	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 49.8km 無 有 21000円	単位	台	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	21,000	21,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					108,000	
単価					108,000	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	224,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	45,864	43,570	
軽油		L	166	147	24,402	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.01	155,000	156,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					224,600	
単価					224,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	70,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	38,064	28,167	
軽油		L	32	147	4,704	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.01	37,000	37,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					70,250	
単価					70,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	120,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	45,864	45,864	
軽油		L	42	147	6,174	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.23	55,800	68,634	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					120,700	
単価					120,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	65,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	45,864	45,864	
軽油		L	18	147	2,646	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.23	13,700	16,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					65,370	
単価					65,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	55,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	45,864	45,864	
軽油		L	29	147	4,263	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	4,480	5,824	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					55,960	
単価					55,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	33,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,248	27,248	
軽油		L	11	147	1,617	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	2,990	4,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					33,060	
単価					33,060	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パトロールカー		単位	時間	数量	1	単価	6,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	25,376	6,344	
ガソリン	レギュラー	L	2.3	163	374	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		74	
計					6,792	
単価					6,792	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	46,800	7,441	
特殊作業員		人	0.476	40,872	19,455	
普通作業員		人	0.794	38,844	30,842	
改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　粗粒　ＩＩ型（２０）ＤＳ５０００	ｔ	12.573	15,700	197,396	
改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　密粒　ＩＩ型（２０）ＤＳ３０００	ｔ	12.573	15,700	197,396	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	Ｌ	43	111	4,773	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	Ｌ	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	224,600	35,711	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	70,250	11,169	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	120,700	19,191	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	65,370	10,393	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	55,960	8,897	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		21,463	
計					568,900	
単価					5,689	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３） ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻		ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	47,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	31,200	7,488	
特殊作業員		人	0.53	27,248	14,441	
普通作業員		人	0.51	25,896	13,206	
振動ローラ運転		日	0.28	33,060	9,256	
アスファルト混合物	別途計上	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,809	
計					47,200	
単価					47,200	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	23,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	31,200	3,432	
特殊作業員		人	0.23	27,248	6,267	
普通作業員		人	0.22	25,896	5,697	
振動ローラ運転		日	0.19	33,060	6,281	
アスファルト混合物	別途計上	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		1,993	
計					23,670	
単価					23,670	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻		ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	367.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	210.08	210,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	147	5,880	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,465	
計					367,800	
単価					367.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ） 植物廃材(草)		単位	t	数量	100	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	植物廃材(草)	t	100	22,000	2,200,000	
計					2,200,000	
単価					22,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	ＲＡ①	単位	t	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	1	12,300	12,300	
計					12,300	
単価					12,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	ＲＡ②	単位	t	数量	1	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1	12,500	12,500	
計					12,500	
単価					12,500	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,552	19,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,560	
単価					19,560	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,888	17,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,890	
単価					17,890	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	29,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	29,328	29,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					29,330	
単価					29,330	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	26,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	26,832	26,832	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,840	
単価					26,840	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 49.8km 無 有 21000円	単位	台	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	21,000	21,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					108,000	
単価					108,000	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	224,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	45,864	43,570	
軽油		L	166	147	24,402	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.01	155,000	156,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					224,600	
単価					224,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	70,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	38,064	28,167	
軽油		L	32	147	4,704	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.01	37,000	37,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					70,250	
単価					70,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	120,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	45,864	45,864	
軽油		L	42	147	6,174	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.23	55,800	68,634	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					120,700	
単価					120,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	65,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	45,864	45,864	
軽油		L	18	147	2,646	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.23	13,700	16,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					65,370	
単価					65,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	55,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	45,864	45,864	
軽油		L	29	147	4,263	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	4,480	5,824	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					55,960	
単価					55,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	33,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,248	27,248	
軽油		L	11	147	1,617	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	2,990	4,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					33,060	
単価					33,060	円／日

Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事 【令和７年度】

（ 当　　初 ）　請負工事費計算書

(1)直接工事費	78,995,002		
(2)共通仮設費	6,938,175		
(3)純工事費 (1)+(2)	85,933,177		
(4)現場管理費	34,883,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16)工場製作純工事費	0
		(17)工場管理費	0
(6)工事原価 (3)+(4)+(5)+(18)	120,816,177	(18)工場製作原価 (16)+(17)	0
(7')一般管理費等(計上額)	20,103,823	((7)一般管理費等(計算額)	20,107,222)
(8')その他費目計	0		
(9)業務委託料等	0		
(10)工事価格 (6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)	140,920,000		

(11)消費税相当額	14,092,000
(12)請負工事価格 (10)+(11)	155,012,000
(13)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	140,920,000
(14)調査基準価格	140,723,000
(15)調査基準価格の100/110 (万円未満切り捨て)	127,930,000

Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事 【令和８年度】

（ 当　　初 ）　請負工事費計算書

(1)直接工事費	79,023,542		
(2)共通仮設費	6,938,175		
(3)純工事費 (1)+(2)	85,961,717		
(4)現場管理費	34,895,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16)工場製作純工事費	0
		(17)工場管理費	0
(6)工事原価 (3)+(4)+(5)+(18)	120,856,717	(18)工場製作原価 (16)+(17)	0
(7')一般管理費等(計上額)	20,113,283	((7)一般管理費等(計算額)	20,114,003)
(8')その他費目計	0		
(9)業務委託料等	0		
(10)工事価格 (6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)	140,970,000		

(11)消費税相当額	14,097,000
(12)請負工事価格 (10)+(11)	155,067,000
(13)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	140,970,000
(14)調査基準価格	140,767,000
(15)調査基準価格の100/110 (万円未満切り捨て)	127,970,000

（土木工事、鋼橋工場製作工事）

Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事

請負工事費計算書

(1)直接工事費	158,018,544
(2)共通仮設費	13,876,350
(3)純工事費 (1)+(2)	171,894,894
(4)現場管理費	69,778,000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0
(6)工事原価 (3)+(4)+(5)+(18)	241,672,894
(7')一般管理費等(計上額)	40,217,106
(8)その他費目計	0
(9)業務委託料等	0
(10)工事価格 (6)+(7')+(8)+(9) (万円未満切り捨て)	281,890,000

(16)工場製作純工事費	0
(17)工場管理費	0
(18)工場製作原価 (16)+(17)	0

((7)一般管理費等(計算額) 40,221,225)

(11)消費税相当額	28,189,000
(12)請負工事価格 (10)+(11)	310,079,000
(13)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	281,890,000
(14)調査基準価格	281,490,000
(15)調査基準価格の100/110 (万円未満切り捨て)	255,900,000