工　事　設　計　書　等

工事設計書等のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
常陸河川国道事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ６那珂川左岸三反田地区築堤工事
工事地名	茨城県ひたちなか市三反田地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 1月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	常陸河川国道事務所　工務第一課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2024010006		１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	320日間	自　令和 7年 5月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 3月16日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	茨城県		２２）	処 分 費 等	570,150	
１０）	地　　区	水戸地区		２３）	公 告 日	令和 7年 1月22日	
１１）	河川・路線	那珂川本川		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

盛土工	１７，５００	ｍ３	仮設工	1	式
法面工	1	式			
天端道路工	1	式			
水路工	1	式			
堤脚道路工	1	式			

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：
河川等災害関連事業費	河川等災害関連事業費	工事費	那珂川

設計内訳書

工事名	Ｒ６那珂川左岸三反田地区築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		79,509,469			
河川土工 (1工区)		式	1		35,075,893			
盛土工(ICT)		式	1		33,099,870			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	10,800	265.4	2,866,320			単-1号
土砂等運搬 下入野SY～現場	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		27,291,810			内-1号
積込(ﾙｰｽﾞ) 下入野SY	土砂　土量50,000m3未満	式	1		2,941,740			内-2号
法面整形工(ICT)		式	1		1,976,023			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,430	576.1	1,976,023			単-2号
河川土工 (2工区)		式	1		21,439,155			
掘削工(ICT)		式	1		17,528			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	40	438.2	17,528			単-3号
盛土工(ICT)		式	1		20,740,940			

設計内訳書

工事名	Ｒ６那珂川左岸三反田地区築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	6,700	265.4	1,778,180			単-4号
土砂等運搬 下入野SY～現場	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		17,117,940			内-3号
積込(ﾙｰｽﾞ) 下入野SY	土砂　土量50,000m3未満	式	1		1,844,820			内-4号
法面整形工(ICT)		式	1		680,687			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	20	908.6	18,172			単-5号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,150	576.1	662,515			単-6号
法覆護岸工 (1工区)		式	1		7,012,060			
植生工		式	1		7,012,060			
張芝	張芝工 500m2以上	m2	3,430	1,897	6,506,710			単-7号
市松芝	野芝	m2	450	1,123	505,350			単-8号
法覆護岸工 (2工区)		式	1		2,960,670			
植生工		式	1		2,960,670			

設計内訳書

工事名	Ｒ６那珂川左岸三反田地区築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,170	1,897	2,219,490			単-9号
市松芝	野芝	m2	660	1,123	741,180			単-10号
天端道路工 (2工区)		式	1		171,666			
天端舗装工		式	1		171,666			
砕石舗装		m2	330	520.2	171,666			単-11号
付帯道路工 (1工区)		式	1		8,450,956			
作業土工		式	1		378,284			
床掘り	土砂	式	1		42,784			内-5号
埋戻し		式	1		335,500			内-6号
掘削工(ICT)		式	1		74,494			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	170	438.2	74,494			単-12号
盛土工		式	1		213,690			

設計内訳書

工事名	Ｒ６那珂川左岸三反田地区築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	6,823	68,230			単-13号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	900	9,000			単-14号
路肩盛土		m3	20	6,823	136,460			単-15号
法面整形工(ICT)		式	1		33,348			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	5	908.6	4,543			単-16号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	50	576.1	28,805			単-17号
植生工		式	1		94,850			
張芝	張芝工 500m2以上	m2	50	1,897	94,850			単-18号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		2,488,396			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	808	762.6	616,180			単-19号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 110ｍｍ	m2	808	766.1	619,008			単-20号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	808	1,551	1,253,208			単-21号

設計内訳書

工事名	Ｒ６那珂川左岸三反田地区築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工		式	1		2,726,024			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	m	134	12,240	1,640,160			単-22号
自由勾配側溝	300×400	m	10	14,920	149,200			単-23号
側溝蓋	U-300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	134	6,806	912,004			単-24号
側溝蓋	自由勾配側溝 300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	10	2,466	24,660			単-25号
集水桝工		式	1		490,250			
現場打ち集水桝	600×600×630 18-8-25(高炉)	箇所	5	59,900	299,500			単-26号
集水桝蓋	600用 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25	枚	5	38,150	190,750			単-27号
縁石工		式	1		1,951,620			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	m	220	8,871	1,951,620			単-28号
付帯水路工 (2工区)		式	1		968,092			
作業土工		式	1		155,592			

設計内訳書

工事名	Ｒ６那珂川左岸三反田地区築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	式	1		21,392			内-7号
埋戻し		式	1		134,200			内-8号
側溝工		式	1		812,500			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	450×450	m	65	12,500	812,500			単-29号
付帯道路施設工 （1工区）		式	1		14,770			
道路付属物工		式	1		14,770			
距離標		箇所	1	14,770	14,770			単-30号
構造物撤去工 （1工区）		式	1		2,410,142			
道路付属物撤去工		式	1		2,244			
距離標撤去		箇所	1	2,244	2,244			単-31号
構造物取壊し工		式	1		1,413,170			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	155	8,545	1,324,475			単-32号

設計内訳書

工事名	Ｒ６那珂川左岸三反田地区築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	37	704.3	26,059			単-33号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	280	223.7	62,636			単-34号
運搬処理工		式	1		994,728			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11	3,763	41,393			単-35号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	155	2,527	391,685			単-36号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11	4,700	51,700			単-37号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	155	3,290	509,950			単-38号
構造物撤去工 (2工区)		式	1		43,624			
排水構造物撤去工		式	1		29,740			
U型側溝撤去	240×240	m	45	660.9	29,740			単-39号
運搬処理工		式	1		13,884			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2	2,692	5,384			単-40号

設計内訳書

工事名	Ｒ６那珂川左岸三反田地区築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2	4,250	8,500			単-41号
仮設工 (1工区)		式	1		515,573			
工事用道路工		式	1		157,773			
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		157,773			内-9号
交通管理工		式	1		357,800			
交通誘導警備員		式	1		357,800			内-10号
仮設工 (2工区)		式	1		446,868			
工事用道路工		式	1		214,298			
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		214,298			内-11号
交通管理工		式	1		232,570			
交通誘導警備員		式	1		232,570			内-12号
直接工事費		式	1		79,509,469			

設計内訳書

工事名	Ｒ６那珂川左岸三反田地区築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		22,293,193			
共通仮設費		式	1		15,996,193			
運搬費		式	1		588,624			
仮設材運搬費		式	1		588,624			内-13号
準備費		式	1		5,977,670			
表土運搬処理		式	1		5,977,670			内-14号
事業損失防止施設費		式	1		7,370,000			
家屋調査費		式	1		7,370,000			内-15号
技術管理費		式	1		1,246,899			
保守管理(ICT)		式	1		100,899			内-16号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-17号
現場環境改善費（率計上）		式	1		813,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ６那珂川左岸三反田地区築堤工事 （当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		6,297,000			
純工事費		式	1		101,802,662			
現場管理費		式	1		25,600,000			
工事原価		式	1		127,402,662			
一般管理費等		式	1		20,087,338			
工事価格		式	1		147,490,000			
消費税相当額		式	1		14,749,000			
工事費計		式	1		162,239,000			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書　　下人野SY～現場

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m３	11,830	2,307	27,291,810			CB210110
合　計					27,291,810			

一式当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　2号内訳書　　下入野SY

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	11,800	249.3	2,941,740			CB210020
合　計					2,941,740			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書　　下人野SY～現場

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	7,420	2,307	17,117,940			CB210110
合　計					17,117,940			

一式当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　4号内訳書　　下人野SY

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	7,400	249.3	1,844,820			CB210020
合　計					1,844,820			

一式当たり内訳書

床掘り

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m３	140	305.6	42,784			CB210030
合　計					42,784			

一式当たり内訳書

埋戻し

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m３	100	3,355	335,500			CB210410
合　計					335,500			

一式当たり内訳書

床掘り

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m３	70	305.6	21,392			CB210030
合　計					21,392			

一式当たり内訳書

埋戻し

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m３	40	3,355	134,200			CB210410
合　計					134,200			

一式当たり内訳書

敷鉄板

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	74	439.1	32,493			WB253610 単－　56号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm)　無　189日 無　有	枚	8	15,660	125,280			WB253630 単－　57号
合　計					157,773			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	20	17,890	357,800			WB010212 単－　58号
合　計					357,800			

一式当たり内訳書

敷鉄板

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	242	439.1	106,262			WB253610 単－　56号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm)　無　57日 無　有	枚	18	6,002	108,036			WB253630 単－　59号
合　計					214,298			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	13	17,890	232,570			WB010212 単－　58号
合　計					232,570			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 14.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	41.7	4,660	194,322			WB010020 単－　60号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 14.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	41.7	4,660	194,322			WB010020 単－　60号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	41.7	3,000	125,100			WB010030 単－　61号
【場内転用】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 1.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	12.8	4,350	55,680			WB010020 単－　62号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	12.8	1,500	19,200			WB010030 単－　63号
合　計					588,624			

一式当たり内訳書

表土運搬処理

第　14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【１工区】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m３	2,120	1,639	3,474,680			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	2,100	133.6	280,560			CB210610
【２工区】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m３	1,250	1,639	2,048,750			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	1,300	133.6	173,680			CB210610
合　計					5,977,670			

一式当たり内訳書

家屋調査費

第　15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査費（一式）	7370千円	式	1		7,370,000			WB010190 単ー　64号
合　計					7,370,000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 210m3	式	1		1,310			WB010400 単－　65号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 17500m3	式	1		69,482			WB010420 単－　66号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 4630m2	式	1		29,858			WB010440 単－　67号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 25m2	式	1		249			WB010440 単－　68号
合　計					100,899			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－　69号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単－　70号
合　計					1,146,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	265.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	265.4	265.4	CB210570
計					265.4	
単価					265.4	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	576.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	576.1	576.1	CB220070
計					576.1	
単価					576.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	438.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	438.2	438.2	CB210120
計					438.2	
単価					438.2	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	265.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	265.4	265.4	CB210570
計					265.4	
単価					265.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	908.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	908.6	908.6	CB220070
計					908.6	
単価					908.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	576.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	576.1	576.1	CB220070
計					576.1	
単価					576.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,897	1,897	WB810870 単－ 42号
計					1,897	
単価					1,897	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	市松芝	野芝	単位	m2	数量	1	単価	1,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市松芝	野芝	ｍ２	1	1,123	1,123	CB220210
計					1,123	
単価					1,123	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,897	1,897	WB810870 単－ 42号
計					1,897	
単価					1,897	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	市松芝	野芝	単位	m2	数量	1	単価	1,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市松芝	野芝	ｍ２	1	1,123	1,123	CB220210
計					1,123	
単価					1,123	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	砕石舗装		単位	m2	数量	1	単価	520.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	520.2	520.2	CB410030
計					520.2	
単価					520.2	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	438.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	438.2	438.2	CB210120
計					438.2	
単価					438.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,823	6,823	CB210510
計					6,823	
単価					6,823	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	900	900	CB210510
計					900	
単価					900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	路肩盛土		単位	m3	数量	1	単価	6,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,823	6,823	CB210510
計					6,823	
単価					6,823	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	908.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	908.6	908.6	CB220070
計					908.6	
単価					908.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	576.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	576.1	576.1	CB220070
計					576.1	
単価					576.1	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,897	1,897	WB810870 単－ 42号
計					1,897	
単価					1,897	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	762.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	762.6	762.6	CB410030
計					762.6	
単価					762.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 110ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	766.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 110mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	766.1	766.1	CB410040
計					766.1	
単価					766.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,551	1,551	CB410260
計					1,551	
単価					1,551	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.55m3/10m	m	1	12,240	12,240	WB821410 単－ 43号
計					12,240	
単価					12,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	自由勾配側溝	300×400	単位	m	数量	1	単価	14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	14,920	14,920	WB821420 単－ 44号
計					14,920	
単価					14,920	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	側溝蓋	U-300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1	単価	6,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	6,806	6,806	WB821430 単－ 45号
計					6,806	
単価					6,806	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	側溝蓋	自由勾配側溝 300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1	単価	2,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,466	2,466	WB821430 単－ 46号
計					2,466	
単価					2,466	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	現場打ち集水桝	600×600×630 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	59,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	59,900	59,900	CB222950
計					59,900	
単価					59,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	集水桝蓋	600用 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25	単位	枚	数量	1	単価	38,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,150	38,150	WB821430 単－ 47号
計					38,150	
単価					38,150	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	8,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 18-8-25(高炉) 無し	m	1	8,871	8,871	CB422510
計					8,871	
単価					8,871	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	450×450	単位	m	数量	1	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	12,500	12,500	WB821410 単－ 48号
計					12,500	
単価					12,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	距離標		単位	箇所	数量	10	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎有り 手間のみ 10本未満 無 無	本	10	6,604	66,040	WB812330 単－ 49号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	3.6	1,367	4,921.2	CB221110
生コンクリート 高炉	２４－８－４０	ｍ３	0.4	20,700	8,280	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	12	1,367	16,404	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	30,950	30,950	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	4	5,260	21,040	CB240210
計					147,635.2	
単価					14,770	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	距離標撤去		単位	箇所	数量	1	単価	2,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	本	1	2,244	2,244	WB812370 単－ 50号
計					2,244	
単価					2,244	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,545	8,545	WB824010 単－ 51号
計					8,545	
単価					8,545	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	704.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	704.3	704.3	CB430510
計					704.3	
単価					704.3	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	223.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	223.7	223.7	CB430310
計					223.7	
単価					223.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,763	3,763	CB227010
計					3,763	
単価					3,763	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,527	2,527	CB227010
計					2,527	
単価					2,527	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　52号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,290	3,290	WB020051 単－　53号
計					3,290	
単価					3,290	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	U型側溝撤去	240×240	単位	m	数量	100	単価	660.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	3.8	17,390	66,082	WB824010 単－ 54号
計					66,082	
単価					660.9	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,692	2,692	CB227010
計					2,692	
単価					2,692	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,250	4,250	WB020051 単－　55号
計					4,250	
単価					4,250	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,897.2	1,897	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,897	
単価					1,897	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.55m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,158.96	41,589	
プレキャストU型側溝	300×300 茨城県型 車道用 ＫＵＲ	個	5	15,900	79,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.66	1,900	1,254	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					122,400	
単価					12,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,325.28	63,252	
自由勾配側溝	B300×H400×L2000　縦断用	個	5	12,000	60,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.27	20,300	5,481	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.954	20,300	19,366	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.55	1,900	1,045	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					149,200	
単価					14,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	945.36	94,536	
側溝蓋	U-300×300　コンクリート蓋　茨城県型	枚	100	5,860	586,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					680,600	
単価					6,806	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	945.36	94,536	
側溝蓋	自由勾配型側溝300用　コンクリート蓋	枚	100	1,520	152,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					246,600	
単価					2,466	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	945.36	94,536	
集水蓋	600用 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　T-25　鎖式	枚	100	37,200	3,720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		464	
計					3,815,000	
単価					38,150	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,581.12	65,811	
鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個	16.5	3,500	57,750	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.72	1,900	1,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					125,000	
単価					12,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎有り 手間のみ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎あり　手間のみ	本	1	6,604.39	6,604	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,604	
単価					6,604	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭撤去工		本	1	2,244.32	2,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,244	
単価					2,244	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,545.91	8,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,545	
単価					8,545	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,290	329,000	
計					329,000	
単価					3,290	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,381.25	17,381	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					17,390	
単価					17,390	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	4,250	425,000	
計					425,000	
単価					4,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	439.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	31,200	9,204	
とび工		人	0.295	31,616	9,326	
普通作業員		人	0.295	25,896	7,639	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	58,670	17,307	WK250590 単－　71号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		434	
計					43,910	
単価					439.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 189日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	14,553	14,553	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,660	
単価					15,660	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,888	17,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,890	
単価					17,890	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 57日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	4,902	4,902	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,002	
単価					6,002	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東･中部･近畿 14.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,660	
単価					4,660	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東･中部･近畿 1.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,350	
単価					4,350	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	家屋調査費（一式）	7370千円	単位	式	数量	1	単価	7,370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
物件補償費		式	1		7,370,000	
計					7,370,000	
単価					7,370,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 210m3	単位	式	数量	1	単価	1,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.042	31,200	1,310	
計					1,310	
単価					1,310	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 17500m3	単位	式	数量	1	単価	69,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.227	31,200	69,482	
計					69,482	
単価					69,482	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 4630m2	単位	式	数量	1	単価	29,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.957	31,200	29,858	
計					29,858	
単価					29,858	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 25m2	単位	式	数量	1	単価	249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.008	31,200	249	
計					249	
単価					249	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,576	30,576	
軽油		L	119	147	17,493	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	10,000	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					58,670	
単価					58,670	円／日

（土木工事、鋼橋工場製作工事）

R６那珂川左岸三反田地区築堤工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

(1)直接工事費	79,509,469				
(2)共通仮設費	22,293,193				
(3)純工事費 (1)+(2)	101,802,662				
(4)現場管理費	25,600,000				
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0				
		(16)工場製作純工事費	0		
		(17)工場管理費	0		
(6)工事原価 (3)+(4)+(5)+(18)	127,402,662	(18)工場製作原価 (16)+(17)	0		
(7')一般管理費等(計上額)	20,087,338	((7)一般管理費等(計算額)	20,093,467	)	
(8')その他費目計	0				
(9)業務委託料等	0				
(10)工事価格 (6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)	147,490,000				

(11)消費税相当額	14,749,000
(12)請負工事価格 (10)+(11)	162,239,000
(13)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	147,490,000
(14)調査基準価格	147,268,000
(15)調査基準価格の100/110 (万円未満切り捨て)	133,880,000