工　事　設　計　書　等

工事設計書等のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
常陸河川国道事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ６久慈川左岸辰ノ口地区築堤工事
工事地名	茨城県常陸大宮市辰ノ口地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 1月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	常陸河川国道事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2024020011	１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式	１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	313日間　自　令和 7年 4月21日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	茨城県	２２）	処 分 費 等	211,500	
１０）	地　　区	日立地区	２３）	公 告 日	令和 7年 1月28日	
１１）	河川・路線	久慈川本川	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：
河川等災害関連事業費	河川等災害関連事業費	工事費	久慈川

設計内訳書

工事名	Ｒ６久慈川左岸辰ノ口地区築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		140,480,974			
河川土工		式	1		51,731,587			
盛土工		式	1		2,853,740			
路体(築堤)盛土 2.5m未満	2.5m未満	m3	380	6,823	2,592,740			単-1号
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	2.5m以上4.0m未満	m3	290	900	261,000			単-2号
盛土工(ICT)		式	1		43,422,180			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	38,700	256	9,907,200			単-3号
土砂等運搬 辰ノ口橋上流SY	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		17,316,960			内-1号
土砂等運搬 辰ノ口橋下流仮置場	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		5,278,680			内-2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		10,919,340			内-3号
法面整形工(ICT)		式	1		5,455,667			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	9,470	576.1	5,455,667			単-4号

設計内訳書

工事名	Ｒ６久慈川左岸辰ノ口地区築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂改良工		式	1		37,645,440			
土砂改良工		式	1		37,645,440			
敷均し		式	1		3,608,640			内-4号
土砂改良		m3	33,600	1,013	34,036,800			単-5号
法覆護岸工		式	1		18,155,500			
植生工		式	1		18,155,500			
張芝	張芝工 500m2以上	m2	9,470	1,897	17,964,590			単-6号
市松芝	野芝	m2	170	1,123	190,910			単-7号
付帯道路工		式	1		6,265,904			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		6,265,904			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2,460	641.4	1,577,844			単-8号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,470	1,898	4,688,060			単-9号

設計内訳書

工事名	Ｒ６久慈川左岸辰ノ口地区築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		2,488,173			
作業土工		式	1		1,553,031			
床掘り	土砂	式	1		110,381			内-5号
埋戻し		式	1		1,442,650			内-6号
構造物取壊し工		式	1		512,700			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	60	8,545	512,700			単-10号
排水構造物撤去工		式	1		94,190			
ﾋｭｰﾑ管撤去	300mm 撤去300mm全ての費用	m	4	3,207	12,828			単-11号
暗渠排水管撤去	撤去	m	142	163.4	23,202			単-12号
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	2000Kg/基以下	基	4	14,540	58,160			単-13号
運搬処理工		式	1		328,252			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	60	1,868	112,080			単-14号

設計内訳書

工事名	Ｒ６久慈川左岸辰ノ口地区築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	60	3,525	211,500			単-15号
現場発生品運搬		式	1		4,672			内-7号
仮設工		式	1		24,194,370			
工事用道路工		式	1		20,544,810			
砕石舗装		ｍ２	2,910	2,047	5,956,770			単-16号
坂路工		式	1		5,462,355			内-8号
待避所		式	1		9,125,685			内-9号
交通管理工		式	1		3,649,560			
交通誘導警備員		式	1		3,649,560			内-10号
直接工事費		式	1		140,480,974			
共通仮設費		式	1		15,984,309			
共通仮設費		式	1		5,982,309			

設計内訳書

工事名	Ｒ６久慈川左岸辰ノ口地区築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		1,148,960			
仮設材運搬費		式	1		1,148,960			内-11号
準備費		式	1		2,213,800			
表土処理		式	1		2,213,800			内-12号
技術管理費		式	1		1,329,549			
保守管理(ICT)		式	1		183,549			内-13号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-14号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,290,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		10,002,000			
純工事費		式	1		156,465,283			
現場管理費		式	1		38,240,000			
工事原価		式	1		194,705,283			

設計内訳書

工事名	Ｒ６久慈川左岸辰ノ口地区築堤工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		30,564,717			
工事価格		式	1		225,270,000			
消費税相当額		式	1		22,527,000			
工事費計		式	1		247,797,000			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書　　辰ノ口橋上流SY

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	33,560	516	17,316,960			CB210110
合　計					17,316,960			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第　2号内訳書　　辰ノ口橋下流仮置場

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	10,230	516	5,278,680			CB210110
合　計					5,278,680			

一式当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	43,800	249.3	10,919,340			CB210020
合　計					10,919,340			

一式当たり内訳書

敷均し

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	33,600	107.4	3,608,640			CB210610
合　計					3,608,640			

一式当たり内訳書

床掘り

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	430	256.7	110,381			CB210030
合　計					110,381			

一式当たり内訳書

埋戻し

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m３	430	3,355	1,442,650			CB210410
合　計					1,442,650			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	0.4	2,011	804			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0.4	9,671	3,868			CB010420
合　計					4,672			

一式当たり内訳書

坂路工

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロックマット工（最大法長5.5m超え18m以下） 標準タイプ　t=100m	5.5mを超え6.5m以下 1:3.0 標準	m２	600	8,323	4,993,800			WB323020 単－　21号
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	m２	316	439.1	138,755			WB253610 単－　22号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 100日 無 有	枚	34	9,700	329,800			WB253630 単－　23号
合　計					5,462,355			

一式当たり内訳書

待避所

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【盛土設置】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m３	780	343.1	267,618			CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	780	394.6	307,788			CB210110
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m３	700	251	175,700			CB210510
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	700	469.2	328,440			CB220010
ブロックマット工（最大法長５．５ｍ以下） 標準タイプ　t=100m	4.5mを超え5.5m以下 1:3.0	m２	700	8,372	5,860,400			WB323010 単－　24号
【盛土撤去】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m３	700	343.1	240,170			CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	700	394.6	276,220			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	700	133.6	93,520			CB210610
人力施工による植生工 （復旧）	張芝工 500m2以上(標準) 無	m２	700	1,897	1,327,900			WB810870 単－　18号
【敷鉄板】								

一式当たり内訳書

待避所

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	167	439.1	73,329			WB253610 単－　22号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm)　無　100日 無　有	枚	18	9,700	174,600			WB253630 単－　23号
合　計					9,125,685			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	204	17,890	3,649,560			WB010212 単－　25号
合　計					3,649,560			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東･中部･近畿 33.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	167	5,380	898,460			WB010020 単－　26号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	167	1,500	250,500			WB010030 単－　27号
合　計					1,148,960			

一式当たり内訳書

表土処理

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	3,410	516	1,759,560			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	3,400	133.6	454,240			CB210610
合　計					2,213,800			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3以上 無し 38700m3	式	1		122,491			WB010420 単－　28号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 9470m2	式	1		61,058			WB010440 単－　29号
合　計					183,549			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単ー　30号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー　31号
合　計					1,146,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路体(築堤)盛土 2.5m未満	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,823	6,823	CB210510
計					6,823	
単価					6,823	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	900	900	CB210510
計					900	
単価					900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1	256	256	CB210570
計					256	
単価					256	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	576.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	576.1	576.1	CB220070
計					576.1	
単価					576.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂改良		単位	m3	数量	1	単価	1,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂改良工	スタビライザ改良　土砂混合７：３	m3	1	1,013	1,013	WYB00003 単－　17号
計					1,013	
単価					1,013	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,897	1,897	WB810870 単－　18号
計					1,897	
単価					1,897	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	市松芝	野芝	単位	m2	数量	1	単価	1,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市松芝	野芝	ｍ２	1	1,123	1,123	CB220210
計					1,123	
単価					1,123	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	641.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	641.4	641.4	CB410030
計					641.4	
単価					641.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,898	1,898	CB410260
計					1,898	
単価					1,898	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,545	8,545	WB824010 単－ 19号
計					8,545	
単価					8,545	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ﾋｭｰﾑ管撤去	300㎜ 撤去300㎜全ての費用	単位	m	数量	1	単価	3,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	撤去 300㎜ 全ての費用	m	1	3,207	3,207	CB222860
計					3,207	
単価					3,207	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	1	単価	163.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 直管 50～150㎜	m	1	163.4	163.4	CB222770
計					163.4	
単価					163.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	2000Kg/基以下	単位	基	数量	1	単価	14,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	撤去 2000kg/基以下 全ての費用	基	1	14,540	14,540	CB222840
計					14,540	
単価					14,540	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,868	1,868	CB227010
計					1,868	
単価					1,868	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単－　20号
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	砕石舗装		単位	ｍ２	数量	1	単価	2,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	500mm 3層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	2,047	2,047	CB410030
計					2,047	
単価					2,047	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土砂改良工	スタビライザ改良　土砂混合７：３	単位	m3	数量	100	単価	1,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,200	6,240	
普通作業員		人	0.2	25,896	5,179	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ運転 ×幅1.2×2.0m	路床改良用・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]処理深さ	日	0.2	449,400	89,880	WYB00005 単－　32号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					101,300	
単価					1,013	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,897.2	1,897	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,897	
単価					1,897	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,545.91	8,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,545	
単価					8,545	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co無筋殻	t	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ブロックマット工（最大法長5.5m超え18m以下） 標準タイプ　t=100m	5.5mを超え6.5m以下 1:3.0 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	8,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35	31,200	10,920	
普通作業員		人	1.748	25,896	45,266	
ブロックマット		ｍ２	100	7,280	728,000	
アンカーピン	D16　600×200×600mm	本	30	975	29,250	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.35	44,500	15,575	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3,289	
計					832,300	
単価					8,323	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	439.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	31,200	9,204	
とび工		人	0.295	31,616	9,326	
普通作業員		人	0.295	25,896	7,639	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	58,670	17,307	WK250590 単－　33号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		434	
計					43,910	
単価					439.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 100日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	8,600	8,600	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,700	
単価					9,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ブロックマット工（最大法長５．５m以下） 標準タイプ　t=100m	4.5mを超え5.5m以下 1:3.0	単位	ｍ２	数量	100	単価	8,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.467	31,200	14,570	
普通作業員		人	1.402	25,896	36,306	
ブロックマット		ｍ２	100	7,280	728,000	
アンカーピン	D16　600×200×600mm	本	30	975	29,250	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.467	53,700	25,077	WK320200 単－　34号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		3,997	
計					837,200	
単価					8,372	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,888	17,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,890	
単価					17,890	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東･中部･近畿 33.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 40kmまで	t	1	5,380	5,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,380	
単価					5,380	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3以上 無し 38700m3	単位	式	数量	1	単価	122,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.926	31,200	122,491	
計					122,491	
単価					122,491	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 9470m2	単位	式	数量	1	単価	61,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.957	31,200	61,058	
計					61,058	
単価					61,058	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ運転 ×幅1.2×2.0m	路床改良用・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]処理深さ	単位	日	数量	1	単価	449,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,576	30,576	
軽油		L	140	147	20,580	
スタビライザ［路床改良用・排ガス型（第２次）］	処理深さ１．２×幅２．０ｍ	供用日	1.68	237,000	398,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					449,400	
単価					449,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,576	30,576	
軽油		L	119	147	17,493	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	10,000	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					58,670	
単価					58,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	53,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,576	30,576	
軽油		L	77	147	11,319	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.18	10,000	11,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					53,700	
単価					53,700	円／日

（土木工事、鋼橋工場製作工事）

Ｒ６久慈川左岸辰ノ口地区築堤工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

(1)直接工事費	140,480,974	
(2)共通仮設費	15,984,309	
(3)純工事費 (1)+(2)	156,465,283	
(4)現場管理費	38,240,000	
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	
(6)工事原価 (3)+(4)+(5)+(18)	194,705,283	
(7')一般管理費等(計上額)	30,564,717	((7)一般管理費等(計算額) 30,568,729)
(8')その他費目計	0	
(9)業務委託料等	0	
(10)工事価格 (6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)	225,270,000	

(16)工場製作純工事費	0
(17)工場管理費	0
(18)工場製作原価 (16)+(17)	0

(11)消費税相当額	22,527,000
(12)請負工事価格 (10)+(11)	247,797,000
(13)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	225,270,000
(14)調査基準価格	226,435,000
(15)調査基準価格の100/110 (万円未満切り捨て)	205,850,000