費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B Pの別
一般国道20号	下諏訪・岡谷バypass	L = 4 . 6 k m	一般国道	B P

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
24,300 ~ 26,100	4	関東地整

費用

	改 築 費	維持修繕費	合 計
基 準 年	平成18年		
単純合計	184億円	52億円	236億円
うち残事業分	176億円	52億円	228億円
基準年における 現在価値 (C)	121億円	11億円	132億円
うち残事業分	110億円	11億円	121億円

便 益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	平成18年			
供 用 年	平成42年			
単年便益 (初年便益)	38億円	1億円	1億円	41億円
基準年における 現在価値 (B)	292億円	10億円	11億円	314億円
うち残事業分	292億円	10億円	11億円	314億円

結 果

費用便益比 (事業全体)	2.4
費用便益比 (残事業)	2.6

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

費用便益分析の条件

路線名	事業名	延長	事業種別	事業主体
国道20号	下諏訪・岡谷バypass	L = 4.6 Km	一般国道	関東地整

交通状況（推計時点 H42年）
トリップの平均像

		整備なし(A)	整備あり(B)	A - B
総トリップ数 (OD表による交通量)	トリップ°	295,002	295,002	0
平均トリップ長 (総走行台和÷総トリップ数)	km	9.8	9.8	0.0
平均速度 (総走行台和÷総走行時間)	km/h	38.1	39.5	-1.4
平均走行時間 (総走行時間÷総トリップ数)	分	15.4	14.8	0.6
平均走行経費 (総走行経費÷総トリップ数)	円/トリップ°	164.8	163.6	1.2
平均事故件数 (総交通事故件数÷総トリップ数)	件/万トリップ°	20.4	19.6	0.8

(注) 総トリップ数は原則として、整備なしの場合と整備ありの場合で変化しない。

様式記入上の留意点

1. 再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。

費用便益分析の条件

事業名：下諏訪・岡谷バイパス

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)		
	その他		
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成18年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	
		整備の有無のいずれかのみ推計	有 無
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
		その他()	
	開発交通量の考慮	無	
		有	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載
	配分交通量の推計手法	Q - V式を用いた配分	
		転換率式を用いた配分	
		Q - V式と転換率式の併用による配分	
均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)			
簡易手法			
簡易手法の場合		小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()	
速度設定の考え方	その他の()		
	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定		
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax ~ Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin ~ Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生じる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度 採用理由を記載		
その他の()			

費用の現在価値算定表

維持修繕費の単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 国道20号 下諏訪・岡谷バイパス

採用単価の根拠 一般国道(直轄)		
単価(億円)	延長(km)	単価(億円)
0.30	4.6	1.38

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単価	現在価値	単価	現在価値
- 38年目	H 4	1.7317		0.00		
- 37年目	H 5	1.6651		0.00		
- 36年目	H 6	1.6010	1.94	3.11		
- 35年目	H 7	1.5395	2.91	4.48		
- 34年目	H 8	1.4802		0.00		
- 33年目	H 9	1.4233	0.70	1.00		
- 32年目	H 10	1.3686	0.95	1.30		
- 31年目	H 11	1.3159		0.00		
- 30年目	H 12	1.2653		0.00		
- 29年目	H 13	1.2167		0.00		
- 28年目	H 14	1.1699		0.00		
- 27年目	H 15	1.1249	0.29	0.33		
- 26年目	H 16	1.0816		0.00		
- 25年目	H 17	1.0400	1.26	1.31		
- 24年目	H 18	1.0000	0.08	0.08		
- 23年目	H 19	0.9615	7.64	7.35		
- 22年目	H 20	0.9246	7.64	7.06		
- 21年目	H 21	0.8890	7.64	6.79		
- 20年目	H 22	0.8548	7.64	6.53		
- 19年目	H 23	0.8219	7.64	6.28		
- 18年目	H 24	0.7903	7.64	6.04		
- 17年目	H 25	0.7599	7.64	5.81		
- 16年目	H 26	0.7307	7.65	5.59		
- 15年目	H 27	0.7026	7.65	5.37		
- 14年目	H 28	0.6756	7.65	5.17		
- 13年目	H 29	0.6496	7.65	4.97		
- 12年目	H 30	0.6246	7.65	4.78		
- 11年目	H 31	0.6006	7.65	4.59		
- 10年目	H 32	0.5775	7.65	4.42		
- 9年目	H 33	0.5553	7.65	4.25		
- 8年目	H 34	0.5339	7.65	4.08		
- 7年目	H 35	0.5134	7.65	3.93		
- 6年目	H 36	0.4936	7.65	3.78		
- 5年目	H 37	0.4746	7.65	3.63		
- 4年目	H 38	0.4564	7.65	3.49		
- 3年目	H 39	0.4388	7.65	3.36		
- 2年目	H 40	0.4220	7.65	3.23		
- 1年目	H 41	0.4057	7.65	3.10		
供用開始年次	H 42	0.3901	0.00	0.00	1.31	0.51
1年目	H 43	0.3751	0.00	0.00	1.31	0.49
2年目	H 44	0.3607	0.00	0.00	1.31	0.47
3年目	H 45	0.3468	0.00	0.00	1.31	0.45
4年目	H 46	0.3335	0.00	0.00	1.31	0.44
5年目	H 47	0.3207	0.00	0.00	1.31	0.42
6年目	H 48	0.3083	0.00	0.00	1.31	0.40
7年目	H 49	0.2965	0.00	0.00	1.31	0.39
8年目	H 50	0.2851	0.00	0.00	1.31	0.37
9年目	H 51	0.2741	0.00	0.00	1.31	0.36
10年目	H 52	0.2636	0.00	0.00	1.31	0.35
11年目	H 53	0.2534	0.00	0.00	1.31	0.33
12年目	H 54	0.2437	0.00	0.00	1.31	0.32
13年目	H 55	0.2343	0.00	0.00	1.31	0.31
14年目	H 56	0.2253	0.00	0.00	1.31	0.30
15年目	H 57	0.2166	0.00	0.00	1.31	0.28
16年目	H 58	0.2083	0.00	0.00	1.31	0.27
17年目	H 59	0.2003	0.00	0.00	1.31	0.26
18年目	H 60	0.1926	0.00	0.00	1.31	0.25
19年目	H 61	0.1852	0.00	0.00	1.31	0.24
20年目	H 62	0.1780	0.00	0.00	1.31	0.23
21年目	H 63	0.1712	0.00	0.00	1.31	0.22
22年目	H 64	0.1646	0.00	0.00	1.31	0.22
23年目	H 65	0.1583	0.00	0.00	1.31	0.21
24年目	H 66	0.1522	0.00	0.00	1.31	0.20
25年目	H 67	0.1463	0.00	0.00	1.31	0.19
26年目	H 68	0.1407	0.00	0.00	1.31	0.18
27年目	H 69	0.1353	0.00	0.00	1.31	0.18
28年目	H 70	0.1301	0.00	0.00	1.31	0.17
29年目	H 71	0.1251	0.00	0.00	1.31	0.16
30年目	H 72	0.1203	0.00	0.00	1.31	0.16
31年目	H 73	0.1157	0.00	0.00	1.31	0.15
32年目	H 74	0.1112	0.00	0.00	1.31	0.15
33年目	H 75	0.1069	0.00	0.00	1.31	0.14
34年目	H 76	0.1028	0.00	0.00	1.31	0.13
35年目	H 77	0.0989	0.00	0.00	1.31	0.13
36年目	H 78	0.0951	0.00	0.00	1.31	0.12
37年目	H 79	0.0914	0.00	0.00	1.31	0.12
38年目	H 80	0.0879	0.00	0.00	1.31	0.12
39年目	H 81	0.0845	-49.18	-4.16	1.31	0.11
合計			134.83	121.04	52.40	10.52
単純事業費計			184.01		52.40	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

費用の現在価値算定表

維持修繕費の単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 国道20号 下諏訪・岡谷バイパス

採用単価の根拠 一般国道(直轄)		
単価(億円)	延長(km)	単価(億円)
0.30	4.6	1.38

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単価	現在価値	単価	現在価値
- 38年目	H 4	1.7317		0.00		
- 37年目	H 5	1.6651		0.00		
- 36年目	H 6	1.6010		0.00		
- 35年目	H 7	1.5395		0.00		
- 34年目	H 8	1.4802		0.00		
- 33年目	H 9	1.4233		0.00		
- 32年目	H 10	1.3686		0.00		
- 31年目	H 11	1.3159		0.00		
- 30年目	H 12	1.2653		0.00		
- 29年目	H 13	1.2167		0.00		
- 28年目	H 14	1.1699		0.00		
- 27年目	H 15	1.1249		0.00		
- 26年目	H 16	1.0816		0.00		
- 25年目	H 17	1.0400		0.00		
- 24年目	H 18	1.0000		0.00		
- 23年目	H 19	0.9615	7.64	7.35		
- 22年目	H 20	0.9246	7.64	7.06		
- 21年目	H 21	0.8890	7.64	6.79		
- 20年目	H 22	0.8548	7.64	6.53		
- 19年目	H 23	0.8219	7.64	6.28		
- 18年目	H 24	0.7903	7.64	6.04		
- 17年目	H 25	0.7599	7.64	5.81		
- 16年目	H 26	0.7307	7.65	5.59		
- 15年目	H 27	0.7026	7.65	5.37		
- 14年目	H 28	0.6756	7.65	5.17		
- 13年目	H 29	0.6496	7.65	4.97		
- 12年目	H 30	0.6246	7.65	4.78		
- 11年目	H 31	0.6006	7.65	4.59		
- 10年目	H 32	0.5775	7.65	4.42		
- 9年目	H 33	0.5553	7.65	4.25		
- 8年目	H 34	0.5339	7.65	4.08		
- 7年目	H 35	0.5134	7.65	3.93		
- 6年目	H 36	0.4936	7.65	3.78		
- 5年目	H 37	0.4746	7.65	3.63		
- 4年目	H 38	0.4564	7.65	3.49		
- 3年目	H 39	0.4388	7.65	3.36		
- 2年目	H 40	0.4220	7.65	3.23		
- 1年目	H 41	0.4057	7.65	3.10		
供用開始年次	H 42	0.3901	0.00	0.00	1.31	0.51
1年目	H 43	0.3751	0.00	0.00	1.31	0.49
2年目	H 44	0.3607	0.00	0.00	1.31	0.47
3年目	H 45	0.3468	0.00	0.00	1.31	0.45
4年目	H 46	0.3335	0.00	0.00	1.31	0.44
5年目	H 47	0.3207	0.00	0.00	1.31	0.42
6年目	H 48	0.3083	0.00	0.00	1.31	0.40
7年目	H 49	0.2965	0.00	0.00	1.31	0.39
8年目	H 50	0.2851	0.00	0.00	1.31	0.37
9年目	H 51	0.2741	0.00	0.00	1.31	0.36
10年目	H 52	0.2636	0.00	0.00	1.31	0.35
11年目	H 53	0.2534	0.00	0.00	1.31	0.33
12年目	H 54	0.2437	0.00	0.00	1.31	0.32
13年目	H 55	0.2343	0.00	0.00	1.31	0.31
14年目	H 56	0.2253	0.00	0.00	1.31	0.30
15年目	H 57	0.2166	0.00	0.00	1.31	0.28
16年目	H 58	0.2083	0.00	0.00	1.31	0.27
17年目	H 59	0.2003	0.00	0.00	1.31	0.26
18年目	H 60	0.1926	0.00	0.00	1.31	0.25
19年目	H 61	0.1852	0.00	0.00	1.31	0.24
20年目	H 62	0.1780	0.00	0.00	1.31	0.23
21年目	H 63	0.1712	0.00	0.00	1.31	0.22
22年目	H 64	0.1646	0.00	0.00	1.31	0.22
23年目	H 65	0.1583	0.00	0.00	1.31	0.21
24年目	H 66	0.1522	0.00	0.00	1.31	0.20
25年目	H 67	0.1463	0.00	0.00	1.31	0.19
26年目	H 68	0.1407	0.00	0.00	1.31	0.18
27年目	H 69	0.1353	0.00	0.00	1.31	0.18
28年目	H 70	0.1301	0.00	0.00	1.31	0.17
29年目	H 71	0.1251	0.00	0.00	1.31	0.16
30年目	H 72	0.1203	0.00	0.00	1.31	0.16
31年目	H 73	0.1157	0.00	0.00	1.31	0.15
32年目	H 74	0.1112	0.00	0.00	1.31	0.15
33年目	H 75	0.1069	0.00	0.00	1.31	0.14
34年目	H 76	0.1028	0.00	0.00	1.31	0.13
35年目	H 77	0.0989	0.00	0.00	1.31	0.13
36年目	H 78	0.0951	0.00	0.00	1.31	0.12
37年目	H 79	0.0914	0.00	0.00	1.31	0.12
38年目	H 80	0.0879	0.00	0.00	1.31	0.12
39年目	H 81	0.0845	-42.67	-3.61	1.31	0.11
合計			133.21	109.99	52.40	10.52
単純事業費計			175.88		52.40	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

便益の現在価値算定表

箇所名:国道20号 下諏訪・岡谷バイパス

年次	年度 (基準年) H18	総走行台数の年次別伸び率 (関東内陸7ロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A)×	現在価値 ×(A)	便益合計 (-)	現在価値 割引率4%	
																					乗用車
供用開始年次	H 42	0.99667	0.99512	0.99624	0.3901	26.38	2.60	5.59	3.87	38.44	15.00	1.30	0.06	0.48	-0.48	1.36	0.53	1.45	0.57	41.25	16.09
1年目	H 43	0.99666	0.99510	0.99623	0.3751	26.29	2.59	5.56	3.85	38.30	14.37	1.30	0.06	0.48	-0.48	1.36	0.51	1.44	0.54	41.10	15.42
2年目	H 44	0.99665	0.99507	0.99621	0.3607	26.20	2.58	5.54	3.83	38.15	13.76	1.29	0.06	0.48	-0.48	1.35	0.49	1.44	0.52	40.94	14.77
3年目	H 45	0.99663	0.99505	0.99620	0.3468	26.12	2.57	5.51	3.81	38.01	13.18	1.29	0.06	0.47	-0.47	1.35	0.47	1.43	0.50	40.79	14.15
4年目	H 46	0.99662	0.99502	0.99618	0.3335	26.03	2.57	5.48	3.79	37.87	12.63	1.28	0.06	0.47	-0.47	1.34	0.45	1.43	0.48	40.64	13.55
5年目	H 47	0.99661	0.99500	0.99617	0.3207	25.94	2.56	5.45	3.78	37.73	12.10	1.28	0.06	0.47	-0.47	1.34	0.43	1.42	0.46	40.49	12.98
6年目	H 48	0.99660	0.99497	0.99615	0.3083	25.85	2.55	5.43	3.76	37.58	11.59	1.27	0.06	0.47	-0.47	1.33	0.41	1.42	0.44	40.33	12.43
7年目	H 49	0.99659	0.99495	0.99614	0.2965	25.76	2.54	5.40	3.74	37.44	11.10	1.27	0.06	0.46	-0.46	1.33	0.39	1.41	0.42	40.18	11.91
8年目	H 50	0.99658	0.99492	0.99612	0.2851	25.68	2.53	5.37	3.72	37.30	10.63	1.27	0.06	0.46	-0.46	1.32	0.38	1.41	0.40	40.03	11.41
9年目	H 51	0.99656	0.99490	0.99611	0.2741	25.59	2.52	5.34	3.70	37.16	10.18	1.26	0.06	0.46	-0.46	1.32	0.36	1.40	0.38	39.88	10.93
10年目	H 52	0.99656	0.99489	0.99610	0.2636	25.50	2.51	5.32	3.68	37.01	9.76	1.26	0.06	0.46	-0.46	1.31	0.35	1.40	0.37	39.72	10.47
11年目	H 53	0.99654	0.99487	0.99609	0.2534	25.39	2.50	5.31	3.67	36.87	9.34	1.25	0.06	0.46	-0.46	1.31	0.33	1.39	0.35	39.57	10.03
12年目	H 54	0.99653	0.99486	0.99608	0.2437	25.28	2.49	5.29	3.66	36.73	8.95	1.25	0.06	0.45	-0.45	1.30	0.32	1.39	0.34	39.42	9.61
13年目	H 55	0.99651	0.99484	0.99606	0.2343	25.18	2.48	5.28	3.66	36.60	8.57	1.24	0.06	0.45	-0.45	1.30	0.30	1.38	0.32	39.27	9.20
14年目	H 56	0.99649	0.99483	0.99605	0.2253	25.07	2.47	5.27	3.65	36.46	8.21	1.24	0.06	0.45	-0.45	1.29	0.29	1.37	0.31	39.12	8.81
15年目	H 57	0.99647	0.99482	0.99604	0.2166	24.96	2.46	5.26	3.64	36.32	7.87	1.23	0.06	0.45	-0.45	1.29	0.28	1.37	0.30	38.97	8.44
16年目	H 58	0.99645	0.99481	0.99603	0.2083	24.85	2.45	5.25	3.63	36.18	7.54	1.22	0.06	0.45	-0.45	1.28	0.27	1.36	0.28	38.82	8.09
17年目	H 59	0.99643	0.99480	0.99602	0.2003	24.74	2.44	5.23	3.62	36.04	7.22	1.22	0.06	0.45	-0.45	1.28	0.26	1.36	0.27	38.67	7.75
18年目	H 60	0.99641	0.99479	0.99601	0.1926	24.64	2.43	5.22	3.61	35.90	6.91	1.21	0.06	0.45	-0.45	1.27	0.24	1.35	0.26	38.53	7.42
19年目	H 61	0.99639	0.99478	0.99600	0.1852	24.53	2.42	5.21	3.61	35.76	6.62	1.21	0.06	0.45	-0.45	1.26	0.23	1.35	0.25	38.38	7.11
20年目	H 62	0.99637	0.99477	0.99599	0.1780	24.42	2.41	5.20	3.60	35.62	6.34	1.20	0.06	0.45	-0.45	1.26	0.22	1.34	0.24	38.23	6.80
21年目	H 63	0.99635	0.99476	0.99598	0.1712	24.31	2.40	5.19	3.59	35.48	6.07	1.20	0.06	0.45	-0.45	1.25	0.21	1.34	0.23	38.08	6.52
22年目	H 64	0.99633	0.99475	0.99597	0.1646	24.21	2.39	5.17	3.58	35.35	5.82	1.19	0.06	0.44	-0.44	1.25	0.21	1.33	0.22	37.93	6.24
23年目	H 65	0.99631	0.99474	0.99596	0.1583	24.10	2.38	5.16	3.57	35.21	5.57	1.19	0.05	0.44	-0.44	1.24	0.20	1.33	0.21	37.78	5.98
24年目	H 66	0.99629	0.99473	0.99595	0.1522	23.99	2.36	5.15	3.57	35.07	5.34	1.18	0.05	0.44	-0.44	1.24	0.19	1.32	0.20	37.63	5.73
25年目	H 67	0.99627	0.99472	0.99594	0.1463	23.89	2.35	5.14	3.56	34.94	5.11	1.18	0.05	0.44	-0.44	1.23	0.18	1.32	0.19	37.49	5.48
26年目	H 68	0.99625	0.99471	0.99593	0.1407	23.78	2.34	5.13	3.55	34.80	4.90	1.17	0.05	0.44	-0.44	1.23	0.17	1.31	0.18	37.34	5.25
27年目	H 69	0.99623	0.99470	0.99592	0.1353	23.68	2.33	5.11	3.54	34.66	4.69	1.17	0.05	0.44	-0.44	1.22	0.17	1.31	0.18	37.19	5.03
28年目	H 70	0.99621	0.99469	0.99591	0.1301	23.57	2.32	5.10	3.53	34.53	4.49	1.16	0.05	0.44	-0.44	1.22	0.16	1.30	0.17	37.05	4.82
29年目	H 71	0.99619	0.99468	0.99590	0.1251	23.47	2.31	5.09	3.52	34.40	4.30	1.16	0.05	0.44	-0.44	1.21	0.15	1.30	0.16	36.90	4.62
30年目	H 72	0.99617	0.99467	0.99589	0.1203	23.36	2.30	5.08	3.52	34.26	4.12	1.15	0.05	0.44	-0.44	1.20	0.14	1.29	0.16	36.76	4.42
31年目	H 73	0.99615	0.99466	0.99588	0.1157	23.26	2.29	5.07	3.51	34.13	3.95	1.15	0.05	0.44	-0.44	1.20	0.14	1.29	0.15	36.62	4.24
32年目	H 74	0.99613	0.99465	0.99587	0.1112	23.16	2.28	5.06	3.50	34.00	3.78	1.14	0.05	0.43	-0.43	1.19	0.13	1.28	0.14	36.47	4.06
33年目	H 75	0.99611	0.99464	0.99586	0.1069	23.06	2.27	5.04	3.49	33.87	3.62	1.14	0.05	0.43	-0.43	1.19	0.13	1.28	0.14	36.33	3.88
34年目	H 76	0.99609	0.99463	0.99585	0.1028	22.95	2.26	5.03	3.48	33.73	3.47	1.13	0.05	0.43	-0.43	1.18	0.12	1.27	0.13	36.19	3.72
35年目	H 77	0.99607	0.99462	0.99584	0.0989	22.85	2.25	5.02	3.48	33.60	3.32	1.13	0.05	0.43	-0.43	1.18	0.12	1.27	0.13	36.05	3.57
36年目	H 78	0.99605	0.99461	0.99583	0.0951	22.75	2.24	5.01	3.47	33.47	3.18	1.12	0.05	0.43	-0.43	1.17	0.11	1.26	0.12	35.91	3.42
37年目	H 79	0.99603	0.99460	0.99582	0.0914	22.65	2.23	5.00	3.46	33.34	3.05	1.12	0.05	0.43	-0.43	1.17	0.11	1.26	0.12	35.77	3.27
38年目	H 80	0.99601	0.99459	0.99581	0.0879	22.55	2.22	4.99	3.45	33.21	2.92	1.11	0.05	0.43	-0.43	1.16	0.10	1.25	0.11	35.63	3.13
39年目	H 81	0.99599	0.99458	0.99580	0.0845	22.45	2.21	4.98	3.44	33.09	2.80	1.11	0.05	0.43	-0.43	1.16	0.10	1.25	0.11	35.49	3.00
合計						978.46	96.44	209.02	144.70	1428.62	292.39	48.22	2.23	17.95	-17.95	50.44	10.34	53.90	11.03	1532.97	313.76