「工事標示板の工事名称の例」

工種の種類等			工事内容	併用する場合の標示例
工　種	工種名称（A）	詳細内容	(B)	(A+B)
道路改良	交差点		改良	交差点改良
	道路	現道拡幅、視距改良、車線整備		道路改良
舗　装	舗装	車線部、路肩部	新設・設置	舗装補修
	排水溝	側溝	改良・拡幅	排水溝補修
橋　梁	橋梁		補修	橋梁拡幅
	側道橋		塗装	側道橋設置
	歩道橋	横断歩道橋	撤去	歩道橋撤去
トンネル	トンネル	ﾄﾝﾈﾙ本体、付属施設、ﾎﾞｯｸｽ等		トンネル改良
歩　道	歩道	歩道、地下横断道		歩道設置
防災施設	洞門			洞門補修
	のり面			のり面補修
	よう壁			よう壁設置
	防災施設	落石防止、雪崩防止、融雪ﾊﾟｲﾌﾟ、ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ、ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ等		防災施設補修
交通安全施設	標識			標識設置
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ			ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補修
	区画線	レーンマーク		区画線補修
	安全施設	情報提供・収集施設、交通遮断機、視線誘導灯、中央分離帯等		安全施設改良
道路施設	共同溝			共同溝設置
	電線共同溝	ＣＡＢ、ＣＣＢＯＸ		電線共同溝
	道路施設	遮音施設、遮光施設等		道路施設補修
その他	災害復旧	道路陥没、土砂流出、落石	－	災害復旧
	除草	人力が主体の場合	作業	除草作業
	せん定	人力が主体の場合		せん定作業
	植栽			植栽

〔注〕

⑴　道路改良、その他を除く工種については基本的には工種名称（Ａ）だけの標示とする。

但し、工事内容（Ｂ）を併記した方が道路利用者へのアピール度が高いと判断される場合は文字数を考慮して併記((A)+(B))してもよい。

例えば、　工種名称のみを使用する場合　　：　「橋梁工事中」

工種名称と工事内容を併用する場合　：　「橋梁塗装工事中」

⑵　除草、剪定の場合は「工事中」に替わり「作業中」を用いる。